

合意単価

令和 6 年 8 月 2 0 日に締結した令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部
1 号線（淤その 3 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位
が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 2 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				105,561,500	
消費税相当額		式	1.000				9,596,500	
工事価格		式	1.000				95,965,000	
・工事原価		式	1.000				81,773,000	
・直接工事費		式	1.000				53,588,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				44,938,000	
B1・・・土工		式	1.000				10,376,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				742,000	
B3・・・土砂掘削		m3	210.000	210.000	255	0	53,550	
B3・・・土砂掘削		m3	2,700.000	2,700.000	255	0	688,500	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,233,000	
B3・・・流用土盛土		m3	300.000	300.000	1,946	0	583,800	
B3・・・流用土盛土		m3	300.000	300.000	1,922	0	576,600	
B3・・・流用土盛土		m3	3.000	3.000	842	0	2,526	
B3・・・流用土盛土		m3	130.000	130.000	538	0	69,940	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,697,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,350.000	1,350.000	1,082	0	1,460,700	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	448.000	448.000	1,542	0	690,816	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	1,200.000	1,200.000	763	0	915,600	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	546.000	546.000	1,154	0	630,084	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				4,704,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	1,600.000	1,600.000	1,578	0	2,524,800	
B3・・・作業残土処理		m3	570.000	570.000	1,795	0	1,023,150	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	190.000	190.000	6,084	0	1,155,960	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				15,695,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安定処理工		式	1.000				15,695,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/㎡)	㎡	4,562.000	4,562.000	2,004	0	9,142,248	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/㎡)	㎡	2,291.000	2,291.000	2,836	0	6,497,276	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	㎡	11.000	11.000	5,077	0	55,847	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				65,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				65,000	
B3・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	㎡	82.000	82.000	198	0	16,236	
B3・・・・殻運搬・処理	As殻	㎡	2.500	2.500	5,376	0	13,440	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	㎡	2.300	2.300	9,973	0	22,938	
B3・・・・木柵撤去		m	35.000	35.000	168	0	5,880	
B3・・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	㎡	1.500	1.500	4,228	0	6,342	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				17,445,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				16,270,000	
B3・・・・ブロックマット		㎡	137.000	137.000	8,179	0	1,120,523	
B3・・・・ブロックマット		㎡	1,907.000	1,907.000	7,065	0	13,472,955	
B3・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	1,386.000	1,386.000	725	0	1,004,850	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(5段)	箇所	2.000	2.000	49,104	0	98,208	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(6段)	箇所	2.000	2.000	58,924	0	117,848	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(7段)	箇所	4.000	4.000	68,746	0	274,984	
B3・・・・張りコンクリート	18N-8-20BB	㎡	59.000	59.000	3,055	0	180,245	
B2・・・・覆土工		式	1.000				1,011,000	
B3・・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	㎡	760.000	760.000	1,330	0	1,010,800	
B2・・・・端部処理工		式	1.000				164,000	
B3・・・・ふとかご	3段積, 片岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	4.000	4.000	37,724	0	150,896	
B3・・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	10.000	10.000	1,331	0	13,310	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・水路付帯工		式	1.000				305,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				305,000	
B3・・・転落防止柵（撤去復旧）	既設利用	m	125.000	125.000	2,441	0	305,125	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				894,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				894,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	17.000	17.000	16,629	0	282,693	
B3・・・耕地復旧（耕起）		m ²	5,065.000	5,065.000	23	0	116,495	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	39.000	39.000	930	0	36,270	
B3・・・畦畔撤去復旧	畦畔ブロック,既設利用	m	96.000	96.000	3,539	0	339,744	
B3・・・田面排水工	HPφ200,既設利用	箇所	9.000	9.000	11,635	0	104,715	
B3・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	9.000	9.000	1,597	0	14,373	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				158,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				145,000	
B3・・・表層（歩道部）	再生密粒度アスコン(13),t=3cm	m ²	82.000	82.000	1,769	0	145,058	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				13,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	2.000	2.000	6,454	0	12,908	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				8,650,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				7,315,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				4,258,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	5,168.000	5,168.000	230	0	1,188,640	
B3・・・殺菌搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	10.000	10.000	5,077	0	50,770	
B3・・・工事用道路（坂路1）	B=4.5m	m	15.800	15.800	15,638	0	247,080	
B3・・・工事用道路（坂路2）	B=4.5m	m	15.800	15.800	16,236	0	256,529	
B3・・・工事用道路（進入路）		m ²	5.000	5.000	2,811	0	14,055	
B3・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	515.000	515.000	1,180	0	607,700	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）		m ²	193.000	193.000	1,180	0	227,740	
B3・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）		m ²	741.000	741.000	1,180	0	874,380	
B3・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）		m ²	213.000	213.000	1,180	0	251,340	
B3・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	221.000	221.000	612	0	135,252	
B3・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）		m ²	74.000	74.000	811	0	60,014	
B3・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）		m ²	329.000	329.000	827	0	272,083	
B3・・・・・敷鉄板（坂路）	t=22mm	m ²	96.000	96.000	718	0	68,928	
B3・・・・・敷鉄板（進入路）	t=22mm	m ²	3.000	3.000	1,180	0	3,540	
B2・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				814,000	
B3・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	m ³	101.000	101.000	7,907	0	798,607	
B3・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	3.000	3.000	5,077	0	15,231	
B2・・・・・木柵工		式	1.000				1,614,000	
B3・・・・・木柵工	杭長4m, 杭径12cm	m	98.000	98.000	16,468	0	1,613,864	
B2・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				346,000	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設） （No.18+9.30付近）	φ100	箇所	1.000	1.000	346,267	0	346,267	
B2・・・・・安全費		式	1.000				283,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	22.000	22.000	12,854	0	282,788	
B1・・・・・仮設工		式	1.000				1,335,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				416,000	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	62,284	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	18,693	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	199,717	
B3・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	135,244	
B2・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				16,000	
B3・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	14,549	

单価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殻運搬・処理	腐プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	1,015	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				408,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	107,691	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	22,539	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	278,264	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				495,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	162,198	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	161,849	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	117,577	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	53,470	
・・・間接工事費		式	1.000				28,185,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				11,050,000	
・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				873,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				873,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				873,000	
B3・・・・・・中和処理施設（No. 16+20.00付近）	炭酸ガス	式	1.000			0	873,392	
・・・・・・運搬費～宮繕費等		式	1.000				4,865,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				4,524,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,524,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				4,524,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,154,517	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロング・ブーム・クレーン	式	1.000			0	261,975	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,107,347	
・・・・・・準備費		式	1.000				290,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				290,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・準備費		式	1.000				290,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	3.000	3.000	4,228	0	12,684	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	10.000	10.000	9,214	0	92,140	
B3・・・樹木伐採	10cm未満	本	1.000	1.000	2,246	0	2,246	
B3・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	1.000	1.000	3,059	0	3,059	
B3・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	1.000	1.000	7,142	0	7,142	
B3・・・樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	1.000	12,723	0	12,723	
B3・・・樹木伐採	28cm以上	本	1.000	1.000	21,341	0	21,341	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	10.000	10.000	4,228	0	42,280	
B3・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	10.000	10.000	6,041	0	60,410	
B3・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	13.400	13.400	2,675	0	35,845	
・・・役務費		式	1.000				49,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				49,000	
B2・・・役務費		式	1.000				49,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	49,071	
・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				13,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,618	0	13,236	
・・・現場環境改善費		式	1.000				436,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				436,000	
・・・現場管理費		式	1.000				17,135,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,135,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				14,192,000	