

# 合意単価

令和 6 年 8 月 2 0 日に締結した令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業姉川線  
(姉川その 2 工区) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一  
式の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 2 6 日

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                      | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価  | 出来高金額 | 金額          | 摘要(合意条件) |
|------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|-------------|----------|
| 工事費計             |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 120,615,000 |          |
| 消費税相当額           |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 10,965,000  |          |
| 工事価格             |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 109,650,000 |          |
| ・工事原価            |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 93,664,000  |          |
| ・・直接工事費          |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 62,042,000  |          |
| ・・・直接工事費(仮設工を除く) |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 52,155,000  |          |
| B1・・・土工          |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 11,298,000  |          |
| B2・・・掘削工         |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 844,000     |          |
| B3・・・土砂掘削        | 土砂(現地土)                 | m3             | 310.000   | 310.000   | 255   | 0     | 79,050      |          |
| B3・・・土砂掘削        | 土砂(改良土)                 | m3             | 3,000.000 | 3,000.000 | 255   | 0     | 765,000     |          |
| B2・・・盛土工         |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 913,000     |          |
| B3・・・流用土盛土       | 人力まきだし+振動ツバ 90kg級       | m3             | 170.000   | 170.000   | 1,948 | 0     | 331,160     |          |
| B3・・・流用土盛土       | 人力まきだし+振動マシ 搭乗式(3~4t)   | m3             | 140.000   | 140.000   | 1,924 | 0     | 269,360     |          |
| B3・・・流用土盛土       | ブロックマット基礎部(はねつけのみ)      | m3             | 580.000   | 580.000   | 538   | 0     | 312,040     |          |
| B2・・・整形仕上げ工      |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 3,623,000   |          |
| B3・・・法面整形(掘削部)   | 土砂                      | m <sup>2</sup> | 2,220.000 | 2,220.000 | 1,083 | 0     | 2,404,260   |          |
| B3・・・法面整形(掘削部)   | 土砂                      | m <sup>2</sup> | 480.000   | 480.000   | 809   | 0     | 388,320     |          |
| B3・・・法面整形(盛土部)   | 土砂                      | m <sup>2</sup> | 940.000   | 940.000   | 764   | 0     | 718,160     |          |
| B3・・・法面整形(盛土部)   | 土砂                      | m <sup>2</sup> | 270.000   | 270.000   | 416   | 0     | 112,320     |          |
| B2・・・作業残土処理工     |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 5,918,000   |          |
| B3・・・作業残土処理      | 土砂,三神仮置場,1度扱い,整地        | m3             | 500.000   | 500.000   | 1,793 | 0     | 896,500     |          |
| B3・・・作業残土処理      | 土砂,三神仮置場,2度扱い,整地        | m3             | 2,400.000 | 2,400.000 | 2,011 | 0     | 4,826,400   |          |
| B3・・・作業残土処理      | 草根混じり土,一ノ原受入地,1度扱い,有料処分 | m3             | 32.000    | 32.000    | 6,092 | 0     | 194,944     |          |
| B1・・・地盤改良工       |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 16,326,000  |          |
| B2・・・安定処理工       |                         | 式              | 1.000     |           |       |       | 16,326,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                       | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・安定処理        | セメント系固化材 (50kg/m <sup>3</sup> )          | m <sup>3</sup> | 8,104.000 | 8,104.000 | 2,006   | 0     | 16,256,624 |          |
| B3・・・・殻運搬・処理      | プラスチック類 (改良材空袋)                          | m <sup>3</sup> | 13.000    | 13.000    | 5,356   | 0     | 69,628     |          |
| B1・・・・構造物撤去工      |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 753,000    |          |
| B2・・・・構造物取壊し工     |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 753,000    |          |
| B3・・・・舗装版切断       |                                          | m              | 169.000   | 169.000   | 619     | 0     | 104,611    |          |
| B3・・・・舗装版切断排水処理   | 汚泥                                       | m <sup>3</sup> | 0.051     | 0.051     | 6,354   | 0     | 324        |          |
| B3・・・・舗装版破砕       | As, 舗装版厚=15cm以下                          | m <sup>2</sup> | 845.000   | 845.000   | 198     | 0     | 167,310    |          |
| B3・・・・殻運搬・処理      | As殻                                      | m <sup>3</sup> | 34.000    | 34.000    | 5,852   | 0     | 198,968    |          |
| B3・・・・水路内雑物運搬・処理  | 水路内雑物                                    | m <sup>3</sup> | 6.400     | 6.400     | 10,167  | 0     | 65,069     |          |
| B3・・・・木柵撤去        | チェーンソー                                   | m              | 587.000   | 587.000   | 168     | 0     | 98,616     |          |
| B3・・・・木柵運搬・処理     | 木くず                                      | m <sup>3</sup> | 28.000    | 28.000    | 4,233   | 0     | 118,524    |          |
| B1・・・・法覆護岸工       |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 20,296,000 |          |
| B2・・・・コンクリートブロック工 |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 19,129,000 |          |
| B3・・・・ブロックマット     | L=4.0m, t=8cm                            | m <sup>2</sup> | 2,448.000 | 2,448.000 | 7,074   | 0     | 17,317,152 |          |
| B3・・・・アンカーピン      | SD295, D16, 加工含む                         | 本              | 1,697.000 | 1,697.000 | 726     | 0     | 1,232,022  |          |
| B3・・・・階段工         | 1:2.0勾配, 一般型 (6段)                        | 箇所             | 5.000     | 5.000     | 59,000  | 0     | 295,000    |          |
| B3・・・・階段工         | 1:1.5勾配, 一般型 (5段) + 魚巢型 (6段)             | 箇所             | 2.000     | 2.000     | 108,167 | 0     | 216,334    |          |
| B3・・・・張りコンクリート    | 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm  | m <sup>2</sup> | 22.000    | 22.000    | 3,059   | 0     | 67,298     |          |
| B3・・・・吸出し防止材      | 吸出し防止シート (合成繊維 t=10mm)                   | m <sup>2</sup> | 2.000     | 2.000     | 585     | 0     | 1,170      |          |
| B2・・・・覆土工         |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 1,146,000  |          |
| B3・・・・流用土覆土 (法肩)  | 現地土 (改良土)                                | m <sup>2</sup> | 860.000   | 860.000   | 1,332   | 0     | 1,145,520  |          |
| B2・・・・端部処理工       |                                          | 式              | 1.000     |           |         |       | 21,000     |          |
| B3・・・・構造物接続部      | 吸出し防止シート (合成繊維, t=10mm), L=4.00m, W=0.6m | 箇所             | 3.000     | 3.000     | 1,403   | 0     | 4,209      |          |
| B3・・・・構造物接続部      | 吸出し防止シート (合成繊維, t=10mm), L=3.80m, W=0.6m | 箇所             | 12.000    | 12.000    | 1,333   | 0     | 15,996     |          |
| B3・・・・構造物接続部      | 吸出し防止シート (合成繊維 t=10mm), L=2.80m, W=0.6m  | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 982     | 0     | 982        |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                                  | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価   | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|----------|
| B1・・・水路付帯工         |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 1,180,000 |          |
| B2・・・安全施設工         |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 1,180,000 |          |
| B3・・・・・・ガードレール撤去   | Gr-C-4E                             | m              | 367.000   | 367.000   | 1,213  | 0     | 445,171   |          |
| B3・・・・・・ガードレール復旧   | Gr-C-4E, 既設利用                       | m              | 367.000   | 367.000   | 1,298  | 0     | 476,366   |          |
| B3・・・・・・ガードレール撤去   | Gr-C-4ES                            | m              | 103.000   | 103.000   | 1,213  | 0     | 124,939   |          |
| B3・・・・・・ガードレール復旧   | Gr-C-4ES, 既設利用                      | m              | 103.000   | 103.000   | 1,298  | 0     | 133,694   |          |
| B1・・・耕地復旧工         |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 487,000   |          |
| B2・・・水田復旧工         |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 487,000   |          |
| B3・・・・・・暗渠排水工      | VUφ65, L=2.0m, ネジ式水甲栓<br>(チェーン付き)   | 箇所             | 12.000    | 12.000    | 17,371 | 0     | 208,452   |          |
| B3・・・・・・暗渠排水工      | VUφ75, L=2.0m, ネジ式水甲栓<br>(チェーン付き)   | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 18,233 | 0     | 18,233    |          |
| B3・・・・・・暗渠排水工      | VUφ100, L=2.0m, ネジ式水甲栓<br>(チェーン付き)  | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 19,775 | 0     | 19,775    |          |
| B3・・・・・・耕地復旧(耕起)   |                                     | m <sup>2</sup> | 5,883.000 | 5,883.000 | 23     | 0     | 135,309   |          |
| B3・・・・・・畦畔復旧       | 土堤                                  | m              | 1.000     | 1.000     | 931    | 0     | 931       |          |
| B3・・・・・・田面排水工      | VPφ150, L=1.5m                      | 箇所             | 4.000     | 4.000     | 7,870  | 0     | 31,480    |          |
| B3・・・・・・田面排水工      | VPφ200, L=1.5m                      | 箇所             | 2.000     | 2.000     | 10,746 | 0     | 21,492    |          |
| B3・・・・・・田面排水工      | HPφ250, L=1.5m, 既設利用                | 箇所             | 2.000     | 2.000     | 11,649 | 0     | 23,298    |          |
| B3・・・・・・田面排水工      | HPφ400, L=1.5m, 既設利用                | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 13,821 | 0     | 13,821    |          |
| B3・・・・・・水叩き        | 吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm               | 箇所             | 9.000     | 9.000     | 1,599  | 0     | 14,391    |          |
| B1・・・道路復旧工         |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 1,815,000 |          |
| B2・・・アスファルト舗装工     |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 1,815,000 |          |
| B3・・・・・・不陸整正       | 補足材なし                               | m <sup>2</sup> | 845.000   | 845.000   | 113    | 0     | 95,485    |          |
| B3・・・・・・表層(車道・路肩部) | 再生密粒度7スツ(13), t=4cm, b>3.0m         | m <sup>2</sup> | 845.000   | 845.000   | 1,391  | 0     | 1,175,395 |          |
| B3・・・・・・表層(車道・路肩部) | オーバーレイ, 再生密粒度7スツ(13), t=3cm, b>3.0m | m <sup>2</sup> | 362.000   | 362.000   | 1,038  | 0     | 375,756   |          |
| B3・・・・・・区画線        | 実線, 15cm, 溶融式                       | m              | 604.000   | 604.000   | 279    | 0     | 168,516   |          |
| ・・・直接工事費(仮設工)      |                                     | 式              | 1.000     |           |        |       | 9,887,000 |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別         | 規格                            | 契約単位           | 数量        | 残工事数量     | 合意単価    | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|----------|
| B1・・・仮設工              |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 5,279,000 |          |
| B2・・・仮設道路工            |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 4,350,000 |          |
| B3・・・・・・土木シート         | 敷設～撤去                         | m <sup>2</sup> | 5,884.000 | 5,884.000 | 231     | 0     | 1,359,204 |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理        | 廃プラスチック類(土木シート)               | m <sup>3</sup> | 12.000    | 12.000    | 5,356   | 0     | 64,272    |          |
| B3・・・・・・工事用道路(仮路)     | B=4.5m BD7+VR11～12(設置～撤去)     | m              | 19.300    | 19.300    | 31,082  | 0     | 599,883   |          |
| B3・・・・・・敷鉄板(法肩仮設道路)   | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 1,699.000 | 1,699.000 | 1,071   | 0     | 1,819,629 |          |
| B3・・・・・・敷鉄板(水路内仮設道路)  | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 215.000   | 215.000   | 727     | 0     | 156,305   |          |
| B3・・・・・・敷鉄板(進入路待避所)   | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 147.000   | 147.000   | 1,071   | 0     | 157,437   |          |
| B3・・・・・・敷鉄板(耕作用進入路)   | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 142.000   | 142.000   | 1,071   | 0     | 152,082   |          |
| B3・・・・・・敷鉄板(農水管保護)    | t=22mm                        | m <sup>2</sup> | 37.000    | 37.000    | 1,116   | 0     | 41,292    |          |
| B2・・・・仮設土留・仮締切工       |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 133,000   |          |
| B3・・・・・・締切盛土(大型土のう)   | 製作～設置～撤去、マサ土(搬入土)             | m <sup>3</sup> | 17.000    | 17.000    | 7,653   | 0     | 130,101   |          |
| B3・・・・・・殻運搬・処理        | 廃プラスチック類(大型土のう空袋)             | m <sup>3</sup> | 0.500     | 0.500     | 5,356   | 0     | 2,678     |          |
| B2・・・・排水処理工(降雨時排水)    |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 796,000   |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)     | φ200(運転21日,存置57日),No.18+1.10  | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 638,592 | 0     | 638,592   |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)     | φ100(運転21日,存置57日),No.21+42.60 | 箇所             | 1.000     | 1.000     | 157,129 | 0     | 157,129   |          |
| B1・・・仮設工              |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 4,608,000 |          |
| B2・・・・仮設道路工           |                               | 式              | 1.000     |           |         |       | 3,459,000 |          |
| B3・・・・・・工事用道路(法肩仮設道路) | 改良土(搬入土),人力+VR3～4t            | m <sup>3</sup> | 12.000    | 12.000    | 4,003   | 0     | 48,036    |          |
| B3・・・・・・工事用道路(法肩仮設道路) | 改良土(搬入土),BH0.28m3級+VR3～4t     | m <sup>3</sup> | 250.000   | 250.000   | 2,922   | 0     | 730,500   |          |
| B3・・・・・・工事用道路(隅切部)    | 改良土(搬入土),BH0.28m3級均し+VR3～4t   | m <sup>3</sup> | 20.000    | 20.000    | 2,922   | 0     | 58,440    |          |
| B3・・・・・・工事用道路(拡幅+隅切)  | 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め | m <sup>3</sup> | 82.000    | 82.000    | 2,316   | 0     | 189,912   |          |
| B3・・・・・・工事用道路(車廻し)    | 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め | m <sup>3</sup> | 120.000   | 120.000   | 2,316   | 0     | 277,920   |          |
| B3・・・・・・工事用道路(取付仮路)   | 改良土(現地土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め | m <sup>3</sup> | 160.000   | 160.000   | 237     | 0     | 37,920    |          |
| B3・・・・・・工事用道路(待機所)    | 改良土(搬入土),BD7t級敷均し+VR11～12t締固め | m <sup>3</sup> | 44.000    | 44.000    | 2,316   | 0     | 101,904   |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別          | 規格               | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|------------------------|------------------|------|---------|---------|---------|-------|------------|----------|
| B3・・・・・・工事用道路（撤去）      | DT10t+BH0.8m3    | m3   | 680.000 | 680.000 | 2,048   | 0     | 1,392,640  |          |
| B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）    | t=22mm           | ㎡    | 752.000 | 752.000 | 394     | 0     | 296,288    |          |
| B3・・・・・・敷鉄板（地盤改良機用水路内） | t=22mm           | ㎡    | 608.000 | 608.000 | 507     | 0     | 308,256    |          |
| B3・・・・・・敷鉄板（地盤改良機用水路内） | t=22mm           | ㎡    | 32.000  | 32.000  | 543     | 0     | 17,376     |          |
| B2・・・・・・仮設土留・仮締切工      |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 3,000      |          |
| B3・・・・・・遮水シート          | 設置・撤去            | ㎡    | 16.000  | 16.000  | 123     | 0     | 1,968      |          |
| B3・・・・・・設置搬・処理         | 廃プラスチック類（遮水シート）  | m3   | 0.100   | 0.100   | 5,356   | 0     | 536        |          |
| B2・・・・・・排水処理工          |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 392,000    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）      | 設置・撤去            | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 107,829    |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）      | 初期排水（商用電源）       | 箇所   | 1.000   | 1.000   | 30,091  | 0     | 30,091     |          |
| B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）      | 常時排水（商用電源）       | 箇所   | 1.000   | 1.000   | 254,541 | 0     | 254,541    |          |
| B2・・・・・・電気設備工          |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 754,000    |          |
| B3・・・・・・受電設備           | No.15+25.70      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 162,129    |          |
| B3・・・・・・受電設備           | No.18+1.10       | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 162,129    |          |
| B3・・・・・・受電設備           | No.21+42.60      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 162,129    |          |
| B3・・・・・・配電設備           | No.15+25.70      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 117,531    |          |
| B3・・・・・・配電設備           | No.18+1.10       | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 74,899     |          |
| B3・・・・・・配電設備           | No.21+42.60      | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 74,899     |          |
| ・・・間接工事費               |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 31,622,000 |          |
| ・・・共通仮設費               |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 12,165,000 |          |
| ・・・事業損失防止施設費           |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 815,000    |          |
| B1・・・・共通仮設（積上げ）        |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 815,000    |          |
| B2・・・・・・事業損失防止施設費      |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 815,000    |          |
| B3・・・・・・中和処理施設         | 運転日数72日,炭酸ガス70kg | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 814,945    |          |
| ・・・運搬費～営繕費等            |                  | 式    | 1.000   |         |         |       | 5,496,000  |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格                  | 契約単位 | 数量      | 残工事数量   | 合意単価    | 出来高金額 | 金額        | 摘要(合意条件) |
|--------------------|---------------------|------|---------|---------|---------|-------|-----------|----------|
| ・・・運搬費             |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 4,924,000 |          |
| B1・・・共通仮設（横上げ）     |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 4,924,000 |          |
| B2・・・運搬費           |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 4,924,000 |          |
| B3・・・重建設機械分解・組立・輸送 | 地盤改良攪拌混合機(改良深2.0m迄) | 台    | 2.000   | 2.000   | 577,997 | 0     | 1,155,994 |          |
| B3・・・重建設機械輸送       | ボクシングミキサー           | 台    | 2.000   | 2.000   | 131,155 | 0     | 262,310   |          |
| B3・・・仮設材輸送費        | 敷鉄板                 | ton  | 464.160 | 464.160 | 7,553   | 0     | 3,505,800 |          |
| ・・・準備費             |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 144,000   |          |
| B1・・・共通仮設（横上げ）     |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 144,000   |          |
| B2・・・準備費           |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 144,000   |          |
| B3・・・草類運搬・処理       | 草類（刈草）              | m3   | 23.000  | 23.000  | 4,233   | 0     | 97,359    |          |
| B3・・・ポータブルコンーン貫入試験 | 単管式                 | m    | 17.500  | 17.500  | 2,678   | 0     | 46,865    |          |
| ・・・安全費             |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 213,000   |          |
| B1・・・共通仮設（横上げ）     |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 213,000   |          |
| B2・・・安全費           |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 213,000   |          |
| B3・・・工事管理者（在）      |                     | 人    | 2.000   | 2.000   | 47,222  | 0     | 94,444    |          |
| B3・・・列車見張員（在）      |                     | 人    | 2.000   | 2.000   | 29,630  | 0     | 59,260    |          |
| B3・・・重機械指揮者        |                     | 人    | 2.000   | 2.000   | 29,630  | 0     | 59,260    |          |
| ・・・役務費             |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 81,000    |          |
| B1・・・共通仮設（横上げ）     |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 81,000    |          |
| B2・・・役務費           |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 81,000    |          |
| B3・・・電気基本料金        |                     | 式    | 1.000   |         |         | 0     | 80,844    |          |
| ・・・技術管理費           |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 7,000     |          |
| B1・・・共通仮設（横上げ）     |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 7,000     |          |
| B2・・・技術管理費         |                     | 式    | 1.000   |         |         |       | 7,000     |          |
| B3・・・六価クロム溶出試験     | 環境庁告示第46号溶出試験       | 検体   | 1.000   | 1.000   | 6,627   | 0     | 6,627     |          |

単価表

| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格 | 契約単位 | 数量    | 残工事数量 | 合意単価 | 出来高金額 | 金額         | 摘要(合意条件) |
|--------------------|----|------|-------|-------|------|-------|------------|----------|
| ・・・現場環境改善費         |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 485,000    |          |
| ・・・・・・現場環境改善費（率計上） |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 485,000    |          |
| ・・・現場管理費           |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 19,457,000 |          |
| ・・・・・・現場管理費（率計上）   |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 19,457,000 |          |
| ・一般管理費等            |    | 式    | 1.000 |       |      |       | 15,986,000 |          |