

合意単価

令和6年8月5日に締結した筑後川下流右岸農地防災事業三田川線（寄人工区）水路改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年12月16日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				392,535,000	
消費税相当額		式	1.000				35,685,000	
工事価格		式	1.000				356,850,000	
・工事原価		式	1.000				311,681,000	
・直接工事費		式	1.000				213,473,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				180,100,000	
B1・・・土工		式	1.000				28,818,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,255,000	
B3・・・土砂掘削		m3	1,000.000	1,000.000	210	0	210,000	
B3・・・土砂掘削		m3	6,900.000	6,900.000	210	0	1,449,000	
B3・・・土砂掘削		m3	1,100.000	1,100.000	542	0	596,200	
B2・・・盛土工		式	1.000				4,373,000	
B3・・・流用土盛土		m3	620.000	620.000	1,963	0	1,217,060	
B3・・・流用土盛土		m3	1,600.000	1,600.000	1,898	0	3,036,800	
B3・・・流用土盛土		m3	120.000	120.000	850	0	102,000	
B3・・・流用土盛土		m3	70.000	70.000	239	0	16,730	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				16,412,000	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	5,850.000	5,850.000	1,091	0	6,382,350	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	3,290.000	3,290.000	1,556	0	5,119,240	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	3,520.000	3,520.000	770	0	2,710,400	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	1,890.000	1,890.000	1,164	0	2,199,960	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				5,778,000	
B3・・・作業残土処理	土砂, 三神仮置場	m3	2,600.000	2,600.000	820	0	2,132,000	
B3・・・作業残土処理		m3	2,400.000	2,400.000	1,040	0	2,496,000	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m3	200.000	200.000	5,751	0	1,150,200	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				38,212,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安定処理工		式	1.000				38,212,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m ³	7,239.000	7,239.000	2,046	0	14,810,994	
B3・・・・安定処理		m ³	2,832.000	2,832.000	2,118	0	5,998,176	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	m ³	4,765.000	4,765.000	2,861	0	13,632,665	
B3・・・・安定処理		m ³	1,235.000	1,235.000	2,933	0	3,622,255	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m ³	26.000	26.000	5,671	0	147,446	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,216,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,216,000	
B3・・・・舗装版切断	As, 舗装厚=15cm以下	m	449.000	449.000	615	0	276,135	
B3・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.135	0.135	8,048	0	1,086	
B3・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	2,245.000	2,245.000	199	0	446,755	
B3・・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	90.000	90.000	7,694	0	692,460	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	14.000	14.000	10,244	0	143,416	
B3・・・・木柵撤去		m	1,724.000	1,724.000	169	0	291,356	
B3・・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	94.000	94.000	3,885	0	365,190	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				99,903,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				95,908,000	
B3・・・・ブロックマット		m ²	486.000	486.000	6,804	0	3,306,744	
B3・・・・ブロックマット		m ²	12,605.000	12,605.000	6,748	0	85,058,540	
B3・・・・アンカーピン		本	7,533.000	7,533.000	732	0	5,514,156	
B3・・・・コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	172.000	172.000	1,671	0	287,412	
B3・・・・コンクリートブロック張り(復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	172.000	172.000	4,072	0	700,384	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(5段)	箇所	21.000	21.000	49,537	0	1,040,277	
B2・・・・覆土工		式	1.000				3,909,000	
B3・・・・流用土覆土(水路内)	現地土(未改良土)	m ³	750.000	750.000	542	0	406,500	
B3・・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	2,610.000	2,610.000	1,342	0	3,502,620	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・端部処理工		式	1.000				86,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	2.000	2.000	2,404	0	4,808	
B3・・・構造物接続部		箇所	32.000	32.000	2,544	0	81,408	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				4,463,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				4,463,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	844.000	844.000	1,222	0	1,031,368	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	844.000	844.000	1,308	0	1,103,952	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	877.000	877.000	1,222	0	1,071,694	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	877.000	877.000	1,308	0	1,147,116	
B3・・・転落防止柵(撤去)		m	115.000	115.000	951	0	109,365	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,191,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,191,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	7.000	7.000	16,776	0	117,432	
B3・・・暗渠排水工	VUφ65, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	6.000	6.000	17,502	0	105,012	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	26,276.000	26,276.000	23	0	604,348	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	138.000	138.000	938	0	129,444	
B3・・・田面排水工	VUφ200	箇所	4.000	4.000	8,662	0	34,648	
B3・・・田面排水工	VPφ150	箇所	4.000	4.000	7,930	0	31,720	
B3・・・田面排水工	VPφ250	箇所	1.000	1.000	16,195	0	16,195	
B3・・・田面排水工	HPφ150, 既設利用	箇所	4.000	4.000	13,316	0	53,264	
B3・・・田面排水工	HPφ400, 既設利用	箇所	1.000	1.000	13,925	0	13,925	
B3・・・田面排水工	高密度ポリエチレン管φ350	箇所	1.000	1.000	13,889	0	13,889	
B3・・・田面排水工	VPφ200	箇所	1.000	1.000	29,140	0	29,140	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	19.000	19.000	1,611	0	30,609	
B3・・・田面排水樹工		箇所	1.000	1.000	11,828	0	11,828	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				5,297,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				4,575,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	㎡	2,245.000	2,245.000	113	0	253,685	
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	㎡	2,245.000	2,245.000	1,310	0	2,940,950	
B3・・・表層(車道・路肩部)	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm	㎡	962.000	962.000	978	0	940,836	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	1,604.000	1,604.000	274	0	439,496	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				637,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し, 舗装面仕上有り	㎡	900.000	900.000	708	0	637,200	
B2・・・管理用道路工		式	1.000				85,000	
B3・・・表層(車道)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	㎡	45.000	45.000	1,310	0	58,950	
B3・・・路盤工	RC-40, t=12cm	㎡	46.000	46.000	566	0	26,036	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				33,373,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				23,082,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				21,779,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	㎡	26,400.000	26,400.000	232	0	6,124,800	
B3・・・設置搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m3	53.000	53.000	5,671	0	300,563	
B3・・・工事用道路(仮路)②No. 84+16.40	B=4.5m(設置～撤去)	m	19.400	19.400	16,026	0	310,904	
B3・・・工事用道路(仮路)④No. 87+6.20	B=4.5m(設置～撤去)	m	18.100	18.100	13,832	0	250,359	
B3・・・工事用道路(仮路)⑥No. 93+38.00	B=4.5m(設置～撤去)	m	15.800	15.800	12,808	0	202,366	
B3・・・工事用道路(仮路)⑦No. 96+42.50	B=4.5m(設置～撤去)	m	17.500	17.500	13,938	0	243,915	
B3・・・工事用道路(仮路)⑧No. 88+25.00	B=4.5m(設置～撤去)	m	34.400	34.400	11,486	0	395,118	
B3・・・工事用道路(仮路)⑨No. 99+30.00	B=4.5m(設置～撤去)	m	34.500	34.500	13,245	0	456,953	
B3・・・敷鉄板(法肩仮設道路)	t=22mm	㎡	5,043.000	5,043.000	1,765	0	8,900,895	
B3・・・敷鉄板(水路内仮設道路)	t=22mm	㎡	1,916.000	1,916.000	1,105	0	2,117,180	
B3・・・敷鉄板(進入路隅切)	t=22mm	㎡	127.000	127.000	1,765	0	224,155	
B3・・・敷鉄板(進入路待避所)	t=22mm	㎡	63.000	63.000	1,765	0	111,195	
B3・・・敷鉄板(耕作用進入路)	t=22mm	㎡	1,188.000	1,188.000	1,765	0	2,096,820	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（上水道管保護用）	t=22mm	m ²	25.000	25.000	1,765	0	44,125	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				293,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量	m ³	36.000	36.000	7,977	0	287,172	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	1.100	1.100	5,671	0	6,238	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				644,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ100,1P22	箇所	1.000	1.000	326,588	0	326,588	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ100, No. 93+16.00	箇所	1.000	1.000	317,694	0	317,694	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				366,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	25.000	25.000	14,646	0	366,150	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				10,291,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				7,330,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	2,429,089	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	117,717	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	754,546	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	628,788	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	125,758	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	2,725,145	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	549,024	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	5,971	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	7,939	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,509,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	207,695	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	44,093	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	702,108	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	554,857	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,438,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	167,281	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	166,595	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	166,873	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	166,873	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	166,873	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	166,873	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	120,704	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	97,680	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	54,466	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	54,466	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	54,466	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	54,436	
・・・間接工事費		式	1.000				98,208,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				38,267,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				6,889,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				6,889,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				6,889,000	
B3・・・・・・中和処理施設(No.94+2.50)	炭酸ガス	式	1.000			0	1,441,526	
B3・・・・・・中和処理施設(No.79+5.50)	炭酸ガス	式	1.000			0	1,562,208	
B3・・・・・・用水対策(No.88)	φ100	式	1.000			0	2,644,711	
B3・・・・・・用水対策(No.100)	φ50	式	1.000			0	1,240,411	
・・・運搬費～荷纏費等		式	1.000				16,219,000	
・・・運搬費		式	1.000				13,324,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				13,324,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				13,324,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,097,192	
B3 重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	554,102	
B3 重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	264,283	
B3 仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	11,408,665	
. 準備費		式	1.000				352,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				352,000	
B2 準備費		式	1.000				352,000	
B3 草類運搬・処理	草類 (刈草)	m3	74.000	74.000	3,885	0	287,490	
B3 ポータブルコンクリート貫入試験	単管式	m	24.400	24.400	2,661	0	64,928	
. 安全費		式	1.000				172,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				172,000	
B2 安全費		式	1.000				172,000	
B3 監視員	高圧送電線付近作業時	人	7.000	7.000	17,632	0	123,424	
B3 高圧線監視機	H=10m, 上峰分岐線	箇所	1.000	1.000	48,456	0	48,456	
. 役務費		式	1.000				157,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				157,000	
B2 役務費		式	1.000				157,000	
B3 電気基本料金		式	1.000			0	157,085	
. 技術管理費		式	1.000				13,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				13,000	
B2 技術管理費		式	1.000				13,000	
B3 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,677	0	13,354	
. 現場環境改善費		式	1.000				1,141,000	
. 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				1,141,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				59,941,000	
. 現場管理費 (率計上)		式	1.000				59,941,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				45,169,000	