

合意単価

令和6年8月29日に締結した令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀4号線（鹿子工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年12月24日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				187,000,000	
消費税相当額		式	1.000				17,000,000	
工事価格		式	1.000				170,000,000	
・工事原価		式	1.000				146,445,000	
・直接工事費		式	1.000				96,635,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				78,706,000	
B1・・・土工		式	1.000				13,844,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,046,000	
B3・・・・土砂掘削		m3	370.000	370.000	257	0	95,090	
B3・・・・土砂掘削		m3	3,700.000	3,700.000	257	0	950,900	
B2・・・・盛土工		式	1.000				2,075,000	
B3・・・・流用土盛土		m3	570.000	570.000	1,959	0	1,116,630	
B3・・・・流用土盛土		m3	490.000	490.000	1,935	0	948,150	
B3・・・・流用土盛土		m3	12.000	12.000	848	0	10,176	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				5,153,000	
B3・・・・法面整形(掘削部)		m ²	4,080.000	4,080.000	813	0	3,317,040	
B3・・・・法面整形(掘削部)		m ²	190.000	190.000	813	0	154,470	
B3・・・・法面整形(盛土部)		m ²	3,980.000	3,980.000	418	0	1,663,640	
B3・・・・法面整形(盛土部)		m ²	42.000	42.000	418	0	17,556	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				5,570,000	
B3・・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	180.000	180.000	649	0	116,820	
B3・・・・作業残土処理		m3	2,200.000	2,200.000	868	0	1,909,600	
B3・・・・作業残土処理	基根混じり土,一ノ原受入地	m3	520.000	520.000	6,814	0	3,543,280	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				19,938,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				19,938,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m3	8,075.000	8,075.000	2,018	0	16,295,350	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	1,250.000	1,250.000	2,856	0	3,570,000	
B3・・・袋運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	15.000	15.000	4,839	0	72,585	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,121,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,121,000	
B3・・・舗装版切筋	As, 舗装版厚=15cm以下	m	362.000	362.000	623	0	225,526	
B3・・・舗装版切筋排水処理	汚泥	m3	0.109	0.109	6,391	0	697	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,809.000	1,809.000	199	0	359,991	
B3・・・袋運搬・処理	As袋	m3	72.000	72.000	5,248	0	377,856	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	14.000	14.000	10,225	0	143,150	
B3・・・木柵撤去		m	41.000	41.000	169	0	6,929	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	m3	1.300	1.300	4,963	0	6,452	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				39,618,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				36,750,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	4,708.000	4,708.000	7,115	0	33,497,420	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	3,033.000	3,033.000	730	0	2,214,090	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(7段)	箇所	15.000	15.000	69,226	0	1,038,390	
B2・・・覆土工		式	1.000				2,584,000	
B3・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	1,930.000	1,930.000	1,339	0	2,584,270	
B2・・・端部処理工		式	1.000				284,000	
B3・・・ふとんかご	3段積, 両岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	3.000	3.000	75,975	0	227,925	
B3・・・ふとんかご	3段積, 片岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	1.000	1.000	37,988	0	37,988	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	15.000	15.000	1,200	0	18,000	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				163,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				163,000	
B3・・・ガードレール撤去	G-C-4E	m	19.000	19.000	1,220	0	23,180	
B3・・・ガードレール復旧	G-C-4E, 既設利用	m	19.000	19.000	2,861	0	54,359	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	21.000	21.000	1,220	0	25,620	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	21.000	21.000	2,861	0	60,081	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,033,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,033,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	22.000	22.000	16,745	0	368,390	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	18,553.000	18,553.000	23	0	426,719	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	82.000	82.000	937	0	76,834	
B3・・・田面排水工	VPφ100	箇所	3.000	3.000	4,253	0	12,759	
B3・・・田面排水工	VPφ200	箇所	3.000	3.000	10,807	0	32,421	
B3・・・田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	7.000	7.000	11,717	0	82,019	
B3・・・田面排水工	HPφ350, 既設利用	箇所	1.000	1.000	11,713	0	11,713	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	14.000	14.000	1,608	0	22,512	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,989,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,989,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	1,809.000	1,809.000	113	0	204,417	
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度7スコン(13), t=4cm	m ²	1,809.000	1,809.000	1,399	0	2,530,791	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	905.000	905.000	280	0	253,400	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				17,929,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				14,260,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				12,236,000	
B3・・・土布シート	敷設～撤去	m ²	18,627.000	18,627.000	232	0	4,321,464	
B3・・・殺菌搬・処理	廃プラスチック類(土布シート)	m ³	37.000	37.000	4,839	0	179,043	
B3・・・工用道路(坂路)	B=4.5m	m	10.400	10.400	6,032	0	62,733	
B3・・・敷鉄板(法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	6,343.000	6,343.000	1,188	0	7,535,484	
B3・・・敷鉄板(水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	176.000	176.000	782	0	137,632	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,460,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・締切盛土(大型土のう)	製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	m3	172.000	172.000	6,403	0	1,101,316	
B3・・・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土(搬入土)	m3	130.000	130.000	2,563	0	333,190	
B3・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(大型土のう空袋)	m3	5.200	5.200	4,839	0	25,163	
B2・・・・・排水処理工(降雨時排水)		式	1.000				318,000	
B3・・・・・排水ポンプ(仮設) (No.95+18.60)	φ200	箇所	1.000	1.000	317,808	0	317,808	
B2・・・・・安全費		式	1.000				246,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	19.000	19.000	12,944	0	245,936	
B1・・・・・仮設工		式	1.000				3,669,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,954,000	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	430,820	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	122,618	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	607,347	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	74,348	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	23,113	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	61,782	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	15,707	
B3・・・・・工事用道路(撤去)		式	1.000			0	996,208	
B3・・・・・敷鉄板(水路内敷鉄板)	t=22mm	式	1.000			0	622,027	
B2・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	14,527	
B3・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(遮水シート)	式	1.000			0	968	
B2・・・・・排水処理工		式	1.000				376,000	
B3・・・・・排水ポンプ(仮設)		式	1.000			0	81,757	
B3・・・・・排水ポンプ(仮設)	初期排水(商用電源)	式	1.000			0	17,783	
B3・・・・・排水ポンプ(仮設)	常時排水(商用電源)	式	1.000			0	276,749	
B2・・・・・電気設備工		式	1.000				324,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 受電設備		式	1.000			0	163,331	
B3 配電設備		式	1.000			0	161,146	
. . . 間接工事費		式	1.000				49,810,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				20,278,000	
. 事業損失防止施設費		式	1.000				867,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				867,000	
B2 事業損失防止施設費		式	1.000				867,000	
B3 中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	867,220	
. 運搬費～営業費等		式	1.000				8,029,000	
. 運搬費		式	1.000				9,993,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				9,993,000	
B2 運搬費		式	1.000				9,993,000	
B3 重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,162,583	
B3 重建設機械輸送	ロングフォームリフト	式	1.000			0	131,903	
B3 仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	8,698,313	
. 準備費		式	1.000				671,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				671,000	
B2 準備費		式	1.000				671,000	
B3 草類運搬・処理	草類 (刈草)	m3	10.000	10.000	4,963	0	49,630	
B3 草類運搬・処理	草類 (水草)	m3	20.000	20.000	9,278	0	185,560	
B3 樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	15.000	15.000	12,811	0	192,165	
B3 伐採木運搬・処理	木くず (生木)	m3	15.000	15.000	4,963	0	74,445	
B3 伐採木運搬・処理	木くず (伐採機)	m3	15.000	15.000	6,789	0	101,835	
B3 ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	25.200	25.200	2,693	0	67,864	
. 役務費		式	1.000				49,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				49,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 役務費		式	1.000				49,000	
B3 電気基本料金		式	1.000			0	49,414	
. 技術管理費		式	1.000				13,000	
B1 共通仮設(横上げ)		式	1.000				13,000	
B2 技術管理費		式	1.000				13,000	
B3 六価夕口ム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,665	0	13,330	
. 現場環境改善費		式	1.000				656,000	
. 現場環境改善費(率計上)		式	1.000				656,000	
. . . . 現場管理費		式	1.000				29,532,000	
. 現場管理費(率計上)		式	1.000				29,532,000	
. 一般管理費等		式	1.000				23,555,000	