

合意単価

令和6年8月29日に締結した令和5年度筑後川下流右岸農地防災事業東与賀5号線（鹿子工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年12月24日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				171,187,500	
消費税相当額		式	1.000				15,562,500	
工事価格		式	1.000				155,625,000	
・工事原価		式	1.000				133,928,000	
・直接工事費		式	1.000				84,256,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				65,356,000	
B1・・・土工		式	1.000				9,954,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				915,000	
B3・・・土砂掘削		m3	590.000	590.000	255	0	150,450	
B3・・・土砂掘削		m3	3,000.000	3,000.000	255	0	765,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,191,000	
B3・・・流用土盛土		m3	350.000	350.000	1,947	0	681,450	
B3・・・流用土盛土		m3	260.000	260.000	1,923	0	499,980	
B3・・・流用土盛土		m3	11.000	11.000	843	0	9,273	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,994,000	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	2,500.000	2,500.000	808	0	2,020,000	
B3・・・法面整形(掘削部)		m ²	1,140.000	1,140.000	808	0	921,120	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	2,040.000	2,040.000	416	0	848,640	
B3・・・法面整形(盛土部)		m ²	490.000	490.000	416	0	203,840	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				3,854,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	2,600.000	2,600.000	831	0	2,160,600	
B3・・・作業残土処理	基根混じり土,一ノ原受入地	m3	250.000	250.000	6,772	0	1,693,000	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				14,562,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				14,562,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m3	7,234.000	7,234.000	2,005	0	14,504,170	
B3・・・殺菌搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	12.000	12.000	4,808	0	57,696	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				268,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				268,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装厚=15cm以下	m	62.000	62.000	619	0	38,378	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.019	0.019	6,351	0	121	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	310.000	310.000	198	0	61,380	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	12.000	12.000	5,215	0	62,580	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	10.000	10.000	10,161	0	101,610	
B3・・・木柵撤去		m	8.900	8.900	168	0	1,495	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず(生木)	m ³	0.400	0.400	4,932	0	1,973	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				37,300,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				34,770,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	4,417.000	4,417.000	7,070	0	31,228,190	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	3,280.000	3,280.000	726	0	2,381,280	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型(5段)	箇所	5.000	5.000	49,137	0	245,685	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型(6段) + 魚巢型(4段)	箇所	2.000	2.000	98,274	0	196,548	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型(7段)	箇所	10.000	10.000	68,792	0	687,920	
B3・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm	m ²	10.000	10.000	3,057	0	30,570	
B2・・・覆土工		式	1.000				2,356,000	
B3・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	1,770.000	1,770.000	1,331	0	2,355,870	
B2・・・端部処理工		式	1.000				174,000	
B3・・・ふとんかご	3段積, 両岸, 1200*500*1000, 網目13cm, 割栗石15~20cm	箇所	2.000	2.000	75,499	0	150,998	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	16.000	16.000	1,192	0	19,072	
B3・・・構造物接続部		箇所	4.000	4.000	1,051	0	4,204	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				191,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				191,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	47.000	47.000	1,212	0	56,964	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	47.000	47.000	2,843	0	133,621	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,866,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,866,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	70.000	70.000	16,640	0	1,164,800	
B3・・・暗渠排水工	VUφ100, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	2.000	2.000	19,763	0	39,526	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	16,265.000	16,265.000	23	0	374,095	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	142.000	142.000	931	0	132,202	
B3・・・田面排水工	VUφ200	箇所	1.000	1.000	8,592	0	8,592	
B3・・・田面排水工	HPφ250, 既設利用	箇所	10.000	10.000	11,642	0	116,420	
B3・・・田面排水工	HPφ300, 既設利用	箇所	1.000	1.000	11,641	0	11,641	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	12.000	12.000	1,598	0	19,176	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				1,215,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				517,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	310.000	310.000	112	0	34,720	
B3・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	98.000	98.000	1,477	0	144,746	
B3・・・表層(車道・路肩部)		m ²	212.000	212.000	1,390	0	294,680	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	155.000	155.000	279	0	43,245	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				698,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm	m ²	943.000	943.000	740	0	697,820	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				18,900,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				16,153,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				12,437,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	16,393.000	16,393.000	230	0	3,770,390	
B3・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m ³	33.000	33.000	4,808	0	158,664	
B3・・・工事用道路(坂路①)	B=4.5m	m	10.500	10.500	6,333	0	66,497	
B3・・・工事用道路(坂路②)	B=4.5m	m	11.300	11.300	8,762	0	99,011	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 工事用道路 (坂路③)	B=4.5m	m	10.900	10.900	7,217	0	78,665	
B3 工事用道路 (坂路④)	B=4.5m	m	11.000	11.000	11,525	0	126,775	
B3 敷鉄板 (法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	5,165.000	5,165.000	1,205	0	6,223,825	
B3 敷鉄板 (水路内仮設道路)	t=22mm	m ²	1,104.000	1,104.000	693	0	765,072	
B3 敷鉄板 (耕作用進入路)	t=22mm	m ²	953.000	953.000	1,205	0	1,148,365	
B2 仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,927,000	
B3 締切盛土 (大型土のう)	製作～設置～撤去,マサ土 (搬入土),ほぐした土量	m ³	300.000	300.000	6,672	0	2,001,600	
B3 締切盛土	設置～撤去,マサ土 (搬入土)	m ³	300.000	300.000	2,939	0	881,700	
B3 殻運搬・処理	廃プラスチック類 (大型土のう空袋)	m ³	9.000	9.000	4,808	0	43,272	
B2 排水処理工 (降雨時排水)		式	1.000				326,000	
B3 排水ポンプ (仮設) (NO.140+18.00付近)	φ100	箇所	1.000	1.000	325,527	0	325,527	
B2 安全費		式	1.000				463,000	
B3 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	36.000	36.000	12,863	0	463,068	
B1 仮設工		式	1.000				2,747,000	
B2 仮設道路工		式	1.000				1,471,000	
B3 工事用道路		式	1.000			0	370,691	
B3 工事用道路		式	1.000			0	149,692	
B3 工事用道路		式	1.000			0	261,960	
B3 工事用道路		式	1.000			0	58,629	
B3 工事用道路		式	1.000			0	629,848	
B2 仮設土留・仮締切工		式	1.000				47,000	
B3 遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	43,554	
B3 殻運搬・処理	廃プラスチック類 (遮水シート)	式	1.000			0	3,366	
B2 排水処理工		式	1.000				672,000	
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	81,244	
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	81,244	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	8,836	
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	26,509	
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	237,198	
B3 排水ポンプ (仮設)		式	1.000			0	237,198	
B2 電気設備工		式	1.000				557,000	
B3 受電設備		式	1.000			0	161,270	
B3 受電設備		式	1.000			0	161,476	
B3 配電設備		式	1.000			0	95,761	
B3 配電設備		式	1.000			0	138,341	
. . . 間接工事費		式	1.000				49,672,000	
. . . 共通仮設費		式	1.000				22,648,000	
. 事業損失防止施設費		式	1.000				1,554,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				1,554,000	
B2 事業損失防止施設費		式	1.000				1,554,000	
B3 中和処理施設 (No.132+24.00付近)	炭酸ガス	式	1.000			0	773,570	
B3 中和処理施設 (No.135+27.00付近)	炭酸ガス	式	1.000			0	780,905	
. 運搬費～荷纏費等		式	1.000				7,267,000	
. 運搬費		式	1.000				10,832,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				10,832,000	
B2 運搬費		式	1.000				10,832,000	
B3 重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,155,293	
B3 重建設機械輸送	ロングアームトラック	式	1.000			0	262,151	
B3 仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	9,414,880	
. 準備費		式	1.000				2,354,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				2,354,000	
B2 準備費		式	1.000				2,354,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 草類運搬・処理	草類 (刈草)	m3	20.000	20.000	4,932	0	98,640	
B3 草類運搬・処理	草類 (水草)	m3	200.000	200.000	9,220	0	1,844,000	
B3 樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	5.000	5.000	3,061	0	15,305	
B3 樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	5.000	5.000	7,147	0	35,735	
B3 樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	5.000	5.000	12,731	0	63,655	
B3 樹木伐採	28cm以上	本	5.000	5.000	21,355	0	106,775	
B3 伐採木運搬・処理	木くず (生木)	m3	10.000	10.000	4,932	0	49,320	
B3 伐採木運搬・処理	木くず (伐採根)	m3	10.000	10.000	6,746	0	67,460	
B3 ポータブルコンクリート貫入試験	単管式	m	27.500	27.500	2,676	0	73,590	
. 役務費		式	1.000				38,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				38,000	
B2 役務費		式	1.000				38,000	
B3 電気基本料金		式	1.000			0	37,512	
. 技術管理費		式	1.000				7,000	
B1 . . . 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				7,000	
B2 技術管理費		式	1.000				7,000	
B3 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,623	0	6,623	
. 現場環境改善費		式	1.000				596,000	
. 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				596,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				27,024,000	
. 現場管理費 (率計上)		式	1.000				27,024,000	
. 一般管理費等		式	1.000				21,697,000	