

合意単価

令和 6 年 8 月 9 日に締結した令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業佐賀市東部線（修理田工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 2 月 2 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				215,729,800	
消費税相当額		式	1.000				19,611,800	
工事価格		式	1.000				196,118,000	
・工事原価		式	1.000				169,366,000	
・・直接工事費		式	1.000				112,423,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				92,577,000	
B1・・・土工		式	1.000				19,405,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				1,133,000	
B3・・・・・土砂掘削		m3	320.000	320.000	209	0	66,880	
B3・・・・・土砂掘削		m3	5,100.000	5,100.000	209	0	1,065,900	
B2・・・・盛土工		式	1.000				3,137,000	
B3・・・・・流用土盛土		m3	440.000	440.000	1,953	0	859,320	
B3・・・・・流用土盛土		m3	1,000.000	1,000.000	1,930	0	1,930,000	
B3・・・・・流用土盛土		m3	290.000	290.000	846	0	245,340	
B3・・・・・流用土盛土		m3	190.000	190.000	540	0	102,600	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				8,947,000	
B3・・・・・法面整形(掘削部)		m ²	4,740.000	4,740.000	1,086	0	5,147,640	
B3・・・・・法面整形(掘削部)		m ²	290.000	290.000	1,548	0	448,920	
B3・・・・・法面整形(盛土部)		m ²	3,860.000	3,860.000	766	0	2,956,760	
B3・・・・・法面整形(盛土部)		m ²	340.000	340.000	1,159	0	394,060	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				6,188,000	
B3・・・・・作業残土処理	土砂,巨勢仮置場	m3	450.000	450.000	941	0	423,450	
B3・・・・・作業残土処理		m3	2,600.000	2,600.000	1,160	0	3,016,000	
B3・・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	450.000	450.000	6,108	0	2,748,600	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				27,372,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				27,372,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材 (50kg/m ³)	m ³	13,020.000	13,020.000	2,011	0	26,183,220	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m ³)	m ³	376.000	376.000	2,847	0	1,070,472	
B3・・・殻運搬・処理	プラスチック類 (改良材空袋)	m ³	22.000	22.000	5,370	0	118,140	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				908,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				908,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	121.000	121.000	621	0	75,141	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.036	0.036	6,371	0	229	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	603.000	603.000	198	0	119,394	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	24.000	24.000	5,232	0	125,568	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	7.800	7.800	10,194	0	79,513	
B3・・・木柵撤去		m	1,435.000	1,435.000	168	0	241,080	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m ³	63.000	63.000	4,244	0	267,372	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				40,081,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				37,428,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	4,778.000	4,778.000	7,093	0	33,890,354	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	3,077.000	3,077.000	728	0	2,240,056	
B3・・・コンクリートブロック張り (撤去)		m ²	60.000	60.000	1,663	0	99,780	
B3・・・コンクリートブロック張り (復旧)	t=10cm, 既設利用	m ²	60.000	60.000	3,859	0	231,540	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型 (7段)	箇所	14.000	14.000	69,013	0	966,182	
B2・・・覆土工		式	1.000				2,617,000	
B3・・・流用土覆土 (法肩)	現地土 (改良土)	m ²	1,960.000	1,960.000	1,335	0	2,616,600	
B2・・・端部処理工		式	1.000				36,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート (合成繊維 t=10mm)	箇所	17.000	17.000	1,196	0	20,332	
B3・・・ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	1.000	1.000	15,766	0	15,766	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				1,143,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				1,143,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	339.000	339.000	1,216	0	412,224	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	339.000	339.000	1,302	0	441,378	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	88.000	88.000	1,216	0	107,008	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	88.000	88.000	1,302	0	114,576	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	5.600	5.600	1,439	0	8,058	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-2B, 既設利用	m	5.600	5.600	4,625	0	25,900	
B3・・・ガードパイプ(撤去復旧)	Gp-Cp-2E, 既設利用	m	6.800	6.800	5,029	0	34,197	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,349,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,349,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	14.000	14.000	16,694	0	233,716	
B3・・・暗渠排水工	VPφ50, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	8.000	8.000	17,067	0	136,536	
B3・・・暗渠排水工	VPφ75, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	箇所	1.000	1.000	19,014	0	19,014	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	16,864.000	16,864.000	23	0	387,872	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	114.000	114.000	934	0	106,476	
B3・・・仮畦畔撤去		m	267.000	267.000	394	0	105,198	
B3・・・畔板撤去		m	267.000	267.000	319	0	85,173	
B3・・・田面排水工	VUφ150	箇所	5.000	5.000	6,501	0	32,505	
B3・・・田面排水工	VPφ150	箇所	5.000	5.000	7,891	0	39,455	
B3・・・田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	8.000	8.000	11,681	0	93,448	
B3・・・田面排水工(撤去)	VPφ200	箇所	3.000	3.000	4,897	0	14,691	
B3・・・用水管工(撤去)	VPφ150	箇所	1.000	1.000	2,031	0	2,031	
B3・・・仮排水管工	VPφ150	箇所	1.000	1.000	63,938	0	63,938	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	18.000	18.000	1,603	0	28,854	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(畔板)	m ³	0.100	0.100	5,370	0	537	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				2,319,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,301,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	603.000	603.000	113	0	68,139	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	23.000	23.000	1,482	0	34,086	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	580.000	580.000	1,394	0	808,520	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13), t=3cm	m ²	9.800	9.800	1,129	0	11,064	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）		m ²	249.000	249.000	1,041	0	259,209	
B3・・・・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	431.000	431.000	279	0	120,249	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				935,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC=40, t=10cm, 敷均し, 舗装面仕上有り	m ²	552.000	552.000	730	0	402,960	
B3・・・・・・敷砂利		m ²	716.000	716.000	743	0	531,988	
B2・・・・・・歩車道境界ブロック復旧		式	1.000				73,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	8.000	8.000	6,479	0	51,832	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック復旧	既設利用	m	4.000	4.000	5,289	0	21,156	
B2・・・・・・ラバーボール撤去復旧		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・ラバーボール撤去復旧	既設利用	本	2.000	2.000	5,024	0	10,048	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				19,846,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				16,737,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				12,034,000	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		m ³	720.000	720.000	1,150	0	828,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	10,580.000	10,580.000	231	0	2,443,980	
B3・・・・・・土木シート	撤去	m ²	6,120.000	6,120.000	56	0	342,720	
B3・・・・・・般運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	33.000	33.000	5,370	0	177,210	
B3・・・・・・工事用道路（坂路2）	B=4.5m（設置～撤去）	m	15.600	15.600	10,364	0	161,678	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	5,860.000	5,860.000	1,200	0	7,032,000	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	366.000	366.000	763	0	279,258	
B3・・・・・・敷鉄板（合流工）	t=22mm	m ²	69.000	69.000	1,200	0	82,800	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	m ²	485.000	485.000	1,200	0	582,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（農水管保護）	t=22mm	m ²	84.000	84.000	1,244	0	104,496	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,743,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量	m ³	480.000	480.000	6,872	0	3,298,560	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	撤去,マサ土（搬入土）ほぐした土量	m ³	6.000	6.000	1,504	0	9,024	
B3・・・・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m ³	88.000	88.000	3,989	0	351,032	
B3・・・・・・締切盛土	撤去,マサ土（搬入土）	m ³	8.000	8.000	1,150	0	9,200	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	14.000	14.000	5,370	0	75,180	
B2・・・・・・木柵工		式	1.000				613,000	
B3・・・・・・木柵工	杭長5m, 杭径12cm	m	27.000	27.000	22,698	0	612,846	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				260,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 29左岸側集落部	箇所	1.000	1.000	260,158	0	260,158	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				87,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	6.000	6.000	14,575	0	87,450	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				3,109,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				1,873,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	316,584	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	90,465	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	219,308	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	42,759	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	69,905	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	506,186	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	627,991	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				26,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	11,016	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	14,499	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				475,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	91,623	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	37,712	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	345,714	
B2・・・電気設備工		式	1.000				735,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,760	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,760	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	162,479	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	117,967	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	75,222	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	53,660	
・・・間接工事費		式	1.000				56,943,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				23,067,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,324,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,324,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,324,000	
B3・・・中和処理施設（No.24+10.00付近）	炭酸ガス	式	1.000			0	1,101,396	
B3・・・用水対策（No.37付近）	φ50	式	1.000			0	222,570	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,193,000	
・・・運搬費		式	1.000				11,255,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				11,255,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				11,255,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,738,521	
B3・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	394,493	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	9,122,317	
・・・準備費		式	1.000				486,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				486,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・準備費		式	1.000				486,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	38.000	38.000	4,244	0	161,272	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	31.000	31.000	9,250	0	286,750	
B3・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	14.000	14.000	2,685	0	37,590	
・・・役務費		式	1.000				72,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				72,000	
B2・・・役務費		式	1.000				72,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	72,370	
・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				13,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,644	0	13,288	
・・・現場環境改善費		式	1.000				724,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				724,000	
・・・現場管理費		式	1.000				33,876,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				33,876,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				26,752,000	