

合意単価

令和 6 年 8 月 9 日に締結した令和 5 年度筑後川下流右岸農地防災事業徳永線（若宮その 3 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 2 月 2 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				217,495,300	
消費税相当額		式	1.000				19,772,300	
工事価格		式	1.000				197,723,000	
・工事原価		式	1.000				170,786,000	
・・直接工事費		式	1.000				117,176,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				97,825,000	
B1・・・土工		式	1.000				16,162,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,504,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	260.000	260.000	256	0	66,560	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	3,500.000	3,500.000	256	0	896,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	1,000.000	1,000.000	541	0	541,000	
B2・・・・盛土工		式	1.000				4,696,000	
B3・・・・流用土盛土		m3	620.000	620.000	1,956	0	1,212,720	
B3・・・・流用土盛土		m3	1,400.000	1,400.000	2,007	0	2,809,800	
B3・・・・流用土盛土		m3	770.000	770.000	847	0	652,190	
B3・・・・流用土盛土		m3	89.000	89.000	238	0	21,182	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				7,870,000	
B3・・・・法面整形(掘削部)		m ²	3,620.000	3,620.000	1,087	0	3,934,940	
B3・・・・法面整形(盛土部)		m ²	5,130.000	5,130.000	767	0	3,934,710	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				2,092,000	
B3・・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	400.000	400.000	2,019	0	807,600	
B3・・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m3	210.000	210.000	6,117	0	1,284,570	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				16,589,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				16,589,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m3)	m3	8,202.000	8,202.000	2,014	0	16,518,828	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	13.000	13.000	5,378	0	69,914	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,428,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,428,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	297.000	297.000	622	0	184,734	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.089	0.089	6,381	0	568	
B3・・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	1,487.000	1,487.000	199	0	295,913	
B3・・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	60.000	60.000	5,405	0	324,300	
B3・・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	15.000	15.000	10,209	0	153,135	
B3・・・・・・木柵撤去	チェンソー	m	1,141.000	1,141.000	169	0	192,829	
B3・・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	65.000	65.000	4,250	0	276,250	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				55,507,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				52,329,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m ²	7,133.000	7,133.000	6,725	0	47,969,425	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	本	4,057.000	4,057.000	729	0	2,957,553	
B3・・・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型 (7段)	箇所	11.000	11.000	70,743	0	778,173	
B3・・・・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m ²	208.000	208.000	2,999	0	623,792	
B2・・・・・・覆土工		式	1.000				3,130,000	
B3・・・・・・流用土覆土(水路内)	現地土(未改良土)	m3	670.000	670.000	541	0	362,470	
B3・・・・・・流用土覆土(法肩)	現地土(改良土)	m ²	2,070.000	2,070.000	1,337	0	2,767,590	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				48,000	
B3・・・・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	20.000	20.000	2,395	0	47,900	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				1,776,000	
B2・・・・・・安全施設工		式	1.000				1,618,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	398.000	398.000	1,218	0	484,764	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	398.000	398.000	1,303	0	518,594	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	244.000	244.000	1,218	0	297,192	
B3・・・・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	244.000	244.000	1,303	0	317,932	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・道路標識工撤去復旧		式	1.000				158,000	
B3・・・・・・交通標識撤去	止まれ、基礎コンクリート有り	基	1.000	1.000	59,548	0	59,548	
B3・・・・・・交通標識復旧	止まれ、基礎コンクリート有り、流用	基	1.000	1.000	98,693	0	98,693	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				816,000	
B2・・・・・・水田復旧工		式	1.000				816,000	
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	18,694.000	18,694.000	23	0	429,962	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	94.000	94.000	935	0	87,890	
B3・・・・・・仮畦畔撤去		m	409.000	409.000	715	0	292,435	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類	m3	1.000	1.000	5,378	0	5,378	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				5,547,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,612,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	㎡	1,487.000	1,487.000	113	0	168,031	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=5cm	㎡	14.000	14.000	1,755	0	24,570	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13)	㎡	1,473.000	1,473.000	1,668	0	2,456,964	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ、再生密粒度アスコン(13) t=3cm	㎡	6.100	6.100	1,130	0	6,893	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ、再生密粒度アスコン(13)	㎡	631.000	631.000	1,043	0	658,133	
B3・・・・・・区画線	実線、15cm、溶融式	m	1,062.000	1,062.000	280	0	297,360	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				1,877,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し、舗装面仕上有り	㎡	2,523.000	2,523.000	744	0	1,877,112	
B2・・・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				58,000	
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	9.000	9.000	6,489	0	58,401	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				19,351,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				14,307,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				10,398,000	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		m3	1,400.000	1,400.000	2,056	0	2,878,400	
B3・・・・・・土木シート	敷設	㎡	6,590.000	6,590.000	175	0	1,153,250	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土木シート	撤去	m ²	18,278.000	18,278.000	57	0	1,041,846	
B3・・・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	37.000	37.000	5,378	0	198,986	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	4,053.000	4,053.000	1,244	0	5,041,932	
B3・・・・・・敷鉄板（農水菅保護）	t=22mm	m ²	65.000	65.000	1,288	0	83,720	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				313,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	m ³	37.000	37.000	8,306	0	307,322	
B3・・・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	1.100	1.100	5,378	0	5,916	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				3,596,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ150, No. 105+43.9付近	箇所	1.000	1.000	233,140	0	233,140	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ100, No. 107+5.00付近	箇所	1.000	1.000	323,261	0	323,261	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 109+14.30付近	箇所	1.000	1.000	266,131	0	266,131	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 112+37.10付近	箇所	1.000	1.000	2,773,426	0	2,773,426	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				5,044,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,975,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	573,225	
B3・・・・・・工事用道路（拡幅＋隅切）	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	697,572	
B3・・・・・・工事用道路（取付坂路）	改良土(現地土), BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	式	1.000			0	83,266	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）	DT10t+BH0.8m ³	式	1.000			0	884,229	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	661,225	
B3・・・・・・敷鉄板（地盤改良機用水路内）	t=22mm	式	1.000			0	75,491	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				5,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	4,215	
B3・・・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	538	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				531,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	91,760	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	初期排水（商用電源）	式	1.000			0	52,875	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・排水ポンプ（仮設）	常時排水（商用電源）	式	1.000			0	386,178	
B2・・・電気設備工		式	1.000				1,533,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	163,487	
B3・・・受電設備（降雨時排水Φ150）	No.105+43.9付近	式	1.000			0	163,068	
B3・・・受電設備（降雨時排水Φ100）	No.107+5.0付近	式	1.000			0	163,487	
B3・・・受電設備（降雨時排水Φ200）	No.109+14.3付近	式	1.000			0	163,068	
B3・・・受電設備（降雨時排水Φ200）	No.112+37.10付近	式	1.000			0	163,667	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	164,678	
B3・・・配電設備（降雨時排水Φ150）	No.105+43.9付近	式	1.000			0	65,366	
B3・・・配電設備（降雨時排水Φ200）	No.109+14.3付近	式	1.000			0	75,580	
B3・・・配電設備（降雨時排水Φ100）	No.107+5.0付近	式	1.000			0	53,805	
B3・・・配電設備（降雨時排水Φ200）	No.112+37.10付近	式	1.000			0	356,989	
・・・間接工事費		式	1.000				53,610,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				19,465,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,178,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				1,178,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,178,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	1,178,052	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,484,000	
・・・運搬費		式	1.000				7,605,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,605,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				7,605,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,160,742	
B3・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	526,775	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	5,917,401	
・・・準備費		式	1.000				70,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				70,000	
B2・・・準備費		式	1.000				70,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	1.000	1.000	4,250	0	4,250	
B3・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	5.000	5.000	9,264	0	46,320	
B3・・・ポータブルコンクリート貫入試験	単管式	m	7.300	7.300	2,689	0	19,630	
・・・役務費		式	1.000				371,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				371,000	
B2・・・役務費		式	1.000				371,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	371,291	
・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,654	0	6,654	
・・・現場環境改善費		式	1.000				750,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				750,000	
・・・現場管理費		式	1.000				34,145,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				34,145,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				26,937,000	