

合意単価

令和 6 年 7 月 1 日に締結した令和 5 年度宇城農地整備事業五丁川第 2 排水機場工事用道路工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				323,400,000	
消費税相当額		式	1.000				29,400,000	
工事価格		式	1.000				294,000,000	
・工事原価		式	1.000				255,856,000	
・直接工事費		式	1.000				168,183,000	
・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				164,301,000	
B1・・・待避所工		式	1.000				689,000	
B2・・・待避所①		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・表土掘削	t=15～25cm	m ²	77.000	77.000	62	0	4,774	
B3・・・・・・掘削		m ³	1.000	1.000	1,017	0	1,017	
B3・・・・・・路体盛土		m ³	24.000	24.000	1,142	0	27,408	
B3・・・・・・路床盛土		m ³	15.000	15.000	6,532	0	97,980	
B3・・・・・・路肩盛土		m ³	3.000	3.000	2,038	0	6,114	
B3・・・・・・土布シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	87.000	87.000	134	0	11,658	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	66.000	66.000	414	0	27,324	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	59.000	59.000	1,554	0	91,686	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	60.000	60.000	594	0	35,640	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m ³	40.000	40.000	915	0	36,600	
B3・・・・・・表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	30.000	30.000	105	0	3,150	
B2・・・・待避所②		式	1.000				57,000	
B3・・・・・・掘削		m ³	2.000	2.000	1,017	0	2,034	
B3・・・・・・路肩盛土		m ³	1.000	1.000	2,038	0	2,038	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	2.000	2.000	414	0	828	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	26.000	26.000	1,554	0	40,404	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=5cm	m ²	27.000	27.000	410	0	11,070	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土砂運搬	待避所③へ	m3	1.000	1.000	395	0	395	
B2・・・・・・待避所③		式	1.000				167,000	
B3・・・・・・表土掘削	t=15～25cm	m ²	45.000	45.000	62	0	2,790	
B3・・・・・・掘削		m3	2.000	2.000	1,017	0	2,034	
B3・・・・・・路体盛土		m3	10.000	10.000	710	0	7,100	
B3・・・・・・路床盛土		m3	8.000	8.000	6,101	0	48,808	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	3.000	3.000	2,038	0	6,114	
B3・・・・・・土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	51.000	51.000	134	0	6,834	
B3・・・・・・畦畔		m	42.000	42.000	379	0	15,918	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	24.000	24.000	414	0	9,936	
B3・・・・・・表層	再生密粒度7スコン(13) t=4cm	m ²	30.000	30.000	1,554	0	46,620	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	31.000	31.000	594	0	18,414	
B3・・・・・・表土養生シート	7フルシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	20.000	20.000	105	0	2,100	
B2・・・・・・待避所④		式	1.000				122,000	
B3・・・・・・掘削		m3	3.000	3.000	1,017	0	3,051	
B3・・・・・・路床盛土		m3	7.000	7.000	6,101	0	42,707	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	4.000	4.000	2,038	0	8,152	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	4.000	4.000	414	0	1,656	
B3・・・・・・表層	再生密粒度7スコン(13) t=4cm	m ²	30.000	30.000	1,554	0	46,620	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	31.000	31.000	594	0	18,414	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	1.000	1.000	1,020	0	1,020	
B1・・・・・・仮栈橋工		式	1.000				156,196,000	
B2・・・・・・仮栈橋①		式	1.000				7,545,000	
B3・・・・・・上部工架設工	主桁 H-350*350*12*19	ton	8.640	8.640	125,098	0	1,080,847	
B3・・・・・・上部工架設工	横桁 [-200*80*7.5*11	ton	0.980	0.980	133,045	0	130,384	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	84.000	84.000	260	0	21,840	
B3・・・・・・上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	98.000	98.000	7,434	0	728,532	
B3・・・・・・ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.690	0.690	113,035	0	77,994	
B3・・・・・・上部工架設工	スチーフプレート PL-12*312*169 4.97kg/枚 孔あけ加工有	枚	42.000	42.000	1,109	0	46,578	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭打込工	本	13.000	13.000	30,998	0	402,974	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭引抜工	本	13.000	13.000	11,883	0	154,479	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭 H-300*300*10*15	ton	28.270	28.270	100,156	0	2,831,410	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭打設	本	16.000	16.000	35,789	0	572,624	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭継手	箇所	16.000	16.000	33,157	0	530,512	
B3・・・・・・下部工架設工	桁受 [-300*90*9*13	ton	2.290	2.290	178,437	0	408,621	
B3・・・・・・下部工架設工	トッブプレート PL-19*300*300 13.42kg/枚	枚	16.000	16.000	2,558	0	40,928	
B3・・・・・・下部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	192.000	192.000	260	0	49,920	
B3・・・・・・高欄設置工	手摺	m	16.000	16.000	17,931	0	286,896	
B3・・・・・・高欄設置部材		m	16.000	16.000	11,284	0	180,544	
B2・・・・・・仮栈橋②		式	1.000				16,204,000	
B3・・・・・・上部工架設工	主桁 H-588*300*12*20	ton	7.900	7.900	139,439	0	1,101,568	
B3・・・・・・上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	1.450	1.450	135,785	0	196,888	
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	80.000	80.000	260	0	20,800	
B3・・・・・・上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	80.000	80.000	7,434	0	594,720	
B3・・・・・・ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.390	0.390	113,035	0	44,084	
B3・・・・・・上部工架設工	スチーフプレート PL-12*548*144 7.43kg/枚 孔あけ加工有	枚	40.000	40.000	1,585	0	63,400	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭打込工	本	12.000	12.000	35,323	0	423,876	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭引抜工	本	12.000	12.000	13,577	0	162,924	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	72.240	72.240	119,429	0	8,627,551	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭打設	本	15.000	15.000	95,159	0	1,427,385	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭継手	箇所	30.000	30.000	67,044	0	2,011,320	
B3・・・・・・下部工架設工	桁受 H-594*302*14*23	ton	4.590	4.590	183,004	0	839,988	
B3・・・・・・下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	15.000	15.000	5,024	0	75,360	
B3・・・・・・下部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	120.000	120.000	260	0	31,200	
B3・・・・・・高欄設置工	手摺	m	20.000	20.000	17,931	0	358,620	
B3・・・・・・高欄設置部材		m	20.000	20.000	11,230	0	224,600	
B2・・・・・・仮栈橋③		式	1.000				47,367,000	
B3・・・・・・上部工架設工	主桁 H-488*300*11*18	ton	19.380	19.380	136,698	0	2,649,207	
B3・・・・・・上部工架設工	添接板 PL-9×320×310 7.01kg/枚 孔あけ加工有	枚	50.000	50.000	2,690	0	134,500	
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	400.000	400.000	260	0	104,000	
B3・・・・・・上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	8.690	8.690	135,785	0	1,179,972	
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	480.000	480.000	260	0	124,800	
B3・・・・・・上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	240.000	240.000	6,426	0	1,542,240	
B3・・・・・・ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.390	0.390	113,035	0	44,084	
B3・・・・・・上部工架設工	スチールプレート PL-12*452*154 6.56kg/枚 孔あけ加工有	枚	240.000	240.000	1,411	0	338,640	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭打込工	本	36.000	36.000	35,323	0	1,271,628	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭引抜工	本	36.000	36.000	13,577	0	488,772	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	205.110	205.110	119,429	0	24,496,082	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭打設	本	45.000	45.000	95,159	0	4,282,155	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭継手	箇所	45.000	45.000	67,044	0	3,016,980	
B3・・・・・・下部工架設工	桁受 H-594*302*14*23	ton	13.770	13.770	183,004	0	2,519,965	
B3・・・・・・下部工架設工	水平継材 [-150*75*6.5*10	ton	2.680	2.680	175,697	0	470,868	
B3・・・・・・下部工架設工	斜材 L-90*90*7	ton	13.810	13.810	179,350	0	2,476,824	
B3・・・・・・下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	45.000	45.000	5,024	0	226,080	
B3・・・・・・下部工架設工	固定用ボルトナット,M22×120	組	720.000	720.000	260	0	187,200	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高欄設置工	手摺	m	60.000	60.000	17,931	0	1,075,860	
B3・・・・・・高欄設置部材		m	60.000	60.000	11,230	0	673,800	
B3・・・・・・盛土		m3	17.000	17.000	512	0	8,704	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	袋	24.000	24.000	1,455	0	34,920	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	19.000	19.000	1,020	0	19,380	
B2・・・・・・仮栈橋④		式	1.000				85,080,000	
B3・・・・・・上部工架設工	主桁 H-700*300*13*24	ton	54.780	54.780	144,919	0	7,938,663	
B3・・・・・・上部工架設工	添接板 PL-9×530×310 11.61kg/枚 孔あけ加工有	枚	70.000	70.000	4,246	0	297,220	
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×125	組	840.000	840.000	266	0	223,440	
B3・・・・・・上部工架設工	横桁 [-300*90*9*13	ton	14.190	14.190	135,785	0	1,926,789	
B3・・・・・・上部工架設工	固定用ボルトナット,M22×125	組	784.000	784.000	266	0	208,544	
B3・・・・・・上部工架設工	覆工板 B1,000×L2,000 t=208 落込み式 T-25	m ²	486.000	486.000	4,409	0	2,142,774	
B3・・・・・・ズレ止め	[-200*80*7.5*11	ton	0.790	0.790	113,035	0	89,298	
B3・・・・・・上部工架設工	スリファナープレート PL-12*652*144 8.84kg/枚 孔あけ加工有	枚	392.000	392.000	1,851	0	725,592	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭打込工	本	56.000	56.000	35,323	0	1,978,088	
B3・・・・・・下部工架設工	導杭引抜工	本	56.000	56.000	13,577	0	760,312	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭 H-400*400*13*21	ton	361.200	361.200	119,429	0	43,137,755	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭打設	本	70.000	70.000	95,159	0	6,661,130	
B3・・・・・・下部工架設工	支持杭継手	箇所	140.000	140.000	67,044	0	9,386,160	
B3・・・・・・下部工架設工	桁受 H-700*300*13*24	ton	23.660	23.660	187,571	0	4,437,930	
B3・・・・・・下部工架設工	水平継材 [-150*75*6.5*10	ton	4.460	4.460	175,697	0	783,609	
B3・・・・・・下部工架設工	斜材 L-90*90*7	ton	2.300	2.300	179,350	0	412,505	
B3・・・・・・下部工架設工	トッププレート PL-21*400*400 26.38kg/枚	枚	70.000	70.000	5,024	0	351,680	
B3・・・・・・下部工架設工	固定用ボルトナット,M22×125	組	1,120.000	1,120.000	266	0	297,920	
B3・・・・・・高欄設置工	手摺	m	101.400	101.400	17,931	0	1,818,203	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・高欄設置部材		m	101.400	101.400	14,821	0	1,502,849	
B1・・・・工事用道路工		式	1.000				3,233,000	
B2・・・・工事用道路①		式	1.000				2,332,000	
B3・・・・・・掘削		m3	23.000	23.000	1,017	0	23,391	
B3・・・・・・路体盛土		m3	101.000	101.000	512	0	51,712	
B3・・・・・・路床盛土		m3	142.000	142.000	5,994	0	851,148	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	3.000	3.000	2,038	0	6,114	
B3・・・・・・土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	551.000	551.000	134	0	73,834	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	23.000	23.000	414	0	9,522	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	585.000	585.000	1,466	0	857,610	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	586.000	586.000	594	0	348,084	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	108.000	108.000	1,020	0	110,160	
B2・・・・工事用道路②		式	1.000				901,000	
B3・・・・・・掘削		m3	5.000	5.000	1,017	0	5,085	
B3・・・・・・路体盛土		m3	3.000	3.000	512	0	1,536	
B3・・・・・・路床盛土		m3	57.000	57.000	5,994	0	341,658	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	7.000	7.000	2,038	0	14,266	
B3・・・・・・土木シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	286.000	286.000	134	0	38,324	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	36.000	36.000	414	0	14,904	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	223.000	223.000	1,466	0	326,918	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	225.000	225.000	594	0	133,650	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	24.000	24.000	1,020	0	24,480	
B1・・・・工事用坂路工		式	1.000				1,747,000	
B2・・・・工事用坂路①		式	1.000				992,000	
B3・・・・・・路体盛土		m3	190.000	190.000	512	0	97,280	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・路床盛土		m3	40.000	40.000	5,994	0	239,760	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	6.000	6.000	2,038	0	12,228	
B3・・・・・・土布シート設置	メッシュPP 0.55mm	m ²	260.000	260.000	134	0	34,840	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	89.000	89.000	414	0	36,846	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	158.000	158.000	1,466	0	231,628	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	160.000	160.000	594	0	95,040	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	208.000	208.000	1,020	0	212,160	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	袋	22.000	22.000	1,455	0	32,010	
B2・・・・・・工所用坂路②		式	1.000				375,000	
B3・・・・・・路体盛土		m3	79.000	79.000	512	0	40,448	
B3・・・・・・路床盛土		m3	15.000	15.000	5,994	0	89,910	
B3・・・・・・路肩盛土		m3	2.000	2.000	2,038	0	4,076	
B3・・・・・・法面整形	盛土	m ²	36.000	36.000	414	0	14,904	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	65.000	65.000	1,466	0	95,290	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	65.000	65.000	594	0	38,610	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	90.000	90.000	1,020	0	91,800	
B2・・・・・・工所用坂路③		式	1.000				380,000	
B3・・・・・・路体盛土		m3	124.000	124.000	512	0	63,488	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン(13) t=4cm	m ²	67.000	67.000	1,466	0	98,222	
B3・・・・・・上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	67.000	67.000	594	0	39,798	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性 長期仮設(3年)対応(設置)	袋	27.000	27.000	1,455	0	39,285	
B3・・・・・・仮置土運搬	砂川資材置場～現地	m3	99.000	99.000	1,178	0	116,622	
B3・・・・・・仮置土運搬	仮置場～現地	m3	39.000	39.000	574	0	22,386	
B1・・・・・・撤去工		式	1.000				155,000	
B2・・・・・・既設水路撤去		式	1.000				105,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ヒューム管撤去	φ600	m	30.000	30.000	1,512	0	45,360	
B3・・・・・・U型側溝撤去	U300	m	36.000	36.000	894	0	32,184	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	コンクリート殻(有筋)	m3	5.300	5.300	5,130	0	27,189	
B2・・・・・・路上施設撤去		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	18.000	18.000	1,220	0	21,960	
B3・・・・・・ガードパイプ撤去	Gp-Bp-2E	m	9.000	9.000	2,544	0	22,896	
B3・・・・・・ボール撤去		本	4.000	4.000	1,286	0	5,144	
B1・・・・仮設水路工		式	1.000				2,281,000	
B2・・・・・・管渠型側溝		式	1.000				1,143,000	
B3・・・・・・床掘		m3	43.000	43.000	280	0	12,040	
B3・・・・・・埋戻		m3	21.000	21.000	2,359	0	49,539	
B3・・・・・・管渠型側溝	縦断用 T-25 φ600	m	30.000	30.000	35,760	0	1,072,800	
B3・・・・・・土砂運搬	待避所③へ	m3	20.000	20.000	395	0	7,900	
B3・・・・・・土砂運搬	待避所④へ	m3	1.000	1.000	447	0	447	
B2・・・・・・スリット型側溝		式	1.000				1,138,000	
B3・・・・・・床掘		m3	24.000	24.000	280	0	6,720	
B3・・・・・・埋戻		m3	14.000	14.000	2,359	0	33,026	
B3・・・・・・スリット型側溝	縦横断用 T-25 B300×H400 L=2,000(蓋300用L=1,000)	m	36.000	36.000	27,892	0	1,004,112	
B3・・・・・・「グレチング」集水柵 外固定	L600×B600×H800 T-2	個	1.000	1.000	90,620	0	90,620	
B3・・・・・・土砂運搬	工事用坂路①へ	m3	9.000	9.000	342	0	3,078	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,882,000	
B1・・・・敷地造成工		式	1.000				470,000	
B2・・・・・・工事用道路①		式	1.000				235,000	
B3・・・・・・表土掘削	t=15～25cm	m ²	2,900.000	2,900.000	62	0	179,800	
B3・・・・・・表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.5m×5.4m 3.0kg	m ²	527.000	527.000	105	0	55,335	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・工事用道路②・工事用坂路①		式	1.000				235,000	
B3・・・・・・表土掘削	t=15～25cm	m ²	2,900.000	2,900.000	62	0	179,800	
B3・・・・・・表土養生シート	ブルーシート #3,000 3.6m×5.4m 3.0kg	m ²	522.000	522.000	105	0	54,810	
B1・・・・進入盛土工		式	1.000				2,109,000	
B2・・・・進入盛土工		式	1.000				2,109,000	
B3・・・・・・大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	袋	210.000	210.000	9,162	0	1,924,020	
B3・・・・・・敷鉄板	22×1524×6096	m ²	58.300	58.300	435	0	25,361	
B3・・・・・・大型土のう運搬	工事用坂路①へ	袋	22.000	22.000	284	0	6,248	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮栈橋③へ	袋	24.000	24.000	327	0	7,848	
B3・・・・・・大型土のう運搬	工事用坂路③へ	袋	27.000	27.000	327	0	8,829	
B3・・・・・・大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	137.000	137.000	996	0	136,452	
B1・・・・仮締切工		式	1.000				20,000	
B2・・・・管渠型側溝		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	袋	1.000	1.000	9,023	0	9,023	
B3・・・・・・大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	1.000	1.000	1,082	0	1,082	
B2・・・・スリット型側溝		式	1.000				10,000	
B3・・・・・・大型土のう工	耐候性 長期仮設(3年)対応(製作・運搬・設置・撤去)	袋	1.000	1.000	9,110	0	9,110	
B3・・・・・・大型土のう運搬	資材仮置場へ	袋	1.000	1.000	996	0	996	
B1・・・・安全費		式	1.000				1,283,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,283,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	102.000	102.000	12,578	0	1,282,956	
・・・間接工事費		式	1.000				87,673,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				23,931,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				19,223,000	
・・・・運搬費		式	1.000				3,246,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,246,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,246,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	仮棧橋 クローレン90t	台	1.000	1.000	2,310,320	0	2,310,320	
B3・・・・・・仮設材輸送	覆工板	ton	191.650	191.650	4,485	0	859,550	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	10.070	10.070	7,600	0	76,532	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,462,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,462,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				63,742,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				63,742,000	
・一般管理費等		式	1.000				38,144,000	