

合意単価

令和 6 年 1 0 月 1 1 日に締結した令和 5 年度宇城農地整備事業南豊崎工区区画整理（その 1 1）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 1 月 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				306,988,000	
消費税相当額		式	1.000				27,908,000	
工事価格		式	1.000				279,080,000	
・工事原価		式	1.000				242,693,000	
・・直接工事費		式	1.000				161,297,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				159,730,000	
B1・・・整地工		式	1.000				13,463,000	
B2・・・整地工		式	1.000				11,798,000	
B3・・・・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）	ha	4.510	4.510	1,019,205	0	4,596,615	
B3・・・・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	4.510	4.510	1,018,905	0	4,595,262	
B3・・・・・・畦畔築立の法面仕上げ		m ²	1,475.000	1,475.000	501	0	738,975	
B3・・・・・・簡易整備工		ha	0.860	0.860	396,139	0	340,680	
B3・・・・・・畦畔工		m	399.000	399.000	924	0	368,676	
B3・・・・・・耕起工		m ²	52,612.000	52,612.000	22	0	1,157,464	
B2・・・・進入路工		式	1.000				41,000	
B3・・・・・・進入路工	盛土	箇所	22.000	22.000	1,842	0	40,524	
B2・・・・一筆排水工		式	1.000				1,624,000	
B3・・・・・・一筆排水	畦畔埋設	箇所	16.000	16.000	34,536	0	552,576	
B3・・・・・・一筆排水	道路下埋設（既設砂利舗装）	箇所	6.000	6.000	82,492	0	494,952	
B3・・・・・・一筆排水	道路下埋設（既設As舗装）	箇所	6.000	6.000	96,155	0	576,930	
B1・・・・道路工		式	1.000				16,502,000	
B2・・・・道路工		式	1.000				16,502,000	
B3・・・・・・購入土	山土砂	m ³	2,349.000	2,349.000	1,732	0	4,068,468	
B3・・・・・・1-1号支線道路①	支線道路B（里道）	m	24.000	24.000	8,356	0	200,544	
B3・・・・・・1-1号支線道路②	支線道路B（里道）	m	163.100	163.100	5,269	0	859,374	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・1-1号支線道路③	支線道路B（里道）	m	183.100	183.100	5,270	0	964,937	
B3・・・・・・1-1号支線道路④	支線道路B（里道）	m	112.600	112.600	14,119	0	1,589,799	
B3・・・・・・1-1号支線道路⑤	支線道路B（里道）	m	102.500	102.500	8,670	0	888,675	
B3・・・・・・1-2号支線道路①	支線道路B（里道）	m	188.700	188.700	9,186	0	1,733,398	
B3・・・・・・1-2号支線道路②	支線道路B（里道）	m	88.400	88.400	9,163	0	810,009	
B3・・・・・・1-2号支線道路③	支線道路B（里道）	m	108.400	108.400	7,496	0	812,566	
B3・・・・・・1-2号支線道路④	支線道路B（里道）	m	135.500	135.500	7,680	0	1,040,640	
B3・・・・・・1-2号支線道路⑤	支線道路B（里道）	m	79.000	79.000	7,440	0	587,760	
B3・・・・・・1-7号支線道路①	支線道路B（里道）	m	77.000	77.000	7,886	0	607,222	
B3・・・・・・1-7号支線道路②	支線道路B（里道）	m	83.000	83.000	4,907	0	407,281	
B3・・・・・・1-1号支線道路	L型擁壁設置	m	6.000	6.000	90,603	0	543,618	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	358.000	358.000	3,875	0	1,387,250	
B1・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,166,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				2,166,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m3	30.000	30.000	19,494	0	584,820	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	10.000	10.000	11,292	0	112,920	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装	m	69.000	69.000	599	0	41,331	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	9,815	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	838.000	838.000	197	0	165,086	
B3・・・・・・As段運搬・処分		m3	39.000	39.000	5,206	0	203,034	
B3・・・・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	55,418	0	55,418	
B3・・・・・・木材		m3	9.300	9.300	49,545	0	460,769	
B3・・・・・・石綿含有スレート		m3	2.900	2.900	114,204	0	331,192	
B3・・・・・・廃プラスチック類		m3	3.600	3.600	44,923	0	161,723	
B3・・・・・・ガードレール撤去・再設置	Gr-C-4E	m	7.800	7.800	4,597	0	35,857	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・視線誘導標撤去・再設置	土中建込, φ89, 両面	本	1.000	1.000	3,606	0	3,606	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				38,509,000	
B2・・・管水路工		式	1.000				15,008,000	
B3・・・・・・・・場内配管取付工	φ300, TS, 支線道路B埋設	m	4.100	4.100	14,123	0	57,904	
B3・・・・・・・・1-1号幹線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設 土留め有	m	38.700	38.700	26,162	0	1,012,469	
B3・・・・・・・・1-2号幹線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設	m	106.000	106.000	15,041	0	1,594,346	
B3・・・・・・・・1-2号幹線用水路	φ300, RR, 支線道路B埋設	m	10.000	10.000	15,635	0	156,350	
B3・・・・・・・・1-3号幹線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設	m	190.800	190.800	15,041	0	2,869,823	
B3・・・・・・・・1-3号幹線用水路	φ300, RR, 支線道路B埋設	m	20.000	20.000	15,810	0	316,200	
B3・・・・・・・・1-3号幹線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設 土留め有	m	8.300	8.300	33,881	0	281,212	
B3・・・・・・・・1-4号幹線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設	m	41.800	41.800	15,041	0	628,714	
B3・・・・・・・・1-4号幹線用水路	φ300, RR, 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	15,352	0	76,760	
B3・・・・・・・・1-4号幹線用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設	m	22.300	22.300	11,317	0	252,369	
B3・・・・・・・・1-4号幹線用水路	φ250, RR, 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	11,582	0	57,910	
B3・・・・・・・・1-5号幹線用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設	m	164.800	164.800	11,136	0	1,835,213	
B3・・・・・・・・1-5号幹線用水路	φ250, RR, 支線道路B埋設	m	20.000	20.000	11,689	0	233,780	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ300, TS, 支線道路B埋設 土留め有	m	1.500	1.500	26,640	0	39,960	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ200, TS, 支線道路B埋設	m	2.000	2.000	8,792	0	17,584	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ125, TS, 支線道路B埋設	m	6.100	6.100	6,839	0	41,718	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ100, TS, 支線道路B埋設	m	180.100	180.100	6,361	0	1,145,616	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ100, RR, 支線道路B埋設	m	20.000	20.000	6,465	0	129,300	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ100, TS, 支線道路B埋設, 土留め有	m	7.800	7.800	22,806	0	177,887	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ75, TS, 支線道路B埋設	m	66.100	66.100	5,603	0	370,358	
B3・・・・・・・・1-1号支線用水路	φ75, RR, 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	5,675	0	28,375	
B3・・・・・・・・1-4号支線用水路	φ150, TS, 支線道路B埋設	m	152.100	152.100	7,038	0	1,070,480	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 150, RR, 支線道路B埋設	m	15.000	15.000	7,282	0	109,230	
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 125, TS, 支線道路B埋設	m	37.400	37.400	6,508	0	243,399	
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 125, RR, 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	6,690	0	33,450	
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 100, TS, 支線道路B埋設	m	1.000	1.000	5,691	0	5,691	
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 75, TS, 支線道路B埋設	m	40.000	40.000	5,335	0	213,400	
B3・・・・・・1-4号支線用水路	φ 75, RR, 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	5,407	0	27,035	
B3・・・・・・1-4-1号支線用水路	φ 150, TS, 支線道路B埋設	m	4.000	4.000	6,620	0	26,480	
B3・・・・・・1-4-1号支線用水路	φ 100, TS, 支線道路B埋設	m	0.700	0.700	5,272	0	3,690	
B3・・・・・・1-4-1号支線用水路	φ 75, TS, 支線道路B埋設	m	0.800	0.800	4,766	0	3,813	
B3・・・・・・継手	TS継手	式	1.000			0	1,947,238	
B2・・・・・・制水弁工		式	1.000				1,561,000	
B3・・・・・・制水弁設置工	1-1号制水弁工, 浅埋型 φ300	箇所	1.000	1.000	448,962	0	448,962	
B3・・・・・・制水弁設置工	1-2号制水弁工, 浅埋型 φ250	箇所	1.000	1.000	362,069	0	362,069	
B3・・・・・・制水弁設置工	1-5号制水弁工, 浅埋型 φ125	箇所	1.000	1.000	290,691	0	290,691	
B3・・・・・・制水弁設置工	1-6号制水弁工, 浅埋型 φ100	箇所	1.000	1.000	271,604	0	271,604	
B3・・・・・・制水弁設置工	1-9号制水弁工, 浅埋型 φ150	箇所	1.000	1.000	188,105	0	188,105	
B2・・・・・・排泥工		式	1.000				1,041,000	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-1号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	137,773	0	137,773	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-2号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	144,731	0	144,731	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-3号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	149,976	0	149,976	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-5号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	209,422	0	209,422	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-6号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	209,490	0	209,490	
B3・・・・・・排泥弁設置工	1-11号排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	189,211	0	189,211	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				2,243,000	
B3・・・・・・空気弁工	1-1号空気弁 浅埋型 φ300	箇所	1.000	1.000	372,055	0	372,055	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・空気弁工	1-2号空気弁 浅埋型 φ300	箇所	1.000	1.000	388,331	0	388,331	
B3・・・・・・空気弁工	1-3号空気弁 浅埋型 φ250	箇所	1.000	1.000	351,074	0	351,074	
B3・・・・・・空気弁工	1-6号空気弁 浅埋型 φ125	箇所	1.000	1.000	285,049	0	285,049	
B3・・・・・・空気弁工	1-7号空気弁 浅埋型 φ100	箇所	1.000	1.000	279,569	0	279,569	
B3・・・・・・空気弁工	1-8号空気弁 浅埋型 φ100	箇所	1.000	1.000	274,554	0	274,554	
B3・・・・・・空気弁工	1-11号空気弁 浅埋型 φ150	箇所	1.000	1.000	292,298	0	292,298	
B2・・・・・・給水栓工		式	1.000				6,225,000	
B3・・・・・・給水栓設置	タイプ1	箇所	33.000	33.000	169,702	0	5,600,166	
B3・・・・・・給水栓設置	タイプ3	箇所	1.000	1.000	177,381	0	177,381	
B3・・・・・・給水栓土工	1-1号幹線用水路	m	10.500	10.500	4,493	0	47,177	
B3・・・・・・給水栓土工	1-2号幹線用水路	m	9.000	9.000	4,044	0	36,396	
B3・・・・・・給水栓土工	1-3号幹線用水路	m	24.000	24.000	4,044	0	97,056	
B3・・・・・・給水栓土工	1-4号幹線用水路	m	6.000	6.000	4,224	0	25,344	
B3・・・・・・給水栓土工	1-5号幹線用水路	m	18.000	18.000	4,044	0	72,792	
B3・・・・・・給水栓土工	1-1号支線用水路①	m	3.000	3.000	4,731	0	14,193	
B3・・・・・・給水栓土工	1-1号支線用水路②	m	12.000	12.000	4,731	0	56,772	
B3・・・・・・給水栓土工	1-1号支線用水路③	m	6.000	6.000	4,312	0	25,872	
B3・・・・・・給水栓土工	1-4号支線用水路①	m	12.000	12.000	4,075	0	48,900	
B3・・・・・・給水栓土工	1-4号支線用水路②	m	3.000	3.000	4,137	0	12,411	
B3・・・・・・給水栓土工	1-4-1号支線用水路	m	3.000	3.000	3,538	0	10,614	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				10,027,000	
B3・・・・・・水路横断工	1-1号水管橋 300A	箇所	1.000	1.000	3,973,198	0	3,973,198	
B3・・・・・・水路横断工	1-2号水管橋 300A	箇所	1.000	1.000	4,147,732	0	4,147,732	
B3・・・・・・水路横断工	1-10号水管橋 150A	箇所	1.000	1.000	1,905,896	0	1,905,896	
B2・・・・・・県道横断部本復旧工		式	1.000				570,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装工	As舗装	m ²	107.000	107.000	5,103	0	546,021	
B3・・・・・区画線復旧工	中央線（黄）（t=15cm）	m	17.000	17.000	388	0	6,596	
B3・・・・・区画線復旧工	外側線（白）（t=15cm）	m	39.000	39.000	315	0	12,285	
B3・・・・・区画線復旧工	路面標示（矢印）（t=15cm換算）	m	7.500	7.500	695	0	5,213	
B2・・・・・作業残土処理工		式	1.000				1,834,000	
B3・・・・・作業残土処理工		m ³	722.000	722.000	2,540	0	1,833,880	
B1・・・・・排水路工		式	1.000				83,151,000	
B2・・・・・排水路工		式	1.000				48,666,000	
B3・・・・・1-1号排水路工①	鉄筋コンクリート組立槽渠 B5000×H1200	m	180.600	180.600	90,326	0	16,312,876	
B3・・・・・1-1号排水路工①	鉄筋コンクリート組立槽渠（階段）B5000×H1200	m	3.000	3.000	110,204	0	330,612	
B3・・・・・1-1号排水路工②	鉄筋コンクリート組立槽渠 B5000×H1200	m	128.600	128.600	90,199	0	11,599,591	
B3・・・・・1-1号排水路工②	鉄筋コンクリート組立槽渠（階段）B5000×H1200	m	1.500	1.500	110,076	0	165,114	
B3・・・・・1-1号排水路工③	鉄筋コンクリート組立槽渠 B5000×H1200	m	183.800	183.800	89,663	0	16,480,059	
B3・・・・・1-1号排水路工③	鉄筋コンクリート組立槽渠（階段）B5000×H1200	m	1.500	1.500	109,540	0	164,310	
B3・・・・・2-1号小排水路①	排水フリューム B300×H300	m	75.100	75.100	9,966	0	748,447	
B3・・・・・2-1号小排水路②	排水フリューム B300×H300	m	78.500	78.500	10,546	0	827,861	
B3・・・・・2-2号小排水路①	排水フリューム B300×H300	m	63.600	63.600	10,630	0	676,068	
B3・・・・・2-2号小排水路②	排水フリューム B300×H300	m	140.500	140.500	9,689	0	1,361,305	
B2・・・・・道路横断暗渠工		式	1.000				24,228,000	
B3・・・・・C-11号横断暗渠工	ボックスカルバート B2300×H1200×2連	m	7.500	7.500	517,201	0	3,879,008	
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-11号横断暗渠工	式	1.000			0	68,481	
B3・・・・・地覆	C-11号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m ³	2.400	2.400	84,851	0	203,642	
B3・・・・・C-13号横断暗渠工	ボックスカルバート B3000×H1200	m	24.400	24.400	312,786	0	7,631,978	
B3・・・・・C-13号横断暗渠工	ボックスカルバート B3000×H1200 横引工法	m	18.300	18.300	349,542	0	6,396,619	
B3・・・・・C-13号横断暗渠工	槽渠取付工	m	12.000	12.000	63,469	0	761,628	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-13号横断暗渠工	式	1.000			0	381,369	
B3・・・・・C-17号横断暗渠工	横断暗渠 B300×H300	m	7.000	7.000	14,499	0	101,493	
B3・・・・・C-17号横断暗渠工	集水井 B400×H400×H600	箇所	1.000	1.000	38,624	0	38,624	
B3・・・・・C-19号横断暗渠工	横断暗渠 B300×H300	m	7.000	7.000	14,499	0	101,493	
B3・・・・・C-19号横断暗渠工	集水井 B400×H400×H600	箇所	1.000	1.000	38,624	0	38,624	
B3・・・・・C-20号横断暗渠工	ボックスカルバート B2300×H1200×2連	m	8.000	8.000	518,302	0	4,146,416	
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-20号横断暗渠工	式	1.000			0	73,204	
B3・・・・・地覆	C-20号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	3.200	3.200	82,753	0	264,810	
B3・・・・・C-21号横断暗渠工	横断暗渠 B300×H300	m	7.000	7.000	14,499	0	101,493	
B3・・・・・C-21号横断暗渠工	集水井 B400×H400×H600	箇所	1.000	1.000	38,624	0	38,624	
B2・・・・・作業残土処理工		式	1.000				10,257,000	
B3・・・・・作業残土処理工		m3	4,038.000	4,038.000	2,540	0	10,256,520	
B1・・・・・揚水機場工		式	1.000				5,939,000	
B2・・・・・4号揚水機場		式	1.000				5,939,000	
B3・・・・・吸水槽土工		箇所	1.000	1.000	341,079	0	341,079	
B3・・・・・吸水槽本体工		箇所	1.000	1.000	1,726,705	0	1,726,705	
B3・・・・・場内整備土工		箇所	1.000	1.000	80,296	0	80,296	
B3・・・・・機場進入路工	ボックスカルバート B2300×H1200×2連	m	6.000	6.000	518,862	0	3,113,172	
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	機場進入路工	式	1.000			0	66,119	
B3・・・・・地覆	機場進入路工、21N-12-25(高炉B)	m3	3.400	3.400	83,338	0	283,349	
B3・・・・・揚水機場前面水路工	B5000×H1200	m	2.600	2.600	80,184	0	208,478	
B3・・・・・作業残土処理工		m3	47.000	47.000	2,540	0	119,380	
・・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,567,000	
B1・・・・・仮設工		式	1.000				1,567,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				825,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・シート敷設撤去	土木シート	㎡	1,463.000	1,463.000	214	0	313,082	
B3・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	427.000	427.000	511	0	218,197	
B3・・・・敷鉄板設置撤去		㎡	595.000	595.000	493	0	293,335	
B2・・・・安全費		式	1.000				134,000	
B3・・・・交通誘導警備員A		人	5.000	5.000	14,323	0	71,615	
B3・・・・交通誘導警備員B		人	5.000	5.000	12,556	0	62,780	
B2・・・・仮締切工		式	1.000				548,000	
B3・・・・大型土のう工	製作・設置	袋	15.000	15.000	4,601	0	69,015	
B3・・・・大型土のう工	設置	袋	5.000	5.000	1,453	0	7,265	
B3・・・・大型土のう工	撤去	袋	20.000	20.000	711	0	14,220	
B3・・・・土のう工	仕揃え～設置～撤去	m3	0.800	0.800	28,151	0	22,521	
B3・・・・シート敷設・撤去	ブルーシート	㎡	60.000	60.000	130	0	7,800	
B3・・・・排水処理		箇所	1.000	1.000	107,009	0	107,009	
B3・・・・排水処理		箇所	1.000	1.000	76,747	0	76,747	
B3・・・・排水処理		箇所	1.000	1.000	178,694	0	178,694	
B3・・・・排水処理		箇所	1.000	1.000	65,206	0	65,206	
B2・・・・たて込み簡易土留工		式	1.000				60,000	
B3・・・・たて込み簡易土留工	賃料、修理費及び損耗率	㎡	68.000	68.000	538	0	36,584	
B3・・・・たて込み簡易土留工	賃料、修理費及び損耗率	㎡	20.000	20.000	529	0	10,580	
B3・・・・たて込み簡易土留工	賃料、修理費及び損耗率	㎡	4.000	4.000	425	0	1,700	
B3・・・・たて込み簡易土留工	賃料、修理費及び損耗率	㎡	16.000	16.000	403	0	6,448	
B3・・・・たて込み簡易土留工	賃料、修理費及び損耗率	㎡	12.000	12.000	373	0	4,476	
・・間接工事費		式	1.000				81,396,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				19,364,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				15,882,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,436,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,436,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				1,436,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	ton	177.300	177.300	7,586	0	1,344,998	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	たて込み簡易土留	ton	12.000	12.000	7,586	0	91,032	
・ ・ ・ ・ 安全費		式	1.000				559,000	
B1 ・ ・ ・ 安全費		式	1.000				559,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 安全費		式	1.000				559,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 工事管理者（新幹線）	九州新幹線近接工事保安要員	人	8.000	8.000	43,238	0	345,904	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 列車見張り員（新幹線）	九州新幹線近接工事保安要員	人	8.000	8.000	26,600	0	212,800	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				552,000	
B1 ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				552,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				552,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,656	0	6,656	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ エレフット試験		箇所	5.000	5.000	109,144	0	545,720	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				935,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				935,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				62,032,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				62,032,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				36,385,000	
・ 一括計上価格		式	1.000				2,000	
B1 ・ ・ ・ 一括計上		式	1.000				2,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 一括計上		式	1.000				2,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 産業廃棄物処理税		式	1.000			0	2,404	