

合意単価

令和 6 年 1 0 月 1 5 日に締結した令和 5 年度宇城農地整備事業浅川工区区画整理
(その 1 2) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 1 月 1 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				255,398,000	
消費税相当額		式	1.000				23,218,000	
工事価格		式	1.000				232,180,000	
・工事原価		式	1.000				201,153,000	
・・・直接工事費		式	1.000				132,152,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				129,022,000	
B1・・・整地工		式	1.000				14,432,000	
B2・・・整地工		式	1.000				11,902,000	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	1.690	1.690	1,010,884	0	1,708,394	
B3・・・基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	1.690	1.690	1,312,599	0	2,218,292	
B3・・・畦畔築立の法面仕上げ	基盤造成・畦畔築立	m ²	419.000	419.000	500	0	209,500	
B3・・・簡易整備工		ha	8.370	8.370	396,037	0	3,314,830	
B3・・・畦畔工		m	2,163.000	2,163.000	923	0	1,996,449	
B3・・・耕起工		m ²	111,589.000	111,589.000	22	0	2,454,958	
B2・・・進入路工		式	1.000				52,000	
B3・・・進入路工	盛土、300<H≦600	箇所	28.000	28.000	1,841	0	51,548	
B2・・・一筆排水工		式	1.000				2,478,000	
B3・・・一筆排水	畦畔埋設	箇所	15.000	15.000	34,523	0	517,845	
B3・・・一筆排水	道路下埋設	箇所	21.000	21.000	93,326	0	1,959,846	
B1・・・道路工		式	1.000				15,376,000	
B2・・・道路工		式	1.000				15,376,000	
B3・・・購入土	山土砂	m ³	2,300.000	2,300.000	1,732	0	3,983,600	
B3・・・8号支線道路(1)	支線道路B	m	260.100	260.100	10,177	0	2,647,038	
B3・・・8号支線道路(2)	支線道路B	m	70.000	70.000	9,338	0	653,660	
B3・・・2号支線道路	支線道路B	m	91.300	91.300	10,698	0	976,727	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・2 3号支線道路	支線道路B	m	188.600	188.600	10,742	0	2,025,941	
B3・・・・・・2 5号支線道路	支線道路B	m	188.600	188.600	11,549	0	2,178,141	
B3・・・・・・2 8号支線道路	支線道路B	m	92.200	92.200	10,135	0	934,447	
B3・・・・・・2 6号支線道路	支線道路B	m	92.400	92.400	10,852	0	1,002,725	
B3・・・・・・3 2号支線道路	支線道路B	m	90.000	90.000	8,513	0	766,170	
B3・・・・・・道路拡幅工		m	28.500	28.500	7,296	0	207,936	
B1・・・・撤去復旧工		式	1.000				7,515,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				5,358,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m3	44.000	44.000	19,489	0	857,516	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	244.000	244.000	10,149	0	2,476,356	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装	m	961.000	961.000	599	0	575,639	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理	As舗装	式	1.000			0	40,760	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	567.000	567.000	197	0	111,699	
B3・・・・・・As設置搬・処分		m3	30.000	30.000	5,204	0	156,120	
B3・・・・・・道路標識等移設		基	2.000	2.000	33,143	0	66,286	
B3・・・・・・道路反射鏡移設		基	1.000	1.000	33,143	0	33,143	
B3・・・・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	55,404	0	55,404	
B3・・・・・・木材		m3	2.700	2.700	49,533	0	133,739	
B3・・・・・・石綿含有スレート		m3	4.600	4.600	114,722	0	527,721	
B3・・・・・・廃プラスチック類		m3	7.200	7.200	44,912	0	323,366	
B2・・・・復旧工		式	1.000				2,157,000	
B3・・・・・・17号カルバート復旧工	ボックスカルバート B1600×H1200	m	9.000	9.000	149,134	0	1,342,206	
B3・・・・・・18号カルバート復旧工	ボックスカルバート B1200×H800	m	6.000	6.000	93,822	0	562,932	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	17号カルバート復旧工	式	1.000			0	36,164	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	18号カルバート復旧工	式	1.000			0	31,570	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・地覆	17号ボックスカルバート復旧工、21N-12-25(高炉B)	m3	1.400	1.400	76,596	0	107,234	
B3・・・・・・地覆	18号ボックスカルバート復旧工、21N-12-25(高炉B)	m3	1.000	1.000	77,304	0	77,304	
B1・・・・用水路工(管水路)		式	1.000				41,374,000	
B2・・・・送配水管路工		式	1.000				16,172,000	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ300、TS	m	95.600	95.600	18,459	0	1,764,680	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ300、RR	m	10.000	10.000	19,227	0	192,270	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ300、TS	m	67.700	67.700	19,206	0	1,300,246	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ300、RR	m	5.000	5.000	19,975	0	99,875	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ250、TS	m	150.300	150.300	15,868	0	2,384,960	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ250、RR	m	15.000	15.000	16,421	0	246,315	
B3・・・・・・3-1号用水路	φ200、TS	m	8.600	8.600	11,697	0	100,594	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ150、TS	m	8.700	8.700	10,767	0	93,673	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ150、TS	m	11.000	11.000	10,601	0	116,611	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ125、TS	m	30.000	30.000	9,949	0	298,470	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ100、TS	m	20.000	20.000	9,173	0	183,460	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ75、TS	m	13.800	13.800	8,593	0	118,583	
B3・・・・・・3-2号用水路	φ75、TS、耕地下	m	35.000	35.000	5,057	0	176,995	
B3・・・・・・3-3号用水路	φ75、TS	m	14.800	14.800	8,561	0	126,703	
B3・・・・・・3-4号用水路	φ300、TS	m	78.100	78.100	18,459	0	1,441,648	
B3・・・・・・3-4号用水路	φ300、RR	m	5.000	5.000	19,227	0	96,135	
B3・・・・・・3-4号用水路	φ250、TS、既設砂利拡幅路線	m	231.300	231.300	11,119	0	2,571,825	
B3・・・・・・3-4号用水路	φ250、RR、既設砂利拡幅路線	m	25.000	25.000	11,672	0	291,800	
B3・・・・・・3-5号用水路	φ75、TS	m	92.500	92.500	8,057	0	745,273	
B3・・・・・・3-5号用水路	φ75、RR	m	5.000	5.000	8,129	0	40,645	
B3・・・・・・3-5号用水路	φ75、TS	m	47.700	47.700	8,664	0	413,273	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・3－5号用水路	φ75、RR	m	5.000	5.000	8,736	0	43,680	
B3・・・・・・3－6号用水路	φ125、TS、里道、路盤仕上げ	m	11.000	11.000	6,485	0	71,335	
B3・・・・・・3－6号用水路	φ100、TS、里道、路盤仕上げ	m	20.000	20.000	5,624	0	112,480	
B3・・・・・・3－6号用水路	φ75、TS、里道、路盤仕上げ	m	19.000	19.000	4,941	0	93,879	
B3・・・・・・3－7号用水路	φ300、TS、既設砂利拡幅路線	m	1.400	1.400	15,071	0	21,099	
B3・・・・・・3－7号用水路	φ250、TS	m	89.200	89.200	14,382	0	1,282,874	
B3・・・・・・3－7号用水路	φ250、RR	m	5.000	5.000	14,935	0	74,675	
B3・・・・・・揚水機場場内	φ300、TS	m	6.300	6.300	13,959	0	87,942	
B3・・・・・・継手	TS継手	式	1.000			0	1,579,984	
B2・・・・・・制水弁工		式	1.000				1,546,000	
B3・・・・・・制水弁設置工	3-1号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	456,972	0	456,972	
B3・・・・・・制水弁設置工	3-2号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	192,657	0	192,657	
B3・・・・・・制水弁設置工	3-4号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	361,976	0	361,976	
B3・・・・・・制水弁設置工	3-6号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	172,694	0	172,694	
B3・・・・・・制水弁設置工	3-7号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	361,976	0	361,976	
B2・・・・・・空気弁工		式	1.000				1,900,000	
B3・・・・・・空気弁工	3-1号用水路 3号空気弁	箇所	1.000	1.000	388,231	0	388,231	
B3・・・・・・空気弁工	3-2号用水路 1号空気弁	箇所	1.000	1.000	292,223	0	292,223	
B3・・・・・・空気弁工	3-4号用水路 1号空気弁	箇所	1.000	1.000	350,984	0	350,984	
B3・・・・・・空気弁工	3-5号用水路 1号空気弁	箇所	1.000	1.000	248,385	0	248,385	
B3・・・・・・空気弁工	3-6号用水路 1号空気弁	箇所	1.000	1.000	284,976	0	284,976	
B3・・・・・・空気弁工	3-7号用水路 1号空気弁	箇所	1.000	1.000	334,712	0	334,712	
B2・・・・・・排泥工		式	1.000				1,176,000	
B3・・・・・・排泥弁設置工	3-1号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	266,248	0	266,248	
B3・・・・・・排泥弁設置工	3-7号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	151,657	0	151,657	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排泥弁設置工	3-1号用水路 2号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	318,893	0	318,893	
B3・・・・・・排泥弁設置工	3-4号用水路 2号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	174,509	0	174,509	
B3・・・・・・排泥弁設置工	3-4号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	264,926	0	264,926	
B2・・・・・・給水栓工		式	1.000				10,054,000	
B3・・・・・・給水栓設置	タイプ1	箇所	41.000	41.000	171,321	0	7,024,161	
B3・・・・・・給水栓設置	タイプ2	箇所	11.000	11.000	179,431	0	1,973,741	
B3・・・・・・給水栓土工	3-1号用水路、φ300	m	13.000	13.000	8,209	0	106,717	
B3・・・・・・給水栓土工	3-1号用水路、φ250	m	41.500	41.500	9,437	0	391,636	
B3・・・・・・給水栓土工	3-1号用水路、φ200	m	2.600	2.600	8,800	0	22,880	
B3・・・・・・給水栓土工	3-2号用水路、φ125	m	6.900	6.900	9,006	0	62,141	
B3・・・・・・給水栓土工	3-2号用水路、φ100	m	4.300	4.300	8,818	0	37,917	
B3・・・・・・給水栓土工	3-2号用水路、φ75、耕地下	m	5.200	5.200	5,057	0	26,296	
B3・・・・・・給水栓土工	3-3号用水路、φ75	m	4.300	4.300	8,561	0	36,812	
B3・・・・・・給水栓土工	3-4号用水路、φ250、既設砂利拡幅路線	m	53.600	53.600	5,232	0	280,435	
B3・・・・・・給水栓土工	3-5号用水路、φ75	m	2.600	2.600	8,664	0	22,526	
B3・・・・・・給水栓土工	3-6号用水路、φ125、里道、路盤仕上げ	m	5.200	5.200	5,542	0	28,818	
B3・・・・・・給水栓土工	3-6号用水路、φ100、里道、路盤仕上げ	m	2.600	2.600	5,284	0	13,738	
B3・・・・・・給水栓土工	3-6号用水路、φ75、里道、路盤仕上げ	m	5.200	5.200	4,941	0	25,693	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				10,526,000	
B3・・・・・・水路横断工	3-1号用水路 1号水管橋 φ300	箇所	1.000	1.000	3,779,554	0	3,779,554	
B3・・・・・・水路横断工	3-1号用水路 2号水管橋 φ300	箇所	1.000	1.000	3,842,654	0	3,842,654	
B3・・・・・・水路横断工	3-4号用水路 1号水管橋 φ250	箇所	1.000	1.000	2,903,643	0	2,903,643	
B1・・・・・・排水路工		式	1.000				39,020,000	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				33,056,000	
B3・・・・・・4号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B3000×H1200	m	124.000	124.000	65,476	0	8,119,024	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・4号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) B3000×H1200	m	1.500	1.500	85,653	0	128,480	
B3・・・・・・5号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B3000×H1200	m	118.100	118.100	64,868	0	7,660,911	
B3・・・・・・5号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) B3000×H1200	m	1.500	1.500	85,045	0	127,568	
B3・・・・・・6号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B3000×H1200	m	77.800	77.800	64,879	0	5,047,586	
B3・・・・・・6号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠(階段) B3000×H1200	m	1.500	1.500	85,232	0	127,848	
B3・・・・・・7号排水路工	鉄筋コンクリート組立片欄渠 B900×H1200	m	129.300	129.300	33,739	0	4,362,453	
B3・・・・・・3 8号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	82.400	82.400	11,501	0	947,682	
B3・・・・・・3 8号排水路工	横断排水路 B300×H300	m	5.000	5.000	17,443	0	87,215	
B3・・・・・・4 0号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	111.700	111.700	11,031	0	1,232,163	
B3・・・・・・4 0号排水路工	横断排水路 B300×H300	m	17.000	17.000	17,443	0	296,531	
B3・・・・・・4 8号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	82.900	82.900	10,861	0	900,377	
B3・・・・・・5 0号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	90.000	90.000	14,429	0	1,298,610	
B3・・・・・・5 1号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	98.100	98.100	14,429	0	1,415,485	
B3・・・・・・6 0号排水路工(1)	排水フリューム B300×H300	m	90.400	90.400	14,429	0	1,304,382	
B2・・・・・・横断暗渠工		式	1.000				5,083,000	
B3・・・・・・2 6号横断暗渠工	ボックスカルバート B1300×H1200 (2連)	m	8.000	8.000	266,751	0	2,134,008	
B3・・・・・・2 7号横断暗渠工	ボックスカルバート B1300×H1200 (2連)	m	9.000	9.000	268,055	0	2,412,495	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	2 6号横断暗渠工	式	1.000			0	67,734	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	2 7号横断暗渠工	式	1.000			0	67,734	
B3・・・・・・地覆	2 6号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	1.900	1.900	74,953	0	142,411	
B3・・・・・・地覆	2 7号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	2.300	2.300	72,008	0	165,618	
B3・・・・・・3 3号横断暗渠工	管渠型側溝 B300×H300	m	7.000	7.000	13,341	0	93,387	
B2・・・・・・既設水路取付工		式	1.000				174,000	
B3・・・・・・現況用排水路取付工	6号用排水路すり付け区間	箇所	1.000	1.000	173,551	0	173,551	
B2・・・・・・合流工		式	1.000				707,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・2 4号合流工		箇所	1.000	1.000	118,097	0	118,097	
B3・・・・・・2 5号合流工		箇所	1.000	1.000	118,097	0	118,097	
B3・・・・・・2 7号合流工		箇所	1.000	1.000	184,361	0	184,361	
B3・・・・・・2 8号合流工		箇所	1.000	1.000	178,431	0	178,431	
B3・・・・・・3 0号合流工		箇所	1.000	1.000	108,316	0	108,316	
B1・・・揚水機場工		式	1.000				2,102,000	
B2・・・・浅川3号揚水機場		式	1.000				2,102,000	
B3・・・・・・場内整備土工		箇所	1.000	1.000	57,988	0	57,988	
B3・・・・・・吸水槽土工		箇所	1.000	1.000	308,642	0	308,642	
B3・・・・・・前面水路工		箇所	1.000	1.000	188,458	0	188,458	
B3・・・・・・吸水槽基礎工		箇所	1.000	1.000	57,642	0	57,642	
B3・・・・・・吸水槽本体工		箇所	1.000	1.000	1,489,752	0	1,489,752	
B1・・・作業残土処理工		式	1.000				9,203,000	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				9,203,000	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	1,559.000	1,559.000	2,357	0	3,674,563	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	1,461.000	1,461.000	3,784	0	5,528,424	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				3,130,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				3,130,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				2,099,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去工	土木シート	m ²	3,127.000	3,127.000	214	0	669,178	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	390.000	390.000	713	0	278,070	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	111.000	111.000	696	0	77,256	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	260.000	260.000	652	0	169,520	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	111.000	111.000	468	0	51,948	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	149.000	149.000	462	0	68,838	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	111.000	111.000	468	0	51,948	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	316.000	316.000	441	0	139,356	
B3・・・・・・盛土工		m ³	210.000	210.000	2,505	0	526,050	
B3・・・・・・掘削		m ³	210.000	210.000	320	0	67,200	
B2・・・・・・仮設暗渠工		式	1.000				148,000	
B3・・・・・・暗渠管敷設・撤去工	φ600、貸与品	m	8.100	8.100	2,760	0	22,356	
B3・・・・・・土のう工		m ³	1.900	1.900	28,144	0	53,474	
B3・・・・・・盛土工		m ³	20.000	20.000	2,579	0	51,580	
B3・・・・・・掘削		m ³	20.000	20.000	1,015	0	20,300	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				849,000	
B3・・・・・・大型土のう工	制作・設置・撤去	袋	26.000	26.000	5,311	0	138,086	
B3・・・・・・大型土のう工	設置・撤去	袋	22.000	22.000	2,164	0	47,608	
B3・・・・・・土のう工		m ³	0.600	0.600	28,144	0	16,886	
B3・・・・・・シート敷設撤去	ブルーシート	m ²	90.000	90.000	130	0	11,700	
B3・・・・・・排水処理	作業時排水	箇所	1.000	1.000	53,271	0	53,271	
B3・・・・・・排水処理	作業時排水	箇所	2.000	2.000	110,001	0	220,002	
B3・・・・・・排水処理	作業時排水	箇所	3.000	3.000	51,206	0	153,618	
B3・・・・・・排水処理	作業時排水	箇所	1.000	1.000	130,817	0	130,817	
B3・・・・・・排水処理	作業時排水	箇所	1.000	1.000	77,108	0	77,108	
B2・・・・・・仮設駐車場		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去工	土木シート	m ²	83.000	83.000	214	0	17,762	
B3・・・・・・盛土工	流用土	m ³	29.000	29.000	253	0	7,337	
B3・・・・・・掘削		m ³	29.000	29.000	320	0	9,280	
・・間接工事費		式	1.000				69,001,000	
・・共通仮設費		式	1.000				16,687,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費～宮繕費等		式	1.000				13,417,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,908,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,908,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,908,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	251.470	251.470	7,584	0	1,907,148	
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設暗渠管	ton	0.130	0.130	8,952	0	1,164	
・・・技術管理費		式	1.000				552,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				552,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				552,000	
B3・・・・・・エレフット試験		箇所	5.000	5.000	109,116	0	545,580	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,655	0	6,655	
・・・現場環境改善費		式	1.000				810,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				810,000	
・・・現場管理費		式	1.000				52,314,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				52,314,000	
・一般管理費等		式	1.000				31,023,000	
・一括計上価格		式	1.000				4,000	
B1・・・一括計上		式	1.000				4,000	
B2・・・・・・一括計上		式	1.000				4,000	
B3・・・・・・産業廃棄物処理税		式	1.000			0	3,811	