

合意単価

令和6年10月11日に締結した令和5年度宇城農地整備事業 南豊崎工区区画整理(その9)工事における契約の変更に関する単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年11月14日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				278,080,000	
消費税相当額		式	1.000				25,280,000	
工事価格		式	1.000				252,800,000	
・工事原価		式	1.000				219,373,000	
・直接工事費		式	1.000				145,167,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				143,548,000	
B1・・・整地工		式	1.000				10,700,000	
B2・・・整地工		式	1.000				9,772,000	
B3・・・表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上)	はぎ取り戻し(表土はぎ+戻し+整地)	ha	3.640	3.640	1,023,423	0	3,725,260	
B3・・・基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	3.640	3.640	1,055,364	0	3,841,525	
B3・・・畦畔築立の法面仕上げ		m ²	1,096.000	1,096.000	500	0	548,000	
B3・・・簡易整備工		ha	0.620	0.620	395,979	0	245,507	
B3・・・畦畔工		m	230.000	230.000	923	0	212,290	
B3・・・耕起工		m ²	41,778.000	41,778.000	22	0	919,116	
B3・・・埋戻工	44-1ほ場	m ³	65.000	65.000	1,074	0	69,810	
B3・・・埋戻工	50-1ほ場	m ³	51.000	51.000	1,074	0	54,774	
B3・・・埋戻工	60-1ほ場	m ³	68.000	68.000	1,074	0	73,032	
B3・・・埋戻工	66-1ほ場	m ³	31.000	31.000	2,681	0	83,111	
B2・・・進入路工		式	1.000				28,000	
B3・・・進入路工	盛土	箇所	15.000	15.000	1,841	0	27,615	
B2・・・一筆排水工		式	1.000				900,000	
B3・・・一筆排水	畦畔埋設	箇所	16.000	16.000	34,561	0	552,976	
B3・・・一筆排水	道路下埋設	箇所	4.000	4.000	86,714	0	346,856	
B1・・・道路工		式	1.000				9,808,000	
B2・・・道路工		式	1.000				9,808,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・購入土	山土砂	m3	25.000	25.000	1,732	0	43,300	
B3・・・・1-3号支線道路①	現況道路(里道)	m	100.000	100.000	774	0	77,400	
B3・・・・1-4号支線道路①	支線道路B(里道)	m	102.000	102.000	7,200	0	734,400	
B3・・・・1-4号支線道路②	支線道路B(里道)	m	125.000	125.000	7,697	0	962,125	
B3・・・・1-7号支線道路	支線道路B(里道)	m	138.000	138.000	8,586	0	1,184,868	
B3・・・・2-1号支線道路①	支線道路B(市道)	m	291.000	291.000	4,363	0	1,269,633	
B3・・・・2-1号支線道路②	支線道路B(砂利舗装)	m	168.000	168.000	6,311	0	1,060,248	
B3・・・・2-3号支線道路	支線道路B(里道)	m	128.000	128.000	7,913	0	1,012,864	
B3・・・・ガードレール設置工	2-1号支線道路	m	446.000	446.000	7,766	0	3,463,636	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,552,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				1,127,000	
B3・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m3	42.000	42.000	19,486	0	818,412	
B3・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	11.000	11.000	11,287	0	124,157	
B3・・・・舗装版切断	As舗装	m	175.000	175.000	599	0	104,825	
B3・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	7,405	
B3・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	96.000	96.000	197	0	18,912	
B3・・・・As設置搬・処分		m3	3.000	3.000	5,203	0	15,609	
B3・・・・ガードレール撤去・再設置	Gr-C-4E	m	14.800	14.800	2,521	0	37,311	
B2・・・・復旧工		式	1.000				425,000	
B3・・・・復旧工		式	1.000			0	424,595	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				16,112,000	
B2・・・・送水路工		式	1.000				2,957,000	
B3・・・・1-2号支線用水路	φ125 TS 支線道路B埋設	m	34.900	34.900	5,941	0	207,341	
B3・・・・1-2号支線用水路	φ125 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	6,123	0	30,615	
B3・・・・1-2号支線用水路	φ100 TS 支線道路B埋設	m	32.400	32.400	5,774	0	187,078	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 1-2号支線用水路	φ100 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	5,878	0	29,390	
B3 1-2号支線用水路	φ75 TS 支線道路B埋設	m	23.700	23.700	5,254	0	124,520	
B3 1-3-1号支線用水路	φ75 TS 支線道路B埋設	m	73.900	73.900	4,981	0	368,096	
B3 1-3-1号支線用水路	φ75 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	5,053	0	25,265	
B3 1-5号支線用水路	φ150 TS 支線道路B埋設	m	35.600	35.600	6,471	0	230,368	
B3 1-5号支線用水路	φ125 TS 支線道路B埋設	m	29.700	29.700	5,852	0	173,804	
B3 1-5号支線用水路	φ125 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	6,034	0	30,170	
B3 1-5号支線用水路	φ100 TS 支線道路B埋設	m	11.000	11.000	5,140	0	56,540	
B3 1-5号支線用水路	φ100 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	5,244	0	26,220	
B3 1-5号支線用水路	φ75 TS 支線道路B埋設	m	21.700	21.700	4,800	0	104,160	
B3 1-5号支線用水路	φ75 RR 支線道路B埋設	m	5.000	5.000	4,872	0	24,360	
B3 1-3号支線用水路	φ75 TS 既設利用道路埋設 (里道)	m	79.700	79.700	7,857	0	626,203	
B3 1-3号支線用水路	φ75 RR 既設利用道路埋設 (里道)	m	5.000	5.000	7,983	0	39,915	
B3 1-3-1号支線用水路	φ75 TS 既設利用道路埋設 (砂利舗装)	m	33.000	33.000	4,998	0	164,934	
B3 1-2号支線用水路	φ75 TS 畦畔埋設	m	60.600	60.600	5,831	0	353,359	
B3 1-2号支線用水路	φ75 RR 畦畔埋設	m	5.000	5.000	5,903	0	29,515	
B3 継手		式	1.000			0	125,031	
B2 制水弁工		式	1.000				474,000	
B3 制水弁工	1-2号支線用水路 1-7号制水弁工 φ125	箇所	1.000	1.000	157,811	0	157,811	
B3 制水弁工	1-3号支線用水路 1-8号制水弁工 φ75	箇所	1.000	1.000	120,166	0	120,166	
B3 制水弁工	1-5号支線用水路 1-10号制水弁工 φ75	箇所	1.000	1.000	195,923	0	195,923	
B2 空気弁工		式	1.000				823,000	
B3 空気弁工	1-9号空気弁工 φ125	箇所	1.000	1.000	267,864	0	267,864	
B3 空気弁工	1-10号空気弁工 φ75	箇所	1.000	1.000	263,817	0	263,817	
B3 空気弁工	1-12号空気弁工 φ150	箇所	1.000	1.000	291,380	0	291,380	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・排泥工		式	1.000				951,000	
B3・・・・・・排泥工	1-7号排泥工 φ125	箇所	1.000	1.000	186,420	0	186,420	
B3・・・・・・排泥工	1-8号排泥工 φ75	箇所	1.000	1.000	249,696	0	249,696	
B3・・・・・・排泥工	1-9号排泥工 φ75	箇所	1.000	1.000	125,714	0	125,714	
B3・・・・・・排泥工	1-10号排泥工 φ75	箇所	1.000	1.000	144,273	0	144,273	
B3・・・・・・排泥工	1-12号排泥工 φ150	箇所	1.000	1.000	244,908	0	244,908	
B2・・・・・・給水栓工		式	1.000				3,559,000	
B3・・・・・・給水栓工	1-2号支線用水路 タイプ1	個	4.000	4.000	181,894	0	727,576	
B3・・・・・・給水栓工	1-2号支線用水路 タイプ2	個	2.000	2.000	142,497	0	284,994	
B3・・・・・・給水栓工	1-3号支線用水路 タイプ1	個	1.000	1.000	181,894	0	181,894	
B3・・・・・・給水栓工	1-3-1号支線用水路 タイプ1	個	2.000	2.000	181,894	0	363,788	
B3・・・・・・給水栓工	1-5号支線用水路 タイプ1	個	11.000	11.000	181,894	0	2,000,834	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				6,914,000	
B3・・・・・・1-6号水管橋工		箇所	1.000	1.000	1,719,741	0	1,719,741	
B3・・・・・・1-7号水管橋工		箇所	1.000	1.000	1,289,322	0	1,289,322	
B3・・・・・・1-8号水管橋工		箇所	1.000	1.000	1,131,749	0	1,131,749	
B3・・・・・・1-9号水管橋工		箇所	1.000	1.000	973,576	0	973,576	
B3・・・・・・1-11号水管橋工		箇所	1.000	1.000	1,799,327	0	1,799,327	
B2・・・・・・残土処理工		式	1.000				434,000	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	171.000	171.000	2,539	0	434,169	
B1・・・・排水路工		式	1.000				105,376,000	
B2・・・・排水路工		式	1.000				76,866,000	
B3・・・・・・1-8号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 3500×H1200	m	134.700	134.700	73,446	0	9,893,176	
B3・・・・・・1-8号排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 (階段) B3500×H1200	m	1.500	1.500	92,526	0	138,789	
B3・・・・・・1-8号排水路工	端部土留壁	箇所	1.000	1.000	149,541	0	149,541	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・1-9号排水路工①	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 3500×H1200	m	59.800	59.800	73,201	0	4,377,420	
B3・・・・・・1-9号排水路工②	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 3500×H1200	m	72.300	72.300	73,588	0	5,320,412	
B3・・・・・・1-9号排水路工②	鉄筋コンクリート組立欄渠 (階段) B3500×H1200	m	1.500	1.500	92,668	0	139,002	
B3・・・・・・1-9号排水路工	端部土留壁	箇所	1.000	1.000	149,541	0	149,541	
B3・・・・・・1-11号排水路工	排水フリューム B600×H1000	m	67.600	67.600	28,723	0	1,941,675	
B3・・・・・・1-12号排水路工	排水フリューム B600×H1000	m	97.100	97.100	28,630	0	2,779,973	
B3・・・・・・1-12号排水路工	端部土留壁	箇所	1.000	1.000	47,421	0	47,421	
B3・・・・・・中央支線排水路工①	L型水路 H1500	m	177.700	177.700	117,070	0	20,803,339	
B3・・・・・・中央支線排水路工②	L型水路 H1500	m	261.900	261.900	118,845	0	31,125,506	
B2・・・・・・道路横断暗渠工		式	1.000				23,620,000	
B3・・・・・・C-8号横断暗渠工	ボックスカルバート B1600× H1200×2連	m	4.800	4.800	613,274	0	2,943,715	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-8号横断暗渠工	式	1.000			0	58,537	
B3・・・・・・地覆	C-8号横断暗渠工	m3	1.800	1.800	82,405	0	148,329	
B3・・・・・・C-16号横断暗渠工	ボックスカルバート B600×H 1000	m	8.000	8.000	133,644	0	1,069,152	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-16号横断暗渠工	式	1.000			0	31,565	
B3・・・・・・地覆	C-16号横断暗渠工	m3	0.300	0.300	98,170	0	29,451	
B3・・・・・・C-24号横断暗渠工	ボックスカルバート B1500× H1000	m	7.000	7.000	809,935	0	5,669,545	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-24号横断暗渠工	式	1.000			0	31,565	
B3・・・・・・地覆	C-24号横断暗渠工	m3	0.600	0.600	90,595	0	54,357	
B3・・・・・・D-20号横断暗渠工	ボックスカルバート B1300× H1500×2連	m	8.000	8.000	329,873	0	2,638,984	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	D-20号横断暗渠工	式	1.000			0	67,724	
B3・・・・・・地覆	D-20号横断暗渠工	m3	2.200	2.200	79,035	0	173,877	
B3・・・・・・D-24号横断暗渠工	ボックスカルバート B1300× H1500×2連	m	11.000	11.000	259,877	0	2,858,647	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	D-24号横断暗渠工	式	1.000			0	72,318	
B3・・・・・・地覆	D-24号横断暗渠工	m3	2.200	2.200	81,399	0	179,078	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・C-12号横断暗渠工	ボックスカルバート B1300×H1200×2連	m	11.000	11.000	288,104	0	3,169,144	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	C-12号横断暗渠工	式	1.000			0	67,724	
B3・・・・・・地覆	C-12号横断暗渠工	m ³	2.200	2.200	81,072	0	178,358	
B3・・・・・・取付水路	タイプ1 D-21号	式	1.000			0	458,224	
B3・・・・・・取付水路	タイプ2 D-22号	式	1.000			0	695,606	
B3・・・・・・取付水路	タイプ3 D-24号下流	式	1.000			0	1,375,168	
B3・・・・・・取付水路	タイプ4 D-24号上流	式	1.000			0	1,416,210	
B3・・・・・・場所打水路		式	1.000			0	232,850	
B2・・・・・・残土処理工		式	1.000				3,902,000	
B3・・・・・・作業残土処理工		m ³	1,537.000	1,537.000	2,539	0	3,902,443	
B2・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				988,000	
B3・・・・・・水路内雑物		m ³	1.000	1.000	55,396	0	55,396	
B3・・・・・・木材		m ³	11.000	11.000	49,525	0	544,775	
B3・・・・・・石綿含有スレート		m ³	3.400	3.400	114,158	0	388,137	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,619,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,619,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				899,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去	土木シート	m ²	1,314.000	1,314.000	214	0	281,196	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	688.000	688.000	729	0	501,552	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	204.000	204.000	569	0	116,076	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				585,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作・設置	袋	28.000	28.000	4,599	0	128,772	
B3・・・・・・大型土のう工	設置	袋	13.000	13.000	1,453	0	18,889	
B3・・・・・・大型土のう工	撤去	袋	41.000	41.000	711	0	29,151	
B3・・・・・・土のう工		m ³	1.100	1.100	28,140	0	30,954	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3.....シート敷設撤去	ブルーシート	m ²	36.000	36.000	130	0	4,680	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	41,189	0	41,189	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	53,263	0	53,263	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	65,180	0	65,180	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	71,058	0	71,058	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	65,180	0	65,180	
B3.....排水処理		箇所	1.000	1.000	77,097	0	77,097	
B2.....産業廃棄物処理工		式	1.000				135,000	
B3.....廃プラスチック類		m ³	3.000	3.000	44,905	0	134,715	
・・・間接工事費		式	1.000				74,206,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				17,574,000	
.....運搬費～管轄費等		式	1.000				14,545,000	
.....運搬費		式	1.000				1,174,000	
B1.....共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,174,000	
B2.....運搬費		式	1.000				1,174,000	
B3.....仮設材輸送		ton	154.800	154.800	7,583	0	1,173,848	
.....安全費		式	1.000				322,000	
B1.....安全費		式	1.000				322,000	
B2.....安全費		式	1.000				322,000	
B3.....工事管理者(新幹線)	九州新幹線近接工事保安要員	人	5.000	5.000	43,221	0	216,105	
B3.....列車見張り員(新幹線)	九州新幹線近接工事保安要員	人	4.000	4.000	26,589	0	106,356	
.....技術管理費		式	1.000				661,000	
B1.....共通仮設(積上げ)		式	1.000				661,000	
B2.....技術管理費		式	1.000				661,000	
B3.....六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,654	0	6,654	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 エレフット試験		箇所	6.000	6.000	109,101	0	654,606	
. . . . 現場環境改善費		式	1.000				872,000	
. . . . 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				872,000	
. . . 現場管理費		式	1.000				56,632,000	
. . . . 現場管理費 (率計上)		式	1.000				56,632,000	
. 一般管理費等		式	1.000				33,426,000	
. 一括計上価格		式	1.000				1,000	
B1 . . . 一括計上		式	1.000				1,000	
B2 一括計上		式	1.000				1,000	
B3 産業廃棄物処理税		式	1.000			0	994	