

合意単価

令和 7 年 2 月 1 7 日に締結した令和 6 年度 宇城農地整備事業 五丁川第 2 排水機
場排水樋門工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 3 月 2 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				189,229,700	
消費税相当額		式	1.000				17,202,700	
工事価格		式	1.000				172,027,000	
・工事原価		式	1.000				148,196,000	
・・・直接工事費		式	1.000				96,293,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				67,473,000	
B1・・・排水樋門工		式	1.000				67,473,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				1,308,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	186,266	
B3・・・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	40,360	
B3・・・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	118,090	
B3・・・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	77,349	
B3・・・・・・埋戻	粘性土	式	1.000			0	204,491	
B3・・・・・・基面整正		m ²	130.000	130.000	376	0	48,880	
B3・・・・・・土砂等運搬	現地～仮置場	m ³	740.000	740.000	491	0	363,340	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現地	m ³	470.000	470.000	572	0	268,840	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				19,492,000	
B3・・・・・・中層混合処理	qu=100kN/m ² 添加量70kg/m ³	m ³	4,539.000	4,539.000	3,847	0	17,461,533	
B3・・・・・・中層混合処理工	qu=280kN/m ² 添加量90kg/m ³	m ³	463.000	463.000	4,131	0	1,912,653	
B3・・・・・・盛上がり土処理		m ³	146.000	146.000	810	0	118,260	
B2・・・・遮水工		式	1.000				6,101,000	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=8.0m 打込長6.0m以下	枚	7.000	7.000	12,275	0	85,925	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=8.0m 打込長2.0m以下	枚	2.000	2.000	7,926	0	15,852	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=6.0m 打込長6.0m以下	枚	5.000	5.000	12,275	0	61,375	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=6.0m 打込長2.0m以下	枚	2.000	2.000	7,926	0	15,852	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=2.0m 打込長2.0m以下	枚	20.000	20.000	7,926	0	158,520	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板10HL=8.0m(ベース価格,エキストラ加算,荷卸し費)	ton	6.220	6.220	185,149	0	1,151,627	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板10HL=6.0m(ベース価格,エキストラ加算,荷卸し費)	ton	3.630	3.630	185,149	0	672,091	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板10HL=2.0m(ベース価格,エキストラ加算,荷卸し費)	ton	3.460	3.460	187,875	0	650,048	
B3・・・・・・可とう鋼矢板	ハット形 10H L=8.0m 打込長2.0m以下	枚	2.000	2.000	917,101	0	1,834,202	
B3・・・・・・可とう鋼矢板	ハット形 10H L=6.0m 打込長6.0m以下	枚	2.000	2.000	709,606	0	1,419,212	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	0.075	0.075	150,006	0	11,250	
B3・・・・・・ひげ鉄筋溶接	フレア溶接	m	32.000	32.000	787	0	25,184	
B2・・・・・・樋門本体工		式	1.000				27,274,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m3	12.000	12.000	25,689	0	308,268	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	33,777	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20) 高炉B W/C55%	m3	261.000	261.000	26,661	0	6,958,521	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	4,627,055	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	5.390	5.390	154,798	0	834,361	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	2.210	2.210	152,926	0	337,966	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.526	0.526	152,926	0	80,439	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	7.010	7.010	152,926	0	1,072,011	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	2.910	2.910	152,926	0	445,015	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,666,613	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	871,287	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	358,015	
B3・・・・・・グラウトホール工	Φ100 H=1000mm(沈下板含む)	箇所	1.000	1.000	174,717	0	174,717	
B3・・・・・・グラウトホール工	Φ100 H=700mm(沈下板含む)	箇所	3.000	3.000	163,085	0	489,255	
B3・・・・・・目地板	エラストックタイプ t=20mm	㎡	7.000	7.000	5,201	0	36,407	
B3・・・・・・可とう継手	沈下100mm型	基	2.000	2.000	3,372,191	0	6,744,382	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・耐圧コンクリート設置	100mm用 t=10mm	箇所	1.000	1.000	2,236,332	0	2,236,332	
B2・・・・・・吐口工		式	1.000				1,311,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m3	2.000	2.000	25,689	0	51,378	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	40,210	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20) 高炉B W/C55%	m3	19.000	19.000	26,661	0	506,559	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	357,148	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.684	0.684	154,798	0	105,882	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	181,963	
B3・・・・・・足場	単管傾斜足場	式	1.000			0	25,625	
B3・・・・・・目地板	エラストックフロー t=20mm	m ²	4.000	4.000	5,201	0	20,804	
B3・・・・・・止水板	CF200	m	8.600	8.600	2,458	0	21,139	
B2・・・・・・海側被覆工		式	1.000				8,828,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	86.000	86.000	376	0	32,336	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m3	5.500	5.500	25,689	0	141,290	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	10,053	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20) 高炉B W/C55%	m3	176.000	176.000	26,661	0	4,692,336	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,238,130	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20) 高炉B W/C55%	m3	3.000	3.000	26,661	0	79,983	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	39,683	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.090	2.090	154,798	0	323,528	
B3・・・・・・捨石	9mを超え24m以下, なし	m3	108.000	108.000	5,977	0	645,516	
B3・・・・・・捨石	流用材	m3	19.000	19.000	1,775	0	33,725	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板 10H L=2.0m 打設長2.0m以下	枚	14.000	14.000	7,926	0	110,964	
B3・・・・・・鋼矢板	ハット形鋼矢板10HL=2.0m(ベース価格, エキストラ加算, 荷卸し費)	ton	2.420	2.420	187,875	0	454,658	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	0.052	0.052	150,006	0	7,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ひげ鉄筋溶接	フレア溶接	m	22.400	22.400	787	0	17,629	
B2・・・・・・既設護岸撤去		式	1.000				2,161,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	91.000	91.000	16,593	0	1,509,963	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	91.000	91.000	1,697	0	154,427	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(有筋)	m3	91.000	91.000	3,408	0	310,128	
B3・・・・・・石積撤去		m3	19.000	19.000	9,487	0	180,253	
B3・・・・・・石積運搬	現地～仮置場	m3	19.000	19.000	341	0	6,479	
B2・・・・・・築堤工		式	1.000				998,000	
B3・・・・・・盛土		m3	41.000	41.000	2,691	0	110,331	
B3・・・・・・盛土		m3	445.000	445.000	509	0	226,505	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現地	m3	540.000	540.000	572	0	308,880	
B3・・・・・・仮被覆(天端)	アスファルト舗装 t=3cm	m ²	71.000	71.000	1,741	0	123,611	
B3・・・・・・仮被覆(法面部)	モルタル吹付 t=3cm	m ²	113.000	113.000	2,023	0	228,599	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				28,820,000	
B1・・・・海側仮締切工		式	1.000				20,188,000	
B2・・・・仮締切設置		式	1.000				20,188,000	
B3・・・・・・鋼矢板打設	ハット形鋼矢板 50H L=13.5m	枚	4.000	4.000	31,816	0	127,264	
B3・・・・・・鋼矢板圧入	ハット形鋼矢板 50H L=13.5m	枚	35.000	35.000	28,363	0	992,705	
B3・・・・・・セルフロック式自走		枚	35.000	35.000	2,127	0	74,445	
B3・・・・・・自走装置取付・取外		式	1.000			0	161,779	
B3・・・・・・エントランス取付・取外		式	1.000			0	366,678	
B3・・・・・・セルフロック式設置・撤去		式	1.000			0	121,203	
B3・・・・・・ハット形鋼矢板	ハット形鋼矢板50H L=13.5m(標準価格,エクストラ加算,荷卸し)	ton	83.420	83.420	196,053	0	16,354,741	
B3・・・・・・異形鋼矢板1	ハット形鋼矢板 50H L=13.5m(価格,荷卸し費)	枚	1.000	1.000	982,935	0	982,935	
B3・・・・・・異形鋼矢板2	ハット形鋼矢板 50H L=13.5m(価格,荷卸し費)	枚	1.000	1.000	982,935	0	982,935	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう	設置(流用) 耐候性 長期仮設(3年)対応	袋	12.000	12.000	1,944	0	23,328	
B1・・・・工事用坂路工		式	1.000				194,000	
B2・・・・工事用坂路④		式	1.000				194,000	
B3・・・・・・掘削		m3	240.000	240.000	319	0	76,560	
B3・・・・・・土砂運搬	現地～仮置場	m3	240.000	240.000	491	0	117,840	
B1・・・・敷鉄板		式	1.000				45,000	
B2・・・・敷鉄板		式	1.000				45,000	
B3・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	99.000	99.000	450	0	44,550	
B1・・・・仮栈橋工		式	1.000				7,256,000	
B2・・・・仮栈橋①		式	1.000				787,000	
B3・・・・覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) 〔賃料〕	m ²	98.000	98.000	8,026	0	786,548	
B2・・・・仮栈橋②		式	1.000				642,000	
B3・・・・覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) 〔賃料〕	m ²	80.000	80.000	8,026	0	642,080	
B2・・・・仮栈橋③		式	1.000				1,926,000	
B3・・・・覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) 〔賃料〕	m ²	240.000	240.000	8,026	0	1,926,240	
B2・・・・仮栈橋④		式	1.000				3,901,000	
B3・・・・覆工板	鋼製滑り止め加工付き(補強型) 〔賃料〕	m ²	486.000	486.000	8,026	0	3,900,636	
B1・・・・排水処理工		式	1.000				657,000	
B2・・・・排水処理		式	1.000				657,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	0以上～6未満	箇所	1.000	1.000	657,305	0	657,305	
B1・・・・電力設備工		式	1.000				217,000	
B2・・・・電力設備		式	1.000				217,000	
B3・・・・受電設備		式	1.000			0	129,260	
B3・・・・配電設備	分電盤	式	1.000			0	62,037	
B3・・・・配電設備	排水ポンプ	式	1.000			0	20,114	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・配電設備	濁水処理設備	式	1.000			0	5,575	
B1・・・・安全費		式	1.000				263,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				263,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	21.000	21.000	12,513	0	262,773	
・・間接工事費		式	1.000				51,903,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				19,229,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,133,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				4,133,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				4,133,000	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	単独7φトφ300 H=1.0m #300	m	52.000	52.000	20,095	0	1,044,940	
B3・・・・・・濁水処理設備設置	5m3/級	箇所	1.000	1.000	387,938	0	387,938	
B3・・・・・・濁水処理設備撤去	5m3/級	箇所	1.000	1.000	272,387	0	272,387	
B3・・・・・・濁水処理設備	5m3/級	式	1.000			0	2,320,376	
B3・・・・・・使用電力料金		km/h	3,078.000	3,078.000	20	0	61,560	
B3・・・・・・無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg	710.400	710.400	45	0	31,968	
B3・・・・・・高分子凝集剤	7-オク・1ニオン	kg	14.200	14.200	954	0	13,547	
B3・・・・・・炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	0.400	0.400	277	0	111	
・・・運搬費～宮籍費等		式	1.000				9,301,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,043,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,043,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				5,043,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	1,743,137	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	3,171,355	
B3・・・・・・仮設材輸送		式	1.000			0	128,981	
・・・役務費		式	1.000				21,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				21,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				21,000	
B3・・・・電力基本料金		式	1.000			0	20,809	
・・・技術管理費		式	1.000				70,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				70,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				70,000	
B3・・・・六価加溶出試験		検体	8.000	8.000	6,634	0	53,072	
B3・・・・シリコン試験		検体	2.000	2.000	8,633	0	17,266	
・・・現場環境改善費		式	1.000				661,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				661,000	
・・・現場管理費		式	1.000				32,674,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				32,674,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				23,831,000	