

合意単価

令和 5 年 1 0 月 1 2 日に締結した令和 5 年度宇城農地整備事業浅川工区区画整理
(その 5) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目に
ついては単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 5 月 1 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				61,743,000	
消費税相当額		式	1.000				5,613,000	
工事価格		式	1.000				56,130,000	
・工事原価		式	1.000				47,307,000	
・・・直接工事費		式	1.000				29,143,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				28,737,000	
B1・・・道路工		式	1.000				3,023,000	
B2・・・道路工		式	1.000				3,023,000	
B3・・・・・・支線道路B	里道	m	130.000	130.000	6,335	0	823,550	
B3・・・・・・支線道路B	市道	m	484.000	484.000	2,512	0	1,215,808	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	376.000	376.000	2,617	0	983,992	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				325,000	
B2・・・・・・撤去工		式	1.000				325,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	28.000	28.000	11,597	0	324,716	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				12,315,000	
B2・・・・・・送水路工		式	1.000				3,134,000	
B3・・・・・・1-7号用水路	φ125、D-3	m	59.000	59.000	6,394	0	377,246	
B3・・・・・・1-7号用水路	φ100、D-2	m	30.000	30.000	6,026	0	180,780	
B3・・・・・・1-7号用水路	φ75、D-1	m	75.000	75.000	5,484	0	411,300	
B3・・・・・・1-9号用水路	φ200、C-5	m	137.000	137.000	8,542	0	1,170,254	
B3・・・・・・1-9号用水路	φ100、C-2	m	25.000	25.000	6,207	0	155,175	
B3・・・・・・1-9号用水路	φ75、C-1	m	25.000	25.000	5,325	0	133,125	
B3・・・・・・継手	TS継手	式	1.000			0	342,369	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	139.000	139.000	2,617	0	363,763	
B2・・・・・・排泥弁工		式	1.000				417,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・排泥弁設置工	浅埋型φ75、φ200から分岐	箇所	1.000	1.000	232,611	0	232,611	
B3・・・・・排泥弁設置工	浅埋型φ75、φ75から分岐	箇所	1.000	1.000	133,673	0	133,673	
B3・・・・・排泥工管敷設	φ75、D-1	m	4.000	4.000	5,484	0	21,936	
B3・・・・・排泥工管敷設	φ75、C-1	m	4.000	4.000	5,325	0	21,300	
B3・・・・・作業残土処理工		m3	3.000	3.000	2,617	0	7,851	
B2・・・・・給水栓工		式	1.000				4,999,000	
B3・・・・・給水栓土工	φ75、C-1	m	39.000	39.000	5,325	0	207,675	
B3・・・・・給水栓土工	φ75、E-1	m	17.100	17.100	5,851	0	100,052	
B3・・・・・給水栓土工	φ75、E-3	m	21.500	21.500	6,379	0	137,149	
B3・・・・・給水栓設置	標準型	箇所	13.000	13.000	209,467	0	2,723,071	
B3・・・・・給水栓設置	フリューム横断型 (B300×H300)	箇所	3.000	3.000	220,121	0	660,363	
B3・・・・・給水栓設置	フリューム横断型 (B300×H300)	箇所	5.000	5.000	218,343	0	1,091,715	
B3・・・・・作業残土処理工		m3	30.000	30.000	2,617	0	78,510	
B2・・・・・水路横断工		式	1.000				3,765,000	
B3・・・・・水路横断工	φ75、L=4500、ケース1	箇所	1.000	1.000	1,148,341	0	1,148,341	
B3・・・・・水路横断工	φ200、L=2000、ケース1	箇所	1.000	1.000	2,616,190	0	2,616,190	
B1・・・・・排水路工		式	1.000				11,924,000	
B2・・・・・排水路工		式	1.000				11,792,000	
B3・・・・・26号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	m	124.200	124.200	55,600	0	6,905,520	
B3・・・・・26号排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	m	1.500	1.500	76,424	0	114,636	
B3・・・・・28号排水路工	大型フリューム B600×H1000	m	120.800	120.800	31,918	0	3,855,694	
B3・・・・・28号排水路工	大型フリューム B600×H900(落蓋)	m	4.000	4.000	45,865	0	183,460	
B3・・・・・作業残土処理工		m3	280.000	280.000	2,617	0	732,760	
B2・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				132,000	
B3・・・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	26,374	0	26,374	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・木材		m3	2.000	2.000	18,701	0	37,402	
B3・・・・石綿含有スレート		m3	1.200	1.200	56,584	0	67,901	
B1・・・・仮置場整備工		式	1.000				1,150,000	
B2・・・・仮置場整備工		式	1.000				1,150,000	
B3・・・・表土掘削		m ²	3,961.000	3,961.000	65	0	257,465	
B3・・・・表土養生シート敷設	ブルーシート #3000	m ²	871.000	871.000	109	0	94,939	
B3・・・・畦畔工		m	167.000	167.000	951	0	158,817	
B3・・・・ほ場進入路盛土		m3	68.000	68.000	1,182	0	80,376	
B3・・・・土木シート敷設		m ²	3,961.000	3,961.000	141	0	558,501	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				406,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				406,000	
B2・・・・仮縁切工		式	1.000				388,000	
B3・・・・大型土のう工	流用土	m3	16.000	16.000	5,435	0	86,960	
B3・・・・土のう工	流用土	m3	1.500	1.500	28,850	0	43,275	
B3・・・・シート敷設撤去	ブルーシート	m ²	56.000	56.000	134	0	7,504	
B3・・・・排水処理	作業時排水	箇所	7.000	7.000	35,746	0	250,222	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				18,000	
B3・・・・廃プラスチック類		m3	1.000	1.000	18,222	0	18,222	
・・・間接工事費		式	1.000				18,164,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,050,000	
・・・運搬費～宮籍費等		式	1.000				3,785,000	
・・・現場環境改善費		式	1.000				265,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				265,000	
・・・現場管理費		式	1.000				14,114,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				14,114,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				8,821,000	
・一括計上価格		式	1.000				2,000	
B1・・・・一括計上		式	1.000				2,000	
B2・・・・一括計上		式	1.000				2,000	
B3・・・・産業廃棄物処理税		式	1.000			0	2,476	