

# 合意単価

令和6年5月8日に締結した令和5年度駅館川農地整備事業 平山工区区画整理  
(その2) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目  
については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年7月26日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				88,550,000	
消費税相当額		式	1.000				8,050,000	
工事価格		式	1.000				80,500,000	
・工事原価		式	1.000				68,238,000	
・直接工事費		式	1.000				42,730,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				42,730,000	
B1・・・基盤工		式	1.000				37,008,000	
B2・・・造成土工		式	1.000				22,434,000	
B3・・・基盤造成	土砂 BD掘削押土(60mまで)	m3	24,900.000	24,900.000	325	0	8,092,500	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(60m超え80m以下)	m3	2,630.000	2,630.000	702	0	1,846,260	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削+不整地運搬(60m超え80m以下)	m3	2,630.000	2,630.000	611	0	1,606,930	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削【ICT】+不整地運搬(80m超え180m以下)	m3	5,000.000	5,000.000	812	0	4,060,000	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削+不整地運搬(80m超え180m以下)	m3	5,000.000	5,000.000	721	0	3,605,000	
B3・・・盛土法面転圧	粘性土【ICT】	m3	11,800.000	11,800.000	250	0	2,950,000	
B3・・・基盤整地(畑地部)	粘性土、2回掛け	ha	1.390	1.390	196,718	0	273,438	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				14,574,000	
B3・・・法面整形(切土部)	粘性土【ICT】	m <sup>2</sup>	13,330.000	13,330.000	873	0	11,637,090	
B3・・・法面整形(盛土部)	粘性土【ICT】	m <sup>2</sup>	5,330.000	5,330.000	551	0	2,936,830	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				702,000	
B2・・・既設管撤去工		式	1.000				702,000	
B3・・・既設管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	m	1,670.000	1,670.000	385	0	642,950	
B3・・・既設管運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,908	0	11,908	
B3・・・既設管処理	廃プラスチック類	ton	0.800	0.800	59,541	0	47,633	
B1・・・道路工		式	1.000				1,090,000	
B2・・・支線道路B		式	1.000				981,000	
B3・・・下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40) t=14cm	m <sup>2</sup>	1,370.000	1,370.000	716	0	980,920	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・耕作道路		式	1.000				107,000	
B3・・・下層路盤	再生クランツァラン(RC-40) t=14cm	㎡	150.000	150.000	716	0	107,400	
B2・・・進入路工		式	1.000				2,000	
B3・・・ほ場進入路	進入路4、L=1.5m(上り)	箇所	1.000	1.000	560	0	560	
B3・・・ほ場進入路	進入路5、L=1.5m(上り)	箇所	1.000	1.000	560	0	560	
B3・・・ほ場進入路	進入路6、L=1.5m(下り)	箇所	1.000	1.000	644	0	644	
B3・・・ほ場進入路	進入路7、L=1.5m(下り)	箇所	1.000	1.000	644	0	644	
B1・・・排水路工		式	1.000				2,615,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				2,615,000	
B3・・・排水路(畑地部)	BF-400	m	53.200	53.200	14,742	0	784,274	
B3・・・排水路(道路部)	BF-400	m	35.600	35.600	14,138	0	503,313	
B3・・・急流工	BF-400	m	23.200	23.200	18,178	0	421,730	
B3・・・跳水防止板	400用 L=1,000mm(GRC製)	枚	8.000	8.000	21,986	0	175,888	
B3・・・集水枘	畑地部 800型	箇所	2.000	2.000	90,574	0	181,148	
B3・・・集水枘蓋(コンクリート蓋)	800型	枚	2.000	2.000	34,336	0	68,672	
B3・・・承水路工	B=300	m	510.000	510.000	942	0	480,420	
B1・・・防災施設工		式	1.000				1,315,000	
B2・・・沈砂池工		式	1.000				92,000	
B3・・・掘削	土砂	m <sup>3</sup>	69.000	69.000	328	0	22,632	
B3・・・法面整形		㎡	37.000	37.000	907	0	33,559	
B3・・・基面整正		㎡	90.000	90.000	396	0	35,640	
B2・・・土砂流出防止工		式	1.000				1,223,000	
B3・・・柵工	H=0.5m	m	290.000	290.000	4,216	0	1,222,640	
・・・間接工事費		式	1.000				25,508,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,264,000	
・・・運搬費～當縛費等		式	1.000				5,142,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・運搬費		式	1.000				1,879,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				1,879,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,879,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ブルドーザ 普通21t級	式	1.000			0	939,528	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	式	1.000			0	939,528	
・・・準備費		式	1.000				360,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				360,000	
B2・・・準備費		式	1.000				360,000	
B3・・・抜根		ha	0.920	0.920	237,662	0	218,649	
B3・・・排根		ha	0.920	0.920	153,513	0	141,232	
・・・技術管理費		式	1.000				1,534,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				1,534,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				1,534,000	
B3・・・変状土CBR試験	設計CBR 2 モールド	箇所	4.000	4.000	39,794	0	159,176	
B3・・・保守点検費(ICT)	掘削【ICT】 <sup>[ﾊﾞｯｸﾙｸ]</sup>	式	1.000			0	39,474	
B3・・・保守点検費(ICT)	法面整形【ICT】(切土部) <sup>[ﾊﾞｯｸﾙｸ]</sup>	式	1.000			0	129,488	
B3・・・保守点検費(ICT)	法面整形【ICT】(盛土部) <sup>[ﾊﾞｯｸﾙｸ]</sup>	式	1.000			0	32,896	
B3・・・保守点検費(ICT)	路体(築堤)盛土【ICT】 <sup>[ﾌﾙﾄﾞｰｻ]</sup>	式	1.000			0	35,886	
B3・・・システム初期費(ICT)	掘削【ICT】、法面整形【ICT】 <sup>[ﾊﾞｯｸﾙｸ]</sup>	式	1.000			0	593,429	
B3・・・システム初期費(ICT)	路体(築堤)盛土【ICT】 <sup>[ﾌﾙﾄﾞｰｻ]</sup>	式	1.000			0	543,812	
・・・現場環境改善費		式	1.000				349,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				349,000	
・・・現場管理費		式	1.000				16,244,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				16,244,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				12,262,000	