

合意単価

令和 6 年 5 月 3 0 日に締結した令和 5 年度駅館川農地整備事業 中山 1 工区区画整理（その 2）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 1 2 日

令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その2）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				148,555,000	
消費税相当額		式	1.000				13,505,000	
工事価格		式	1.000				135,050,000	
・工事原価		式	1.000				115,784,000	
・直接工事費		式	1.000				76,032,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				76,032,000	
B1・・・基盤工		式	1.000				7,714,000	
B2・・・造成土工		式	1.000				5,090,000	
B3・・・基盤造成	土砂 BD掘削押土（60mまで）	m3	6,220.000	6,220.000	302	0	1,878,440	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬（60m超え80m以下）	m3	2,280.000	2,280.000	706	0	1,609,680	
B3・・・基盤造成	土砂 BH掘削【ICT】＋不整地運搬（80m超え180m以下）	m3	236.000	236.000	808	0	190,688	
B3・・・盛土法面転圧	粘性土【ICT】	m3	3,800.000	3,800.000	295	0	1,121,000	
B3・・・基盤整地(畑地部)	粘性土、2回掛け	ha	1.550	1.550	187,078	0	289,971	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,624,000	
B3・・・法面整形（切土部）	粘性土【ICT】	m ²	1,490.000	1,490.000	811	0	1,208,390	
B3・・・法面整形（盛土部）	粘性土【ICT】	m ²	2,770.000	2,770.000	511	0	1,415,470	
B1・・・法面工		式	1.000				2,275,000	
B2・・・植生工		式	1.000				2,275,000	
B3・・・種子散布		m ²	10,200.000	10,200.000	223	0	2,274,600	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,337,000	
B2・・・構造物取壊工		式	1.000				661,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	29.000	29.000	14,294	0	414,526	
B3・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m3	29.000	29.000	8,484	0	246,036	
B2・・・既設管撤去工		式	1.000				676,000	
B3・・・既設管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 φ50以下	m	1,483.000	1,483.000	358	0	530,914	

令和５年度駅館川農地整備事業 中山１工区区画整理（その２）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・既設管撤去	硬質ポリ塩化ビニル管 φ65 ～φ100	m	181.000	181.000	401	0	72,581	
B3・・・・・・TSキャップ設置	V P φ20	個	3.000	3.000	36	0	108	
B3・・・・・・TSキャップ設置	V P φ30	個	1.000	1.000	52	0	52	
B3・・・・・・TSキャップ設置	V P φ40	個	1.000	1.000	88	0	88	
B3・・・・・・TSキャップ設置	V P φ50	個	1.000	1.000	147	0	147	
B3・・・・・・既設管運搬	廃プラスチック類	台	1.000	1.000	11,059	0	11,059	
B3・・・・・・既設管処理	廃プラスチック類	ton	1.100	1.100	55,295	0	60,825	
B1・・・・畑面工		式	1.000				31,379,000	
B2・・・・畑面工		式	1.000				20,422,000	
B3・・・・・・土壌改良材散布	木質チップ堆肥(単位体積重量:0.44t/㎡)	ha	4.300	4.300	1,613,820	0	6,939,426	
B3・・・・・・混層耕・土壌改良資材混合	土砂 H=50cm	ha	4.300	4.300	746,489	0	3,209,903	
B3・・・・・・石礫除去	0～4m3/10a	ha	5.740	5.740	453,561	0	2,603,440	
B3・・・・・・雑物除去(混層耕・土壌改良資材混合後)		ha	5.740	5.740	130,025	0	746,344	
B3・・・・・・畑面整地	粘性土、2回掛け	ha	4.300	4.300	252,126	0	1,084,142	
B3・・・・・・耕起	H=25cm	ha	4.300	4.300	85,361	0	367,052	
B3・・・・・・石礫除去	0～4m3/10a	ha	4.300	4.300	453,561	0	1,950,312	
B3・・・・・・雑物除去(耕起後)		ha	4.300	4.300	130,025	0	559,108	
B3・・・・・・砕土		ha	4.300	4.300	105,396	0	453,203	
B3・・・・・・石礫除去	0～4m3/10a	ha	4.300	4.300	453,561	0	1,950,312	
B3・・・・・・雑物除去(砕土後)		ha	4.300	4.300	130,025	0	559,108	
B2・・・・・・暗渠排水工		式	1.000				10,293,000	
B3・・・・・・吸水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	4,143.000	4,143.000	1,592	0	6,595,656	
B3・・・・・・吸水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm	m	225.000	225.000	1,873	0	421,425	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ50mm	m	538.000	538.000	1,592	0	856,496	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ75mm	m	298.000	298.000	1,873	0	558,154	

令和５年度駅館川農地整備事業 中山１工区区画整理（その２）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ100mm	m	184.000	184.000	2,003	0	368,552	
B3・・・・・・集水渠	高密度ポリエチレン有孔管 φ150mm	m	86.000	86.000	2,724	0	234,264	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管))VHφ75（支給材料）	m	10.500	10.500	1,565	0	16,433	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管))VHφ75（支給材料）	m	33.500	33.500	1,669	0	55,912	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管))VHφ100（支給材料）	m	53.300	53.300	1,668	0	88,904	
B3・・・・・・排水管	硬質ポリ塩化ビニル管(無孔管))VHφ150（支給材料）	m	12.000	12.000	1,783	0	21,396	
B3・・・・・・通気管(床掘・埋戻)	高密度ポリエチレン無孔管φ 50mm	m	399.000	399.000	594	0	237,006	
B3・・・・・・片落ち管	φ75×50	個	89.000	89.000	645	0	57,405	
B3・・・・・・片落ち管	φ100×75	個	51.000	51.000	903	0	46,053	
B3・・・・・・片落ち管	φ150×100	個	15.000	15.000	1,677	0	25,155	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ50×50	個	42.000	42.000	839	0	35,238	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ75×75	個	34.000	34.000	1,742	0	59,228	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ100×100	個	28.000	28.000	3,032	0	84,896	
B3・・・・・・T字管	ポリエチレン管用φ150×150	個	12.000	12.000	6,387	0	76,644	
B3・・・・・・通気管		箇所	131.000	131.000	3,466	0	454,046	
B2・・・・・・畑面工試験土工		式	1.000				664,000	
B3・・・・・・床掘・埋戻	現場透水試験(深耕前)	箇所	31.000	31.000	516	0	15,996	
B3・・・・・・床掘・埋戻	現場透水試験(畑面工完了後)	箇所	19.000	19.000	516	0	9,804	
B3・・・・・・床掘・埋戻	粗孔隙率測定(畑面工完了後)	箇所	19.000	19.000	33,580	0	638,020	
B1・・・・道路工		式	1.000				8,025,000	
B2・・・・・・耕作道路路盤工		式	1.000				4,081,000	
B3・・・・・・下層路盤	再生クラッシュラン RC-40 t=14cm	m ²	6,137.000	6,137.000	665	0	4,081,105	
B2・・・・・・重力式擁壁工		式	1.000				781,000	
B3・・・・・・重力式擁壁工	H=1.0m	m	18.000	18.000	43,389	0	781,002	
B2・・・・・・積ブロック工		式	1.000				2,908,000	

令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その2）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・積ブロック	H=2.45m	m	25.000	25.000	71,105	0	1,777,625	
B3・・・・・・積ブロック	H=1.25m	m	29.000	29.000	38,980	0	1,130,420	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				255,000	
B3・・・・・・ほ場進入路	進入路1、L=1.5m(下り)	箇所	1.000	1.000	598	0	598	
B3・・・・・・ほ場進入路	進入路2、L=1.5m(下り)	箇所	1.000	1.000	598	0	598	
B3・・・・・・ほ場進入路	進入路3、L=1.5m(下り)	箇所	1.000	1.000	598	0	598	
B3・・・・・・ほ場進入路	進入路10、L=21m(上り)	箇所	1.000	1.000	146,172	0	146,172	
B3・・・・・・ほ場進入路	進入路11、L=15m(上り)	箇所	1.000	1.000	107,442	0	107,442	
B1・・・・・・排水路工		式	1.000				24,815,000	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				24,815,000	
B3・・・・・・排水路(畑地部)	BF-300	m	148.900	148.900	10,740	0	1,599,186	
B3・・・・・・排水路(畑地部)	BF-400	m	53.400	53.400	13,661	0	729,497	
B3・・・・・・排水路(畑地部)	BF-500	m	52.200	52.200	17,756	0	926,863	
B3・・・・・・排水路(道路部)	BF-300	m	542.000	542.000	9,837	0	5,331,654	
B3・・・・・・排水路(道路部)	BF-350	m	221.400	221.400	11,305	0	2,502,927	
B3・・・・・・排水路(進入路部)	U-300、グレーチング蓋	m	4.000	4.000	22,694	0	90,776	
B3・・・・・・排水路(横断用)	OTU-300A II型、コンクリート蓋	m	299.000	299.000	25,532	0	7,634,068	
B3・・・・・・横断暗渠	300型	m	16.400	16.400	21,248	0	348,467	
B3・・・・・・横断暗渠	350型	m	11.600	11.600	24,355	0	282,518	
B3・・・・・・横断暗渠	400型	m	3.500	3.500	27,798	0	97,293	
B3・・・・・・横断暗渠	450型	m	3.600	3.600	31,887	0	114,793	
B3・・・・・・横断暗渠	500型	m	8.400	8.400	44,586	0	374,522	
B3・・・・・・横断暗渠	ボックスカルバート700×700型	m	12.800	12.800	78,645	0	1,006,656	
B3・・・・・・集水柵	畑地部 600型	箇所	3.000	3.000	56,050	0	168,150	
B3・・・・・・集水柵	畑地部 700型	箇所	1.000	1.000	69,846	0	69,846	

令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その2）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・集水枥	畑地部 1000型	箇所	2.000	2.000	149,597	0	299,194	
B3・・・・・・集水枥(グレーチング蓋付)	道路部 600型	箇所	6.000	6.000	102,775	0	616,650	
B3・・・・・・集水枥(グレーチング蓋付)	道路部 700型	箇所	3.000	3.000	128,827	0	386,481	
B3・・・・・・集水枥(グレーチング蓋付)	道路部 800型	箇所	1.000	1.000	154,064	0	154,064	
B3・・・・・・集水枥(グレーチング蓋付)	道路部 1000型	箇所	2.000	2.000	264,796	0	529,592	
B3・・・・・・集水枥	畑地部 1400型（現場打）	箇所	1.000	1.000	246,892	0	246,892	
B3・・・・・・集水枥	道路部 1400型（現場打）	箇所	1.000	1.000	242,705	0	242,705	
B3・・・・・・集水枥蓋（コンクリート蓋）	600型	枚	1.000	1.000	21,473	0	21,473	
B3・・・・・・集水枥蓋（コンクリート蓋）	700型	枚	1.000	1.000	94,187	0	94,187	
B3・・・・・・集水枥蓋（鋼銅板製蓋）	1400用	枚	1.000	1.000	196,783	0	196,783	
B3・・・・・・集水枥蓋（鋼製グレーチング）	1400用 T-25	組	1.000	1.000	355,379	0	355,379	
B3・・・・・・承水路工	I 型 B=3 0 0	m	451.000	451.000	875	0	394,625	
B1・・・・防災施設工		式	1.000				487,000	
B2・・・・沈砂池工		式	1.000				118,000	
B3・・・・・・掘削	土砂	m ³	70.000	70.000	305	0	21,350	
B3・・・・・・法面整形		m ²	99.000	99.000	842	0	83,358	
B3・・・・・・基面整正		m ²	35.000	35.000	368	0	12,880	
B2・・・・放流水路		式	1.000				369,000	
B3・・・・・・放流水路	BF-300	m	7.400	7.400	9,837	0	72,794	
B3・・・・・・放流水路(急流工)	BF-300	m	16.700	16.700	14,814	0	247,394	
B3・・・・・・跳水防止板	300用 L=1,000mm (GRC製)	枚	3.000	3.000	16,148	0	48,444	
・・間接工事費		式	1.000				39,752,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				12,621,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,339,000	
・・・・運搬費		式	1.000				873,000	

令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その2）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				873,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				873,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ブルドーザ 普通21t級	式	1.000			0	436,265	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	ブルドーザ 湿地20t級以上21t級以下	式	1.000			0	436,265	
・・・準備費		式	1.000				20,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				20,000	
B2・・・準備費		式	1.000				20,000	
B3・・・抜根		ha	0.090	0.090	154,573	0	13,912	
B3・・・排根		ha	0.090	0.090	69,365	0	6,243	
・・・技術管理費		式	1.000				2,888,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,888,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				2,888,000	
B3・・・土壌分析試験	一般成分分析（混層耕前）	試料	31.000	31.000	4,608	0	142,848	
B3・・・現場透水試験	混層耕・土壌改良前	箇所	31.000	31.000	24,238	0	751,378	
B3・・・現場透水試験	畑面工完了後	箇所	19.000	19.000	24,238	0	460,522	
B3・・・粗孔隙率測定	畑面工完了後	箇所	19.000	19.000	22,054	0	419,026	
B3・・・保守点検費(ICT)	掘削【ICT】〔ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ〕	式	1.000			0	13,887	
B3・・・保守点検費(ICT)	法面整形【ICT】（切土部）〔ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ〕	式	1.000			0	13,887	
B3・・・保守点検費(ICT)	法面整形【ICT】（盛土部）〔ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ〕	式	1.000			0	16,663	
B3・・・保守点検費(ICT)	路体(築堤)盛土【ICT】〔ﾌﾞﾛｯｸ〕	式	1.000			0	13,887	
B3・・・システム初期費(ICT)	掘削【ICT】、法面整形【ICT】〔ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ〕	式	1.000			0	551,111	
B3・・・システム初期費(ICT)	路体(築堤)盛土【ICT】〔ﾌﾞﾛｯｸ〕	式	1.000			0	505,032	
・・・現場環境改善費		式	1.000				501,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				501,000	
・・・現場管理費		式	1.000				27,131,000	

令和5年度駅館川農地整備事業 中山1工区区画整理（その2）工事
単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				27,131,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,266,000	