

合意単価

令和6年10月3日に締結した令和5年度八代平野農業水利事業八代幹線水路（1-4工区）改修工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年10月18日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				72,842,000	
消費税相当額		式	1.000				6,622,000	
総合工事価格		式	1.000				66,220,000	
・工事価格		式	1.000				63,807,000	
・・・工事原価		式	1.000				53,965,000	
・・・直接工事費		式	1.000				31,804,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				16,754,000	
B1・・・補修工		式	1.000				16,730,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				1,886,000	
B3・・・高圧洗浄工	側壁 30Mpa	m ²	948.000	948.000	1,225	0	1,161,300	
B3・・・高圧洗浄工	底版 30Mpa	m ²	460.000	460.000	1,225	0	563,500	
B3・・・高圧洗浄工	頂版 30Mpa	m ²	115.000	115.000	1,225	0	140,875	
B3・・・高圧洗浄水	八代市	式	1.000			0	20,608	
B2・・・表面処理工		式	1.000				10,155,000	
B3・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材 不陸調整2.5mm	m ²	753.000	753.000	9,048	0	6,813,144	
B3・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	3,097,554	
B3・・・足場	単管傾斜	式	1.000			0	244,043	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				1,453,000	
B3・・・充填	充填工 弾性シーリング材 10mm×15mm 内面	m	179.900	179.900	7,126	0	1,281,967	
B3・・・充填	充填工 弾性シーリング材 10mm×10mm外面 研磨工有	m	24.000	24.000	7,107	0	170,568	
B2・・・断面修復工		式	1.000				935,000	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材 内面 修復厚t=31mm	m ²	9.000	9.000	47,550	0	427,950	
B3・・・劣化部処理	コンクリートはつり 3<t≤6cm 内面	m ²	9.000	9.000	49,407	0	444,663	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材 外面 修復厚t=30mm	m ²	0.800	0.800	47,550	0	38,040	
B3・・・劣化部処理	コンクリートはつり t≤3cm 外面	m ²	0.800	0.800	30,171	0	24,137	
B2・・・止水工		式	1.000				19,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・止水工		式	1.000			0	18,620	
B2・・・・・・目地補修工		式	1.000				2,252,000	
B3・・・・・・全天候クサビ挿入目地補修工	W=85	m	145.700	145.700	12,152	0	1,770,546	
B3・・・・・・全天候クサビ挿入型目地接続工	W=85	箇所	24.000	24.000	2,451	0	58,824	
B3・・・・・・成型ゴム挿入工	50×50	m	29.700	29.700	14,228	0	422,572	
B2・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	0.200	0.200	7,948	0	1,590	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	汚泥	m ³	0.300	0.300	95,655	0	28,697	
B1・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				24,000	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				24,000	
B3・・・・・・耕地復旧工		m ²	1,113.000	1,113.000	22	0	24,486	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				15,050,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				15,050,000	
B2・・・・・・構造物取壊し・撤去工		式	1.000				1,184,000	
B3・・・・・・舗装版取壊し	Co舗装	m ²	17.000	17.000	755	0	12,835	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	切欠部 有筋	m ³	1.800	1.800	16,418	0	29,552	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	接続部・取付部、機械、無筋	m ³	61.000	61.000	9,387	0	572,607	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	接続部・取付部、人力 無筋	m ³	15.000	15.000	9,387	0	140,805	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(無筋) Co舗装	m ³	2.000	2.000	5,342	0	10,684	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(有筋)	m ³	1.800	1.800	6,541	0	11,774	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(無筋)	m ³	76.000	76.000	5,342	0	405,992	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				23,000	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去		m	8.000	8.000	664	0	5,312	
B3・・・・・・ガードパイプ撤去		m	12.000	12.000	1,476	0	17,712	
B2・・・・・・仮置場造成工		式	1.000				1,586,000	
B3・・・・・・安定シート敷設～撤去	ポリプロピレン系	m ²	1,056.000	1,056.000	229	0	241,824	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板	設置～貨料～撤去	m ²	1,027.000	1,027.000	1,260	0	1,294,020	
B3・・・・・・横込(ルーズ)		m ³	15.000	15.000	228	0	3,420	
B3・・・・・・土砂等運搬	土取場～現場	m ³	15.000	15.000	1,243	0	18,645	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	15.000	15.000	250	0	3,750	
B3・・・・・・横込(ルーズ)		m ³	15.000	15.000	228	0	3,420	
B3・・・・・・土砂等運搬(現場～土取場)		m ³	15.000	15.000	1,243	0	18,645	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	2,216	
B2・・・・・・構造物復旧工		式	1.000				507,000	
B3・・・・・・コンクリート(擁壁)		m ³	1.800	1.800	32,000	0	57,600	
B3・・・・・・型枠	隔壁復旧	式	1.000			0	172,764	
B3・・・・・・あと施工アンカー	D13用	本	49.000	49.000	1,149	0	56,301	
B3・・・・・・あと施工アンカー	D10用	本	18.000	18.000	942	0	16,956	
B3・・・・・・鉄筋	D13	ton	0.028	0.028	161,304	0	4,517	
B3・・・・・・鉄筋	D10	ton	0.022	0.022	164,083	0	3,610	
B3・・・・・・コンクリートブロック基礎	15cm	m	2.000	2.000	7,845	0	15,690	
B3・・・・・・コンクリートブロック積み	裏込コンクリートあり(t=10cm)	m ²	3.000	3.000	23,855	0	71,565	
B3・・・・・・裏込材(再生クラッシュランRC-40～0mm)		m ³	1.000	1.000	6,207	0	6,207	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40(高伊B)	m ³	1.000	1.000	30,300	0	30,300	
B3・・・・・・水抜き孔設置工		箇所	2.000	2.000	1,000	0	2,000	
B3・・・・・・小口止コンクリート	18-8-40(高伊B)	m ³	0.500	0.500	30,300	0	15,150	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	29,104	
B3・・・・・・基礎碎石	t=15mm	m ³	0.300	0.300	1,229	0	369	
B3・・・・・・ネットフェンス復旧		m	8.000	8.000	3,069	0	24,552	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				1,065,000	
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	設置時(2次施工上流側)	袋	27.000	27.000	8,319	0	224,613	
B3・・・・・・土のう	設置時～撤去時(2次施工下流側)	m ³	18.400	18.400	42,195	0	776,388	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	撤去時(2次上流側)	袋	27.000	27.000	2,377	0	64,179	
B2・・・・・・仮廻し水路		式	1.000				10,303,000	
B3・・・・・・土砂掘削(仮廻し水路設置時)		m3	250.000	250.000	651	0	162,750	
B3・・・・・・床掘り(仮廻し水路設置時)		式	1.000			0	214,229	
B3・・・・・・埋戻(仮廻し水路設置時)	施工幅1.0m~2.5m未満 運搬0.2km以下	式	1.000			0	66,220	
B3・・・・・・基面修正		式	1.000			0	85,283	
B3・・・・・・法面整形(仮廻し水路設置時切土部)		m ²	49.000	49.000	802	0	39,298	
B3・・・・・・法面整形(仮廻し水路設置時盛土部)		m ²	1.000	1.000	407	0	407	
B3・・・・・・埋戻(仮廻し水路撤去時)	施工幅1.0m未満 構造物隣接 運搬0.2km以下	式	1.000			0	42,305	
B3・・・・・・埋戻(仮廻し水路撤去時)	施工幅1.0m~2.5m未満 流用土 運搬0.2km以下	式	1.000			0	13,244	
B3・・・・・・埋戻(仮廻し水路撤去時)	施工幅2.5m~4.0m未満 流用土 運搬0.2km以下	式	1.000			0	64,089	
B3・・・・・・埋戻(仮廻し水路撤去時)	施工幅4.0m以上 流用土 運搬0.2km以下	式	1.000			0	196,988	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅1.0m未満 構造物隣接 運搬距離0.2km以下	m3	67.000	67.000	2,690	0	180,230	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅1.0m未満 運搬距離0.2km以下	m3	4.000	4.000	2,941	0	11,764	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅1.0m~2.5m未満 流用土 運搬距離0.2km以下	m3	20.000	20.000	2,649	0	52,980	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅2.5m~4.0m未満 運搬距離0.2km以下	m3	256.000	256.000	1,492	0	381,952	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅4.0m以上 運搬距離0.2km以下	m3	81.000	81.000	871	0	70,551	
B3・・・・・・流用土盛土(仮廻し水路撤去時)	施工幅4.0m以上	m3	94.000	94.000	250	0	23,500	
B3・・・・・・流用土運搬		m3	105.000	105.000	1,618	0	169,890	
B3・・・・・・法面整形(盛土部)		m ²	230.000	230.000	407	0	93,610	
B3・・・・・・法面種子散布	クローバー	m ²	218.000	218.000	269	0	58,642	
B3・・・・・・コルゲートフリーウム(貸与品)	1,818×2,306	m	63.800	63.800	72,284	0	4,611,719	
B3・・・・・・コルゲートフリーウム縦波型シート組立ボルト	M10×35(ナット・ワッシャーは含まない)	個	1,724.000	1,724.000	206	0	355,144	
B3・・・・・・コルゲートフリーウム縦波型シート組立ボルト	M10×45(ナット・ワッシャーは含まない)	個	2,204.000	2,204.000	206	0	454,024	
B3・・・・・・コルゲートフリーウム縦波型組ロックワッシャー	M10	個	1,212.000	1,212.000	49	0	59,388	
B3・・・・・・組立ボルト仕分け		式	1.000			0	85,639	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・基礎砕石		m ³	171.000	171.000	1,128	0	192,888	
B3・・・・・・貸与品運搬	現場内	式	1.000			0	262,015	
B3・・・・・・切欠き接続部コンクリート		m ³	50.000	50.000	24,033	0	1,201,650	
B3・・・・・・型枠	切欠き接続部コンクリート	式	1.000			0	746,024	
B3・・・・・・基礎砕石	t=15cm	m ³	58.000	58.000	1,229	0	71,282	
B3・・・・・・敷鉄板	2次施工区間 管理用道路	m ²	201.000	201.000	1,193	0	239,793	
B3・・・・・・土留	橋梁部	式	1.000			0	95,407	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				296,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	用水路内 作業時排水	式	1.000			0	40,594	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	排水路内(6以上~30未満)	式	1.000			0	56,446	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	2号サイホン	式	1.000			0	97,407	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	7号サイホン	式	1.000			0	102,044	
B2・・・・・・産業廃棄物		式	1.000				86,000	
B3・・・・・・般運搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック	m ³	3.500	3.500	24,546	0	85,911	
・・・間接工事費		式	1.000				22,161,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,970,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				835,000	
B1・・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				835,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				835,000	
B3・・・・・・濁水処理施設	ノッチタンク設置撤去	式	1.000			0	33,113	
B3・・・・・・ノッチタンク	2.0m3級	式	1.000			0	57,957	
B3・・・・・・水質測定	pH値(携帯用)	回	5.000	5.000	867	0	4,335	
B3・・・・・・飛散対策工		m	117.600	117.600	6,288	0	739,469	
・・・運搬費~営繕費等		式	1.000				3,917,000	
・・・運搬費		式	1.000				1,747,000	
B1・・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,747,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2 運搬費		式	1.000				1,747,000	
B3 仮設材輸送	敷鉄板	ton	213.330	213.330	7,481	0	1,595,922	
B3 仮設材輸送	コルゲートフリューム	ton	20.230	20.230	7,481	0	151,341	
. 技術管理費		式	1.000				144,000	
B1 共通仮設 (積上げ)		式	1.000				144,000	
B2 技術管理費		式	1.000				144,000	
B3 付着強度試験	高圧洗浄施工後 (下地処理後)	箇所	4.000	4.000	11,239	0	44,956	
B3 付着強度試験	表面被覆工施工後	箇所	3.000	3.000	11,239	0	33,717	
B3 圧縮強度試験	表面被覆材	回	2.000	2.000	7,642	0	15,284	
B3 圧縮強度試験	断面修復工	回	2.000	2.000	7,642	0	15,284	
B3 鉄筋探査		箇所	10.000	10.000	3,434	0	34,340	
. 現場環境改善費		式	1.000				327,000	
. 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				327,000	
. 現場管理費		式	1.000				15,191,000	
. 現場管理費 (率計上)		式	1.000				15,191,000	
. 一般管理費等		式	1.000				9,842,000	
. 調査業務価格		式	1.000				900,000	
. 一般調査業務費		式	1.000				900,000	
. 純調査業務費		式	1.000				496,000	
. 直接調査費		式	1.000				492,000	
. 直接人件費～機械経費		式	1.000				448,000	
B1 直接人件費～機械経費		式	1.000				448,000	
B2 機能診断調査		式	1.000				448,000	
B3 近接目視		式	1.000			0	448,000	
. 直接経費 (電子成果品作成費)		式	1.000				44,000	
. 間接調査費		式	1.000				4,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・・・施工管理費		式	1.000				4,000	
・・・・・諸経費		式	1.000				408,000	
・設計業務価格		式	1.000				1,513,000	
・・業務原価		式	1.000				987,000	
・・・直接原価		式	1.000				653,000	
・・・・・直接人件費		式	1.000				621,000	
B1・・・・・直接人件費		式	1.000				621,000	
B2・・・・・機能診断設計		式	1.000				621,000	
B3・・・・・・設計作業	内面 数量計算、図面作成	式	1.000			0	621,000	
・・・・・直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000				32,000	
・・・・その他原価		式	1.000				334,000	
・・一般管理費等		式	1.000				526,000	