

合意単価

令和 6 年 1 1 月 2 0 日に締結した令和 5 年度八代平野農業水利事業不知火幹線水路（5－2 工区）改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 2 月 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				43,868,000	
消費税相当額		式	1.000				3,988,000	
総合工事価格		式	1.000				39,880,000	
・工事価格		式	1.000				38,781,000	
・・・工事原価		式	1.000				32,470,000	
・・・直接工事費		式	1.000				16,287,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				9,353,000	
B1・・・補修工		式	1.000				9,353,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				1,186,000	
B3・・・高圧洗浄工	水路側壁	m ²	555.400	555.400	1,285	0	713,689	
B3・・・高圧洗浄工	水路底板	m ²	358.300	358.300	1,285	0	460,416	
B3・・・高圧洗浄水		m ³	103.000	103.000	113	0	11,639	
B2・・・表面処理工		式	1.000				5,241,000	
B3・・・表面被覆工(吹付)	無機系被覆材	m ²	555.400	555.400	9,437	0	5,241,310	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				831,000	
B3・・・充填	充填工	m	111.100	111.100	7,478	0	830,806	
B2・・・断面修復工		式	1.000				204,000	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材	m ²	1.600	1.600	52,177	0	83,483	
B3・・・劣化部処理	コンクリートはつり、t≦3cm	m ²	1.600	1.600	75,598	0	120,957	
B2・・・目地補修工		式	1.000				1,626,000	
B3・・・成型ゴム挿入工	50×50	m	108.900	108.900	14,929	0	1,625,768	
B2・・・ウィーブホール補修工		式	1.000				241,000	
B3・・・ウィーブホール補修工	ウィーブホール撤去	箇所	66.000	66.000	1,805	0	119,130	
B3・・・ウィーブホール補修工	ウィーブホール設置	箇所	66.000	66.000	1,845	0	121,770	
B2・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				24,000	
B3・・・殺菌機・処理(産業廃棄物処理費)	無筋コンクリート	m ³	0.300	0.300	8,359	0	2,508	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処理費）	汚泥	m3	0.200	0.200	108,851	0	21,770	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				6,934,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				6,934,000	
B2・・・・仮廻し水路工		式	1.000				3,637,000	
B3・・・・・・水路締切工	止水工設置（上流）	箇所	1.000	1.000	120,207	0	120,207	
B3・・・・・・水路締切工	止水工撤去（上流）	箇所	1.000	1.000	17,431	0	17,431	
B3・・・・・・水路締切工	止水工設置（下流）	箇所	1.000	1.000	60,531	0	60,531	
B3・・・・・・水路締切工	止水工撤去（下流）	箇所	1.000	1.000	9,027	0	9,027	
B3・・・・・・水路締切工	仮廻し水路（下流）	箇所	1.000	1.000	43,675	0	43,675	
B3・・・・・・水路締切工	大型土のう運搬（土取場から現場）	m3	12.500	12.500	1,683	0	21,038	
B3・・・・・・水路締切工	大型土のう運搬処理（現場から建設発生土受入地）	m3	12.500	12.500	1,820	0	22,750	
B3・・・・・・水路締切工	コンクリート打設	m3	5.000	5.000	26,917	0	134,585	
B3・・・・・・水路締切工	型枠	m ²	36.000	36.000	8,240	0	296,640	
B3・・・・・・水路締切工	ネットフェンス撤去・設置	m	14.500	14.500	1,879	0	27,246	
B3・・・・・・仮廻し水路設置（鋼製角形水路）		本	16.000	16.000	38,439	0	615,024	
B3・・・・・・仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品	合成ゴム（縦）	本	30.000	30.000	27,832	0	834,960	
B3・・・・・・仮廻し水路設置（鋼製角形水路）備品	合成ゴム（底盤）	本	15.000	15.000	6,793	0	101,895	
B3・・・・・・仮廻し水路撤去（鋼製角形水路）		本	16.000	16.000	24,025	0	384,400	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 掘削		m3	51.000	51.000	330	0	16,830	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 床掘		m3	193.000	193.000	261	0	50,373	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 土砂運搬	仮設ヤード	m3	129.000	129.000	353	0	45,537	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 土砂運搬・整地	建設発生土受入地	m3	106.000	106.000	1,820	0	192,920	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 盛土		m3	9.000	9.000	1,839	0	16,551	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 掘削		m3	9.000	9.000	1,050	0	9,450	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 積込・運搬	仮設ヤード～現場	m3	143.000	143.000	592	0	84,656	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 埋戻（構造物周り）		m3	13.000	13.000	2,678	0	34,814	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮廻し水路土工 埋戻(路体)		m3	125.000	125.000	262	0	32,750	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 法面整形(切土)		m ²	64.000	64.000	842	0	53,888	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 法面整形(盛土)		m ²	15.000	15.000	427	0	6,405	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 大型土のう製作・設置・撤去		袋	11.000	11.000	5,493	0	60,423	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 大型土のう運搬・整地	土取場へ現場へ建設発生土受入地	m3	9.200	9.200	3,503	0	32,228	
B3・・・・・・仮廻し水路土工 敷き鉄板(仮廻し期間)		m ²	412.000	412.000	755	0	311,060	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				344,000	
B3・・・・・・構造物取壊し工	無筋コンクリート取壊し	m3	0.500	0.500	9,850	0	4,925	
B3・・・・・・構造物取壊し工	鉄筋コンクリート取壊し	m3	3.200	3.200	17,228	0	55,130	
B3・・・・・・構造物取壊し工	舗装版切断	m	9.200	9.200	620	0	5,704	
B3・・・・・・構造物取壊し工	舗装版破碎	m ²	474.000	474.000	203	0	96,222	
B3・・・・・・構造物取壊し工(産業廃棄物運搬・処理)	無筋コンクリート	m3	0.500	0.500	5,624	0	2,812	
B3・・・・・・構造物取壊し工(産業廃棄物運搬・処理)	鉄筋コンクリート	m3	3.200	3.200	6,374	0	20,397	
B3・・・・・・構造物取壊し工(産業廃棄物運搬・処理)	舗装版	m3	23.700	23.700	6,693	0	158,624	
B2・・・・・・仮設ヤード工		式	1.000				541,000	
B3・・・・・・安定シート敷設		m ²	607.000	607.000	241	0	146,287	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	330.000	330.000	843	0	278,190	
B3・・・・・・進入路盛土		箇所	1.000	1.000	102,675	0	102,675	
B3・・・・・・耕地復旧		m ²	607.000	607.000	23	0	13,961	
B2・・・・・・水路復旧工		式	1.000				409,000	
B3・・・・・・水路復旧工	コンクリート打設	m3	3.200	3.200	26,917	0	86,134	
B3・・・・・・水路復旧工	型枠	m ²	36.700	36.700	8,240	0	302,408	
B3・・・・・・水路復旧工	鉄筋工 (SD295,D13)	ton	0.050	0.050	165,202	0	8,260	
B3・・・・・・水路復旧工	鉄筋工 (SD295,D10)	ton	0.070	0.070	168,118	0	11,768	
B2・・・・・・道路復旧工		式	1.000				1,474,000	
B3・・・・・・下層路盤工		m ²	474.000	474.000	568	0	269,232	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・上層路盤工		m ²	474.000	474.000	647	0	306,678	
B3・・・・・・表層工		m ²	474.000	474.000	1,894	0	897,756	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				436,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	高圧洗浄時	箇所	4.000	4.000	30,282	0	121,128	
B3・・・・・・排水ポンプ	仮締切湧水	箇所	1.000	1.000	315,109	0	315,109	
B2・・・・・・産業廃棄物		式	1.000				93,000	
B3・・・・・・殺菌搬・処理	廃プラスチック	m ³	3.600	3.600	25,756	0	92,722	
・・・・間接工事費		式	1.000				16,183,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				6,380,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,757,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,757,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,757,000	
B3・・・・・・濁水処理施設		式	1.000			0	216,052	
B3・・・・・・水質調査		回	5.000	5.000	909	0	4,545	
B3・・・・・・飛散対策設置・撤去		m	19.200	19.200	9,000	0	172,800	
B3・・・・・・飛散対策設置・撤去		m	147.400	147.400	9,000	0	1,326,600	
B3・・・・・・ブルーシート		枚	47.000	47.000	778	0	36,566	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,511,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,017,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,017,000	
B2・・・・仮設材輸送		式	1.000				1,017,000	
B3・・・・・・仮設材輸送		式	1.000			0	1,017,304	
・・・・安全費		式	1.000				702,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				702,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				702,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	54.000	54.000	12,991	0	701,514	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				173,000	
B1・ ・ ・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				173,000	
B2・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				173,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	高圧洗浄施工後	箇所	4.000	4.000	11,793	0	47,172	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	表面被覆後	箇所	4.000	4.000	11,793	0	47,172	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	断面修復材	回	4.000	4.000	8,019	0	32,076	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 付着強度試験	表面被覆材	回	4.000	4.000	8,019	0	32,076	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 鉄筋探査		箇所	4.000	4.000	3,603	0	14,412	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				220,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				220,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				9,803,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				9,803,000	
・ ・ 一般管理費等		式	1.000				6,311,000	
・ 調査業務価格		式	1.000				490,000	
・ ・ 一般調査業務費		式	1.000				490,000	
・ ・ ・ 純調査業務費		式	1.000				272,000	
・ ・ ・ ・ 直接調査費		式	1.000				270,000	
・ ・ ・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		式	1.000				235,000	
B1・ ・ ・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		式	1.000				235,000	
B2・ ・ ・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		式	1.000				235,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ ・ 直接人件費～機械経費		式	1.000			0	235,000	
・ ・ ・ ・ ・ 直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000				35,000	
・ ・ ・ ・ 間接調査費		式	1.000				2,000	
・ ・ ・ ・ ・ 施工管理費		式	1.000				2,000	
・ ・ ・ 諸経費		式	1.000				224,000	
・ 設計業務価格		式	1.000				609,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・業務原価		式	1.000				401,000	
・・・直接原価		式	1.000				267,000	
・・・・直接人件費		式	1.000				251,000	
B1・・・・直接人件費		式	1.000				251,000	
B2・・・・・機能診断設計		式	1.000				251,000	
B3・・・・・・設計作業		式	1.000			0	251,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000				16,000	
・・・その他原価		式	1.000				134,000	
・・一般管理費等		式	1.000				208,000	