

合意単価

令和 7 年 3 月 5 日に締結した令和 6 年度 八代平野農業水利事業遙拝頭首工左岸取水口外補修附帯工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 3 月 2 1 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				24,200,000	
消費税相当額		式	1.000				2,200,000	
工事価格		式	1.000				22,000,000	
・工事原価		式	1.000				19,890,000	
・直接工事費		式	1.000				7,423,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				7,423,000	
B1・・・左岸船揚場改修工		式	1.000				5,673,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				82,000	
B3・・・・・・床掘	粘性土	m ³	83.000	83.000	391	0	32,453	
B3・・・・・・基面整正		m ²	24.700	24.700	420	0	10,374	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	m ³	17.100	17.100	2,290	0	39,159	
B2・・・・盛土工		式	1.000				412,000	
B3・・・・盛土	現地流用土+購入土	m ³	173.000	173.000	620	0	107,260	
B3・・・・山土	購入土	m ³	129.000	129.000	2,366	0	305,214	
B2・・・・撤去取壊工		式	1.000				1,359,000	
B3・・・・構造物取壊	有筋コンクリート	m ³	57.000	57.000	15,790	0	900,030	
B3・・・・構造物取壊	無筋コンクリート	m ³	1.400	1.400	7,920	0	11,088	
B3・・・・産業廃棄物処理	有筋コンクリート	m ³	57.000	57.000	5,791	0	330,087	
B3・・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート	m ³	1.400	1.400	4,912	0	6,877	
B3・・・・ネットフェンス撤去	A-II型、H=1.2m	m	7.500	7.500	8,872	0	66,540	
B3・・・・ネットフェンス門扉撤去	H=1.2m, B=2.0m	組	1.000	1.000	44,773	0	44,773	
B2・・・・改修工		式	1.000				351,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	7.100	7.100	1,375	0	9,763	
B3・・・・基礎コンクリート	積ブロック 18N-8-40	m ³	1.100	1.100	83,839	0	92,223	
B3・・・・積ブロック	控35cm	m ²	17.900	17.900	13,907	0	248,935	
B2・・・・改修工		式	1.000				386,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・路盤工	RC-40, t=25cm	m ²	86.800	86.800	1,083	0	94,004	
B3・・・コンクリート舗装	t=12cm	m ²	87.500	87.500	3,334	0	291,725	
B2・・・改修工		式	1.000				1,736,000	
B3・・・コンクリート	18N-8-40	m ²	244.000	244.000	5,691	0	1,388,604	
B3・・・鉄筋金網	D13 250×250	ton	1.337	1.337	163,620	0	218,760	
B3・・・滑り止めアンカー	D13	本	49.000	49.000	256	0	12,544	
B3・・・吸出し防止材		m ²	184.800	184.800	628	0	116,054	
B2・・・改修工		式	1.000				225,000	
B3・・・型枠		m ²	14.300	14.300	8,010	0	114,543	
B3・・・コンクリート	18N-8-40	m ³	3.900	3.900	28,338	0	110,518	
B2・・・改修工		式	1.000				944,000	
B3・・・型枠		m ²	42.200	42.200	8,862	0	373,976	
B3・・・コンクリート	18N-8-40	m ³	17.900	17.900	28,338	0	507,250	
B3・・・伸縮目地	t=10mm	m ²	12.400	12.400	5,033	0	62,409	
B2・・・復旧工		式	1.000				178,000	
B3・・・ネットフェンス設置	A-Ⅱ型, H=1.2m(新材)	m	9.400	9.400	9,762	0	91,763	
B3・・・門扉設置	H=1.2m, B=3m(新材)	組	1.000	1.000	86,354	0	86,354	
B3・・・係船柱復旧		式	1.000			0	0	
B1・・・右岸仮回し道路法面保護工		式	1.000				1,750,000	
B2・・・モルタル吹付工		式	1.000				1,750,000	
B3・・・モルタル吹付工		m ²	820.000	820.000	2,134	0	1,749,880	
・・・間接工事費		式	1.000				12,467,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,872,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				732,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				732,000	
B2・・・汚濁防止フェンス		式	1.000				732,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・汚濁防止フェンス	Ⅱ期	m	200.000	200.000	3,662	0	732,400	
・・・運搬費～管理費等		式	1.000				497,000	
・・・運搬費		式	1.000				7,616,000	
B1・・・運搬費（積上げ）		式	1.000				7,616,000	
B2・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000				544,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーン・クレーン, 50t吊り	台	1.000	1.000	543,524	0	543,524	
B2・・・重建設機械分解・組立・輸送・積装・解除		式	1.000				4,941,000	
B3・・・重建設機械輸送・組立・解体・積装・解除	クレーン台船	台	1.000	1.000	4,940,783	0	4,940,783	
B2・・・重建設機械輸送・組立・解体		式	1.000				819,000	
B3・・・重建設機械輸送・組立・解体	揚錨船兼引船	台	1.000	1.000	819,037	0	819,037	
B2・・・重建設機械輸送・組立・解体・積装・解除		式	1.000				1,312,000	
B3・・・重建設機械輸送・組立・解体・積装・解除	運搬台船（大型土のう）	台	1.000	1.000	1,311,893	0	1,311,893	
・・・現場環境改善費		式	1.000				27,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				27,000	
・・・現場管理費		式	1.000				3,595,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				3,595,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				2,110,000	