

合意単価

令和 6 年 6 月 1 3 日に締結した八代平野農業水利事業遙拝頭首工応急対策その 5 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 6 月 1 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				60,500,000	
消費税相当額		式	1.000				5,500,000	
工事価格		式	1.000				55,000,000	
・工事原価		式	1.000				41,271,000	
・・・直接工事費		式	1.000				13,135,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				11,467,000	
B1・・・造成工		式	1.000				1,692,000	
B2・・・ヤード造成		式	1.000				1,692,000	
B3・・・・・・ガードレール撤去		m	20.000	20.000	1,275	0	25,500	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性大型土のう,RC-40(中詰土)	袋	120.000	120.000	9,756	0	1,170,720	
B3・・・・・・ヤード整地	RC-40	m3	253.000	253.000	1,959	0	495,627	
B1・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,103,000	
B2・・・・・・ケーソン開口処理		式	1.000				1,103,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊し		m3	2.300	2.300	15,293	0	35,174	
B3・・・・・・コンクリートコア抜き	φ100 L=550mm	孔	120.000	120.000	6,442	0	773,040	
B3・・・・・・ワイヤーソー切断		m ²	2.300	2.300	112,791	0	259,419	
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(有筋)	m3	2.300	2.300	7,456	0	17,149	
B3・・・・・・開口部補強	H形鋼150×150	ton	0.164	0.164	109,221	0	17,912	
B1・・・土工		式	1.000				356,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				356,000	
B3・・・・・・床掘		m3	199.000	199.000	279	0	55,521	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	115,004	
B3・・・・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	83,639	
B3・・・・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	82,130	
B3・・・・・・残土整地	ヤード内	式	1.000			0	19,362	
B1・・・水路工		式	1.000				1,514,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・右岸上流鋼製水路設置工		式	1.000				1,121,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40、t=20cm	㎡	81.000	81.000	1,420	0	115,020	
B3・・・・鋼製角形水路設置	B=2.0m×H=2.2m	m	37.000	37.000	18,358	0	679,246	
B3・・・・鋼製角形水路運搬	資材置場	式	1.000			0	15,730	
B3・・・・鋼製水路側壁開口処理		m	12.600	12.600	1,775	0	22,365	
B3・・・・目地部溶接	(B2.0+H2.2×2)×7か所	m	44.800	44.800	6,435	0	288,288	
B2・・・右岸上流鋼製水路制作工		式	1.000				393,000	
B3・・・・端部妻枠溶接	(B2.0+H2.2×2)×2か所	m	12.800	12.800	6,435	0	82,368	
B3・・・・端部妻枠製作		ton	0.690	0.690	125,575	0	86,647	
B3・・・・放水部開口製作		ton	1.140	1.140	125,575	0	143,156	
B3・・・・放水部開口設置		m	12.600	12.600	6,435	0	81,081	
B1・・・管水路工		式	1.000				3,310,000	
B2・・・・鋼管設置工		式	1.000				3,310,000	
B3・・・・鋼管布設	φ350 6000L	本	40.000	40.000	11,823	0	472,920	
B3・・・・鋼管布設	φ350 3000L	本	40.000	40.000	11,823	0	472,920	
B3・・・・鋼管布設	φ350 2000L	本	40.000	40.000	11,823	0	472,920	
B3・・・・鋼管布設	φ350 1000L	本	20.000	20.000	11,823	0	236,460	
B3・・・・鋼管布設	φ350 曲管90°	本	140.000	140.000	11,823	0	1,655,220	
B1・・・ポンプ設置工		式	1.000				3,031,000	
B2・・・・発電機設置工		式	1.000				2,380,000	
B3・・・・発電機設置	400kVA	台	6.000	6.000	396,584	0	2,379,504	
B2・・・・ポンプ設置工		式	1.000				651,000	
B3・・・・水中ポンプ設置	φ350 37kW	台	3.000	3.000	64,268	0	192,804	
B3・・・・水中ポンプ設置	φ400 43kW	台	7.000	7.000	64,268	0	449,876	
B3・・・・水中ポンプ積込、取卸し	Φ350×3台、Φ400×7台	ton	5.700	5.700	1,460	0	8,322	
B1・・・付帯工		式	1.000				461,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全施設工		式	1.000				461,000	
B3・・・・・転落防止柵設置		m	42.000	42.000	2,715	0	114,030	
B3・・・・・落下防止網設置		㎡	74.000	74.000	438	0	32,412	
B3・・・・・仮囲い設置（県道側）		m	90.000	90.000	2,715	0	244,350	
B3・・・・・保安灯設置		個	10.000	10.000	7,009	0	70,090	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,668,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,668,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・敷鉄板	(22*1524*6096)	㎡	46.000	46.000	684	0	31,464	
B2・・・・・安全費		式	1.000				1,637,000	
B3・・・・・交通誘導警備員	昼間	人	92.000	92.000	13,142	0	1,209,064	
B3・・・・・交通誘導警備員	深夜	人	24.000	24.000	17,820	0	427,680	
・・・間接工事費		式	1.000				28,136,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,810,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,662,000	
・・・・・運搬費		式	1.000				99,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				99,000	
B2・・・・・運搬費		式	1.000				99,000	
B3・・・・・仮設材輸送	(敷鉄板)	ton	8.020	8.020	8,956	0	71,827	
B3・・・・・水中ポンプ運搬		ton	5.700	5.700	4,780	0	27,246	
・・・・・準備費		式	1.000				49,000	
B1・・・支障物撤去工		式	1.000				49,000	
B2・・・・・支障物撤去		式	1.000				49,000	
B3・・・・・土間コンクリート切替	t=10cm	m	10.000	10.000	1,142	0	11,420	
B3・・・・・既設擁壁撤去	道路法尻部	m3	2.100	2.100	433	0	909	
B3・・・・・伐採		m3	14.000	14.000	2,603	0	36,442	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				21,326,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				21,326,000	
・一般管理費等		式	1.000				7,830,000	
・一括計上価格		式	1.000				5,899,000	
B1・・・一括計上価格		式	1.000				5,899,000	
B2・・・一括計上価格		式	1.000				5,899,000	
B3・・・一括計上価格		式	1.000			0	5,899,113	