

合意単価

令和6年6月13日に締結した八代平野農業水利事業遙拝頭首工応急対策その6工事における契約の変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年6月19日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				89,100,000	
消費税相当額		式	1.000				8,100,000	
工事価格		式	1.000				81,000,000	
・工事原価		式	1.000				68,689,000	
・・・直接工事費		式	1.000				45,325,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				45,325,000	
B1・・・ケーン開口部処理		式	1.000				1,110,000	
B2・・・構造物撤去		式	1.000				1,110,000	
B3・・・コンクリート構造物撤去	鉄筋	m ³	18.280	18.280	15,577	0	284,748	
B3・・・殻運搬・処理	鉄筋コンクリート殻	m ³	18.280	18.280	7,033	0	128,563	
B3・・・コンクリートコア抜き	φ100 L=550mm	孔	100.000	100.000	6,964	0	696,400	
B1・・・鋼製水路設置工		式	1.000				16,390,000	
B2・・・右岸上流鋼製水路設置工		式	1.000				16,390,000	
B3・・・土工	床掘	m ³	338.900	338.900	271	0	91,842	
B3・・・仮置土運搬		m ³	338.900	338.900	986	0	334,155	
B3・・・埋戻土運搬		m ³	119.100	119.100	1,095	0	130,415	
B3・・・土工	埋戻, 構造物周辺	m ³	63.400	63.400	2,540	0	161,036	
B3・・・土工	埋戻, B<1.0m	m ³	55.700	55.700	2,287	0	127,386	
B3・・・大型土のう積込・運搬	仮置場(千丁)～現場	袋	28.000	28.000	2,544	0	71,232	
B3・・・大型土のう設置		袋	28.000	28.000	1,438	0	40,264	
B3・・・大型土のう積込・運搬	仮置場(千丁)～現場	袋	230.000	230.000	2,544	0	585,120	
B3・・・大型土のう積込・運搬	仮置場(坂本)～現場	袋	50.000	50.000	1,369	0	68,450	
B3・・・大型土のう設置		袋	280.000	280.000	1,438	0	402,640	
B3・・・基礎砕石	RC-40	m ³	99.000	99.000	1,337	0	132,363	
B3・・・型枠		m ²	4.720	4.720	8,491	0	40,078	
B3・・・均しコンクリート		m ³	4.950	4.950	28,140	0	139,293	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 鋼製角形水路設置	B=2.0m×H=2.2m 5m/1ユニット	m	45.000	45.000	18,938	0	852,210	
B3 鋼製角形水路運搬	資材置場	式	1.000			0	19,145	
B3 補助梁	H形鋼125×60×6×8	ton	1.179	1.179	148,237	0	174,771	
B3 覆工板設置	W1000×L2000	m ²	84.000	84.000	101,999	0	8,567,916	
B3 H型鋼	300	m	66.000	66.000	16,876	0	1,113,816	
B3 覆工板撤去	W1000×L2000	m ²	84.000	84.000	3,312	0	278,208	
B3 鋼製水路設置用敷鉄板	1524×3048, t=22	m ²	85.340	85.340	35,853	0	3,059,695	
B1 迂回道路工		式	1.000				27,825,000	
B2 迂回道路		式	1.000				27,825,000	
B3 掘削	オープンカット	m ³	142.500	142.500	383	0	54,578	
B3 掘削	片切掘削	m ³	68.120	68.120	1,371	0	93,393	
B3 掘削	現場制約あり	m ³	88.840	88.840	6,908	0	613,707	
B3 土工	床掘	m ³	70.780	70.780	305	0	21,588	
B3 仮置土運搬		m ³	370.240	370.240	1,105	0	409,115	
B3 埋戻土運搬		m ³	1,810.420	1,810.420	1,227	0	2,221,385	
B3 土工	埋戻, 2.5m<B<4.0m	m ³	16.080	16.080	1,444	0	23,220	
B3 土工	盛土, 構造物周辺	m ³	249.530	249.530	3,295	0	822,201	
B3 土工	盛土, 4.0m≦B	m ³	1,428.290	1,428.290	915	0	1,306,885	
B3 土工	盛土, 1.0m≦B<2.5m	m ³	64.280	64.280	3,053	0	196,247	
B3 土工	盛土, B<1.0m	m ³	52.240	52.240	3,282	0	171,452	
B3 土木シート設置		m ²	1,172.500	1,172.500	207	0	242,708	
B3 大型土のう製作・積込・運搬	仮置場(坂本)→現場	袋	100.000	100.000	8,187	0	818,700	
B3 大型土のう積込・運搬	仮置場(坂本)～現場	袋	190.000	190.000	1,614	0	306,660	
B3 大型土のう設置		袋	290.000	290.000	1,726	0	500,540	
B3 下層路盤	粒度調整砕石RC-40 t=19cm	m ²	2,222.170	2,222.170	740	0	1,644,406	
B3 上層路盤	粒度調整砕石M-30 t=10cm	m ²	2,222.170	2,222.170	729	0	1,619,962	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13mm t=5cm	m ²	2,222.170	2,222.170	2,036	0	4,524,338	
B3・・・・・・ガードレール	既設撤去	m	124.500	124.500	1,299	0	161,726	
B3・・・・・・均しコンクリート		m ³	4.950	4.950	30,490	0	150,926	
B3・・・・・・型枠		m ²	0.480	0.480	5,678	0	2,725	
B3・・・・・・L型鋼		ton	3.010	3.010	131,381	0	395,457	
B3・・・・・・H型鋼		m	202.200	202.200	16,876	0	3,412,327	
B3・・・・・・仮設ガードレール	設置	m	202.200	202.200	12,169	0	2,460,572	
B3・・・・・・ネットフェンス設置	A-III型	m	30.000	30.000	9,484	0	284,520	
B3・・・・・・道路側溝保護	W900, t=22	m ²	84.960	84.960	35,885	0	3,048,790	
B3・・・・・・落蓋式U字側溝	U=300	m	66.000	66.000	14,717	0	971,322	
B3・・・・・・基礎材	RC-40	m ³	3.696	3.696	1,834	0	6,778	
B3・・・・・・型枠工		m ²	66.030	66.030	5,678	0	374,918	
B3・・・・・・土布シート設置	A T S 保護工	m ²	14.000	14.000	207	0	2,898	
B3・・・・・・覆工板設置	W1000×L2000	m ²	8.000	8.000	103,205	0	825,640	
B3・・・・・・H型鋼	300 覆工板用	m	8.000	8.000	16,876	0	135,008	
・・間接工事費		式	1.000				23,364,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				5,479,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,467,000	
・・・・運搬費		式	1.000				12,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				12,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				12,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼製覆工板	ton	1.696	1.696	6,792	0	11,519	
・・・現場管理費		式	1.000				17,885,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				17,885,000	
・・一般管理費等		式	1.000				12,311,000	