

合意単価

令和 6 年 9 月 2 5 日に締結した八代平野農業水利事業流藻川排水機場建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 0 月 1 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,984,302,100	
消費税相当額		式	1.000				180,391,100	
工事価格		式	1.000				1,803,911,000	
・工事原価		式	1.000				1,340,060,000	
・直接工事費		式	1.000				879,687,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				717,066,000	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				5,028,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				5,028,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	184.000	184.000	14,749	0	2,713,816	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	59.000	59.000	7,395	0	436,305	
B3・・・コンクリート切断		m	17.000	17.000	2,833	0	48,161	
B3・・・舗装版切断	コンクリート舗装 t=20cm	m	6.600	6.600	2,833	0	18,698	
B3・・・舗装版破砕	t=20cm	m ²	118.800	118.800	777	0	92,308	
B3・・・殻運搬	有筋	m ³	184.000	184.000	2,291	0	421,544	
B3・・・殻運搬	無筋	m ³	59.000	59.000	1,862	0	109,858	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)有筋		m ³	184.000	184.000	5,064	0	931,776	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)無筋		m ³	59.000	59.000	4,327	0	255,293	
B1・・・機場本体工		式	1.000				668,816,000	
B2・・・土工・作業土工		式	1.000				21,378,000	
B3・・・床掘り		m ³	4,000.000	4,000.000	278	0	1,112,000	
B3・・・床掘り		m ³	2,500.000	2,500.000	442	0	1,105,000	
B3・・・床掘り		m ³	3,100.000	3,100.000	1,333	0	4,132,300	
B3・・・床掘り		m ³	8,000.000	8,000.000	1,333	0	10,664,000	
B3・・・埋戻		m ³	470.000	470.000	2,051	0	963,970	
B3・・・埋戻		m ³	24.000	24.000	833	0	19,992	
B3・・・埋戻		m ³	1,100.000	1,100.000	668	0	734,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・埋戻		m3	4,300.000	4,300.000	485	0	2,085,500	
B3・・・・基面整正		m2	1,470.000	1,470.000	381	0	560,070	
B2・・・・作業土工（護岸築造作業土工）		式	1.000				2,769,000	
B3・・・・掘削		m3	9,100.000	9,100.000	226	0	2,056,600	
B3・・・・床掘り		m3	770.000	770.000	221	0	170,170	
B3・・・・埋戻		m3	110.000	110.000	2,051	0	225,610	
B3・・・・埋戻		m3	190.000	190.000	833	0	158,270	
B3・・・・埋戻		m3	63.000	63.000	668	0	42,084	
B3・・・・埋戻		m3	100.000	100.000	1,062	0	106,200	
B3・・・・埋戻		m3	21.000	21.000	485	0	10,185	
B2・・・・作業土工（敷地端部盛土）		式	1.000				3,943,000	
B3・・・・路体（築堤）盛土・埋戻		m3	1,300.000	1,300.000	228	0	296,400	
B3・・・・購入土		m3	1,800.000	1,800.000	2,026	0	3,646,800	
B2・・・・作業土工（樋門・樋管工）		式	1.000				2,377,000	
B3・・・・床掘り		m3	2,900.000	2,900.000	221	0	640,900	
B3・・・・床掘り		m3	540.000	540.000	304	0	164,160	
B3・・・・埋戻		m3	250.000	250.000	2,051	0	512,750	
B3・・・・埋戻		m3	4.000	4.000	833	0	3,332	
B3・・・・埋戻		m3	140.000	140.000	668	0	93,520	
B3・・・・埋戻		m3	181.000	181.000	1,062	0	192,222	
B3・・・・埋戻		m3	1,200.000	1,200.000	485	0	582,000	
B3・・・・埋戻	捨石	m3	3.000	3.000	1,112	0	3,336	
B3・・・・埋戻	捨石	m3	345.000	345.000	535	0	184,575	
B2・・・・既製杭工		式	1.000				185,818,000	
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽呑口部 φ600 L=25m	本	32.000	32.000	1,035,449	0	33,134,368	
B3・・・・既製コンクリート杭	吸込水槽本体部 φ700 L=25m	本	56.000	56.000	1,957,973	0	109,646,488	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・既製コンクリート杭	吐出水槽部 φ450 L=25m	本	58.000	58.000	526,917	0	30,561,186	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立7-チン7 F1、F5 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,018,904	0	4,075,616	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立7-チン7 F2、F4 φ600 L=32m	本	4.000	4.000	1,163,959	0	4,655,836	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立7-チン7 F3、F6 φ450 L=32m	本	2.000	2.000	772,840	0	1,545,680	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立7-チン7 F7 φ500 L=32m	本	1.000	1.000	810,560	0	810,560	
B3・・・・既製コンクリート杭	建屋独立7-チン7 F8 φ400 L=32m	本	1.000	1.000	622,125	0	622,125	
B3・・・・試験孔	φ700	本	1.000	1.000	171,495	0	171,495	
B3・・・・PHC杭積卸費	A種（車上渡し）	ton	859.910	859.910	691	0	594,198	
B2・・・・地盤改良工		式	1.000				13,177,000	
B3・・・・中層混合処理	H=9.0m qu=500kN/m2	m3	3,094.000	3,094.000	4,259	0	13,177,346	
B2・・・・本体工（吸込水槽本体部）		式	1.000				135,852,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	618.000	618.000	1,216	0	751,488	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m3	31.000	31.000	24,058	0	745,798	
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.400	5.400	4,074	0	22,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m3	2,714.000	2,714.000	21,507	0	58,369,998	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	3,169.000	3,169.000	8,041	0	25,481,929	
B3・・・・円形型枠		m ²	31.000	31.000	10,837	0	335,947	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	38.760	38.760	156,370	0	6,060,901	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	24.170	24.170	154,474	0	3,733,637	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	29.750	29.750	159,215	0	4,736,646	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	42.800	42.800	159,215	0	6,814,402	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	6.500	6.500	159,215	0	1,034,898	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	6.320	6.320	207,894	0	1,313,890	
B3・・・・止水板	CF300mm×7mm	m	59.500	59.500	3,978	0	236,691	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	981.000	981.000	4,399	0	4,315,419	
B3・・・・支保	くさび結合支保	空m3	3,066.000	3,066.000	3,115	0	9,550,590	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ダウエルバー	D19	本	236.000	236.000	674	0	159,064	
B3・・・・・・ステップ	400×φ22 (樹脂被覆)	本	50.000	50.000	2,983	0	149,150	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	601.000	601.000	5,052	0	3,036,252	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	786.000	786.000	6,482	0	5,094,852	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地材料費 (吸込水槽本体部)		式	1.000			0	3,908,269	
B2・・・・・・本体工 (吸込水槽呑口部)		式	1.000				53,965,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	367.000	367.000	1,216	0	446,272	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	18.000	18.000	24,058	0	433,044	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.700	2.700	4,074	0	11,000	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	986.000	986.000	21,507	0	21,205,902	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	45.000	45.000	24,058	0	1,082,610	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	1,137.000	1,137.000	8,041	0	9,142,617	
B3・・・・・・円形型枠		m ²	32.000	32.000	10,837	0	346,784	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	14.540	14.540	156,370	0	2,273,620	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	1.360	1.360	154,474	0	210,085	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	10.540	10.540	159,215	0	1,678,126	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	7.700	7.700	159,215	0	1,225,956	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	19.750	19.750	170,507	0	3,367,513	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	86.000	86.000	4,867	0	418,562	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	529.000	529.000	4,399	0	2,327,071	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	833.000	833.000	3,115	0	2,594,795	
B3・・・・・・ステップ	400×φ22 (樹脂被覆)	本	132.000	132.000	2,983	0	393,756	
B3・・・・・・マンホール	φ600 T-14	枚	4.000	4.000	62,331	0	249,324	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=800mm		m	560.000	560.000	5,052	0	2,829,120	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	244.000	244.000	6,482	0	1,581,608	
B3・・・・・・ひび割れ誘発目地材料費 (吸込水槽呑口)		式	1.000			0	2,146,830	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・本体工（吐出し水槽）		式	1.000				74,817,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 厚さ15cm	m ²	370.000	370.000	1,216	0	449,920	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	19.000	19.000	24,058	0	457,102	
B3・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.200	5.200	4,074	0	21,185	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	1,017.000	1,017.000	21,507	0	21,872,619	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21N-12-25	m ³	195.000	195.000	24,058	0	4,691,310	
B3・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	1,692.000	1,692.000	8,041	0	13,605,372	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	10.680	10.680	150,501	0	1,607,351	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	5.810	5.810	148,604	0	863,389	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	4.160	4.160	153,346	0	637,919	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	6.900	6.900	153,346	0	1,058,087	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	15.450	15.450	153,346	0	2,369,196	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	18.770	18.770	156,079	0	2,929,603	
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	11.030	11.030	162,382	0	1,791,073	
B3・・・・鉄筋	SD345, D35	ton	11.270	11.270	169,969	0	1,915,551	
B3・・・・鉄筋	SD345, D38	ton	18.650	18.650	166,859	0	3,111,920	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	1,673.000	1,673.000	4,399	0	7,359,527	
B3・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	92.000	92.000	3,855	0	354,660	
B3・・・・内ステップ	吐出し水槽内ステップ、踊り場	箇所	1.000	1.000	2,115,525	0	2,115,525	
B3・・・・外ステップ	吐出し水槽外ステップ	箇所	1.000	1.000	355,422	0	355,422	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=1200mm		m	454.000	454.000	6,482	0	2,942,828	
B3・・・・ひび割れ誘発目地設置 W=600mm		m	429.000	429.000	4,615	0	1,979,835	
B3・・・・ひび割れ誘発目地材料費（吐出し水槽）		式	1.000			0	2,327,442	
B2・・・・本体工（吐出し樋管第1スパン）		式	1.000				25,201,000	
B3・・・・基面整正		m ²	151.000	151.000	381	0	57,531	
B3・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	16.000	16.000	24,058	0	384,928	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	5.800	5.800	4,074	0	23,629	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	124.000	124.000	22,198	0	2,752,552	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	24,748	0	4,751,616	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	564.000	564.000	8,041	0	4,535,124	
B3・・・・・・円形型枠		m ²	6.400	6.400	10,837	0	69,357	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	4.400	4.400	161,112	0	708,893	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	25.400	25.400	159,215	0	4,044,061	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	0.986	0.986	160,163	0	157,921	
B3・・・・・・止水板	耐震用ゴム100mm	m	16.900	16.900	33,927	0	573,366	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	377.000	377.000	4,399	0	1,658,423	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	空m ³	188.000	188.000	3,855	0	724,740	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保	空m ³	246.000	246.000	3,115	0	766,290	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=1100	組	2.000	2.000	124,216	0	248,432	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	2.000	2.000	114,088	0	228,176	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	110,483	0	2,983,041	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	19,744	0	533,088	
B2・・・・・・本体工（吐出し樋管第2スパン）		式	1.000				36,919,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	120.000	120.000	381	0	45,720	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	12.000	12.000	24,058	0	288,696	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,074	0	9,778	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	192.000	192.000	22,198	0	4,262,016	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	302.000	302.000	8,041	0	2,428,382	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.400	2.400	161,112	0	386,669	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	10.800	10.800	159,215	0	1,719,522	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	25.000	25.000	4,867	0	121,675	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	91.000	91.000	4,399	0	400,309	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保	空m3	230.000	230.000	3,855	0	886,650	
B3・・・・・・グラウトホール	SUS304 H=800	組	4.000	4.000	114,088	0	456,352	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート	FS型 100用 t10×1000	m	27.000	27.000	110,483	0	2,983,041	
B3・・・・・・耐土圧ゴムプレート設置		m	27.000	27.000	19,744	0	533,088	
B3・・・・・・可とう継手	□4000×2500 沈下量100mm	基	4.000	4.000	5,599,172	0	22,396,688	
B2・・・・・・矢板工(吐出し樋管)		式	1.000				8,300,000	
B3・・・・・・鋼矢板(SP-10H 3.0m)	ハット型鋼矢板	枚	37.000	37.000	59,396	0	2,197,652	
B3・・・・・・鋼矢板(SP-10H 6.0m)	ハット型鋼矢板	枚	8.000	8.000	109,313	0	874,504	
B3・・・・・・鋼矢板(SP-10H 8.0m)	ハット型鋼矢板	枚	12.000	12.000	141,610	0	1,699,320	
B3・・・・・・鋼矢板(可とう矢板SP-10H 6.0m)	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	729,295	0	1,458,590	
B3・・・・・・鋼矢板(可とう矢板SP-10H 8.0m)	可とう鋼矢板	枚	2.000	2.000	940,133	0	1,880,266	
B3・・・・・・ひげ鉄筋	SD345, D16	ton	0.154	0.154	241,861	0	37,247	
B3・・・・・・ハット型鋼矢板積卸費		ton	220.320	220.320	691	0	152,241	
B2・・・・・・本体工(吐口工)		式	1.000				4,713,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	56.000	56.000	381	0	21,336	
B3・・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	7.200	7.200	24,058	0	173,218	
B3・・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	2.400	2.400	4,074	0	9,778	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-40	m ³	86.000	86.000	24,748	0	2,128,328	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	141.000	141.000	8,041	0	1,133,781	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.910	1.910	161,112	0	307,724	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	2.090	2.090	159,215	0	332,759	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=20mm	m ²	9.000	9.000	4,867	0	43,803	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	103.000	103.000	4,399	0	453,097	
B3・・・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	31.000	31.000	3,530	0	109,430	
B2・・・・・・本体工(海側被覆工樋門上部)		式	1.000				4,555,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	44.000	44.000	381	0	16,764	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・法面整形		m ²	110.000	110.000	384	0	42,240	
B3・・・・・路盤工	RC-40 厚さ30cm	m ²	44.000	44.000	1,111	0	48,884	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	45.000	45.000	24,546	0	1,104,570	
B3・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	76.000	76.000	8,041	0	611,116	
B3・・・・・円形型枠		m ²	32.000	32.000	10,837	0	346,784	
B3・・・・・型枠(埋設用)		m ²	51.000	51.000	14,376	0	733,176	
B3・・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	44.000	44.000	5,054	0	222,376	
B3・・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,041	0	20,907	
B3・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	7.000	7.000	3,242	0	22,694	
B3・・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	863	0	27,616	
B3・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	0.577	0.577	161,112	0	92,962	
B3・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	0.822	0.822	159,215	0	130,875	
B3・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	11.300	11.300	2,490	0	28,137	
B3・・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	58.000	58.000	3,530	0	204,740	
B3・・・・・コンクリートブロック張り	張ブロック(空積み) 厚さ10cm	m ²	67.000	67.000	7,948	0	532,516	
B3・・・・・裏込碎石	RC-40 厚さ50cm	m ²	67.000	67.000	2,449	0	164,083	
B3・・・・・吸出し防止材(全面)設置		m ²	89.000	89.000	911	0	81,079	
B3・・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.100	1.100	112,473	0	123,720	
B2・・・・・本体工(海側被覆工樋門側部)		式	1.000				14,700,000	
B3・・・・・基面整正		m ²	94.000	94.000	381	0	35,814	
B3・・・・・法面整形		m ²	340.000	340.000	384	0	130,560	
B3・・・・・均しコンクリート	18N-8-25	m ³	1.800	1.800	24,058	0	43,304	
B3・・・・・均しコンクリート型枠		m ²	4.600	4.600	4,074	0	18,740	
B3・・・・・路盤工		m ²	75.000	75.000	1,220	0	91,500	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	24N-12-25	m ³	116.000	116.000	24,546	0	2,847,336	
B3・・・・・鉄筋コンクリート型枠		m ²	158.000	158.000	8,041	0	1,270,478	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・円形型枠		m ²	55.000	55.000	10,837	0	596,035	
B3・・・・・・型枠(埋設用)		m ²	117.000	117.000	17,272	0	2,020,824	
B3・・・・・・コンクリート舗装	18N-8-40 厚さ20cm	m ²	75.000	75.000	5,054	0	379,050	
B3・・・・・・舗装コンクリート型枠		m ²	2.600	2.600	8,041	0	20,907	
B3・・・・・・ダウエルバー	D25	本	32.000	32.000	863	0	27,616	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	1.320	1.320	161,112	0	212,668	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	2.770	2.770	159,215	0	441,026	
B3・・・・・・L型止水板	後付用L型止水板	m	17.700	17.700	114,011	0	2,017,995	
B3・・・・・・目地板	ゴム発泡体 t=10mm	m ²	31.000	31.000	3,242	0	100,502	
B3・・・・・・足場	単管傾斜	掛m ²	200.000	200.000	3,530	0	706,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック張り	張ブロック(空積み) 厚さ10cm	m ²	222.000	222.000	7,948	0	1,764,456	
B3・・・・・・裏込砕石	RC-40 厚さ50cm	m ²	222.000	222.000	2,449	0	543,678	
B3・・・・・・吸出し防止材(全面)設置		m ²	215.000	215.000	911	0	195,865	
B3・・・・・・天端工	18N-8-40	m ³	1.800	1.800	114,713	0	206,483	
B3・・・・・・基礎工	18N-8-40	m ³	18.600	18.600	55,345	0	1,029,417	
B2・・・・・・残土処理、運搬		式	1.000				80,332,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂	m ³	15,200.000	15,200.000	2,934	0	44,596,800	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂	m ³	7,400.000	7,400.000	3,411	0	25,241,400	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	2,800.000	2,800.000	344	0	963,200	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	3,700.000	3,700.000	795	0	2,941,500	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	11,400.000	11,400.000	578	0	6,589,200	
B1・・・・・・機場敷地工		式	1.000				43,222,000	
B2・・・・・・大型ブロック積		式	1.000				43,222,000	
B3・・・・・・大型ブロック積(1)断面	控1050mm	m ²	161.000	161.000	27,565	0	4,437,965	
B3・・・・・・大型ブロック積(2)断面	控1750mm	m ²	153.000	153.000	29,499	0	4,513,347	
B3・・・・・・大型ブロック積(3)断面	控1000mm	m ²	11.000	11.000	27,473	0	302,203	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型ブロック積 (5) 断面	控950mm	m ²	187.000	187.000	26,737	0	4,999,819	
B3・・・・・・大型ブロック積 (6) 断面	控1000mm	m ²	102.000	102.000	27,473	0	2,802,246	
B3・・・・・・胴込コンクリート	18N-8-40	m ³	654.000	654.000	23,855	0	15,601,170	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート (1) 断面	控1050 18N-8-40	m	35.000	35.000	18,523	0	648,305	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート (2) 断面	控1750 18N-8-40	m	18.000	18.000	27,486	0	494,748	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート (3) 断面	控1000 18N-8-40	m	3.000	3.000	17,328	0	51,984	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート (5) 断面	控950 18N-8-40	m	50.000	50.000	16,731	0	836,550	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート (6) 断面	控1000 18N-8-40	m	25.000	25.000	17,328	0	433,200	
B3・・・・・・裏込砕石	RC-40	m ³	342.000	342.000	4,038	0	1,380,996	
B3・・・・・・天端コンクリート	18N-8-40	m ³	80.000	80.000	55,803	0	4,464,240	
B3・・・・・・コンクリート 小口止め工	18N-8-40	m ³	3.700	3.700	31,506	0	116,572	
B3・・・・・・型枠	小口止め工	m ²	30.000	30.000	8,041	0	241,230	
B3・・・・・・目地板		m ²	40.000	40.000	3,242	0	129,680	
B3・・・・・・安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2	h=1.0m	m ²	615.000	615.000	1,981	0	1,218,315	
B3・・・・・・安定処理 (地盤改良) qu=120kN/m2	h=0.5m	m ²	69.000	69.000	1,491	0	102,879	
B3・・・・・・安定処理 (地盤改良) qu=200kN/m2	h=1.0m	m ²	60.000	60.000	2,170	0	130,200	
B3・・・・・・安定処理 (地盤改良) qu=100kN/m2	h=0.5m	m ²	212.000	212.000	1,491	0	316,092	
・・・・直接工事費 (仮設工)		式	1.000				162,621,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				162,621,000	
B2・・・・・・潮遊池仮締切撤去		式	1.000				2,889,000	
B3・・・・・・鋼矢板引抜撤去	ﾊﾞｲﾌﾞﾙｼｬﾂ	枚	272.000	272.000	10,357	0	2,817,104	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	65.000	65.000	671	0	43,615	
B3・・・・・・殻運搬 大型土のう袋		m ³	1.000	1.000	8,879	0	8,879	
B3・・・・・・殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³	1.000	1.000	19,335	0	19,335	
B2・・・・・・吸込水槽・吐出水槽仮設土留工		式	1.000				130,289,000	
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=20.0m	設置～賃料～撤去	枚	338.000	338.000	124,932	0	42,227,016	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設鋼矢板 IV型 L=21.0m	設置～賃料～撤去	枚	146.000	146.000	127,750	0	18,651,500	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350 腹起し設置～賃料～撤去	ton	57.670	57.670	129,226	0	7,452,463	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-400 腹起し設置～賃料～撤去	ton	38.450	38.450	129,226	0	4,968,740	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350 切梁設置～賃料～撤去	ton	342.110	342.110	129,226	0	44,209,507	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-300 切梁設置～賃料～撤去	ton	30.780	30.780	129,226	0	3,977,576	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-350 隅火打梁設置～賃料～撤去	ton	1.620	1.620	129,226	0	209,346	
B3・・・・・・切梁・腹起し	H-400 隅火打梁設置～賃料～撤去	ton	1.080	1.080	129,226	0	139,564	
B3・・・・・・中間杭打設	H-300×300×10×15 L=27m	本	39.000	39.000	181,245	0	7,068,555	
B3・・・・・・中間杭撤去	H-300×300×10×15	ton	24.000	24.000	14,013	0	336,312	
B3・・・・・・ガス切断	13～17mm	m	31.000	31.000	2,908	0	90,148	
B3・・・・・・中間杭賃料	H型鋼 300型	ton	23.790	23.790	32,893	0	782,524	
B3・・・・・・水膨張ゴム材	H型鋼用 5×20×1900	m	64.600	64.600	1,831	0	118,283	
B3・・・・・・防水モルタル	防水モルタル,1:3(防水剤あり)	m3	1.000	1.000	57,797	0	57,797	
B2・・・・・・潮差池仮設盛土		式	1.000				4,091,000	
B3・・・・・・仮橋覆工板	撤去・設置	m ²	60.000	60.000	1,132	0	67,920	
B3・・・・・・大型土のう移設	耐候性大型土のう	袋	160.000	160.000	1,362	0	217,920	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置き場→現場、大型土のう用	m3	300.000	300.000	344	0	103,200	
B3・・・・・・大型土のう	耐候性大型土のう	袋	374.000	374.000	6,472	0	2,420,528	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	240.000	240.000	4,011	0	962,640	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m3	1,400.000	1,400.000	228	0	319,200	
B2・・・・・・敷鉄板工		式	1.000				4,958,000	
B3・・・・・・敷鉄板 3次施工	設置	m ²	737.000	737.000	139	0	102,443	
B3・・・・・・敷鉄板 4次施工	設置	m ²	950.000	950.000	139	0	132,050	
B3・・・・・・敷鉄板 4次施工	撤去	m ²	1,082.000	1,082.000	130	0	140,660	
B3・・・・・・敷鉄板 5次施工	撤去	m ²	605.000	605.000	130	0	78,650	
B3・・・・・・敷鉄板 3次～5次施工	賃料	m ²	605.000	605.000	1,351	0	817,355	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・数鉄板 3次～4次施工	賃料	m ²	132.000	132.000	1,647	0	217,404	
B3・・・数鉄板 4次施工	賃料	m ²	950.000	950.000	2,538	0	2,411,100	
B3・・・数鉄板 6次施工	設置～賃料～撤去	m ²	321.000	321.000	3,103	0	996,063	
B3・・・数鉄板 7次施工	設置～賃料～撤去	m ²	124.000	124.000	505	0	62,620	
B2・・・排水処理工		式	1.000				3,453,000	
B3・・・排水ポンプ据付・撤去		式	1.000			0	65,822	
B3・・・排水ポンプ運転		式	1.000			0	3,356,890	
B3・・・釜場設置撤去工		式	1.000			0	30,421	
B2・・・電力設備工		式	1.000				384,000	
B3・・・低圧引込設備	潮遊池仮設工事、機場本体工事、樋門本体工事	箇所	1.000	1.000	167,616	0	167,616	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	216,030	
B2・・・安全費		式	1.000				16,557,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	1,306.000	1,306.000	12,678	0	16,557,468	
・・・間接工事費		式	1.000				460,373,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				174,314,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				57,961,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				57,961,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				55,001,000	
B3・・・濁水処理設備（設置）	30m3/h級	箇所	1.000	1.000	531,349	0	531,349	
B3・・・濁水処理設備（撤去）	30m3/h級	箇所	1.000	1.000	309,157	0	309,157	
B3・・・濁水処理設備保守・点検		回	850.000	850.000	8,237	0	7,001,450	
B3・・・濁水処理設備運転		日	850.000	850.000	36,768	0	31,252,800	
B3・・・濁水処理用薬品類		式	1.000			0	1,043,450	
B3・・・汚濁防止フェンス（設置）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280.000	280.000	1,694	0	474,320	
B3・・・汚濁防止フェンス（賃料）潮遊池内		m	280.000	280.000	50,219	0	14,061,320	
B3・・・汚濁防止フェンス（撤去）潮遊池内	単独フロートφ300	m	280.000	280.000	1,169	0	327,320	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・環境計測		式	1.000				2,960,000	
B3・・・・・・環境計測		式	1.000			0	2,959,528	
・・・・運搬費～営業費等		式	1.000				75,481,000	
・・・・運搬費		式	1.000				38,561,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				38,561,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				38,561,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クラムシェル・テレスコピック0.4m3	台	6.000	6.000	412,828	0	2,476,968	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	杭打ち機（クレーン杭打機）60～65t	台	3.000	3.000	1,696,845	0	5,090,535	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーン50t	台	5.000	5.000	989,940	0	4,949,700	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーン200t	台	1.000	1.000	3,773,635	0	3,773,635	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーン80t	台	2.000	2.000	989,940	0	1,979,880	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーン60～65t	台	1.000	1.000	989,940	0	989,940	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	中層混合処理機	台	1.000	1.000	1,677,412	0	1,677,412	
B3・・・・・・仮設材輸送 鋼矢板	機場工事	ton	773.500	773.500	9,851	0	7,619,749	
B3・・・・・・仮設材輸送 H型鋼	往復	ton	601.500	601.500	9,851	0	5,925,377	
B3・・・・・・仮設材輸送 H型鋼	片道	ton	61.600	61.600	4,926	0	303,442	
B3・・・・・・仮設材輸送 敷鉄板	往復	ton	299.950	299.950	9,041	0	2,711,848	
B3・・・・・・仮設材輸送 ハット型	片道	ton	235.000	235.000	4,521	0	1,062,435	
・・・・役務費		式	1.000				324,000	
B1・・・共通仮設		式	1.000				324,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				324,000	
B3・・・・・・電力基本料金		kW/月	378.000	378.000	856	0	323,568	
・・・・技術管理費		式	1.000				8,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				8,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				8,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験		検体	3.000	3.000	2,808	0	8,424	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,979,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,979,000	
・・・現場管理費		式	1.000				286,059,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				286,059,000	
・一般管理費等		式	1.000				152,097,000	
・一括計上価格		式	1.000				311,754,000	
B1・・・土木工事		式	1.000				6,174,000	
B2・・・・・・不足分弁償金		式	1.000				6,174,000	
B3・・・・・・中間抗購入費（新品価格×90%）	H形鋼 300型	ton	61.580	61.580	100,263	0	6,174,196	
B1・・・建築工事		式	1.000				185,898,000	
B2・・・・・・直接仮設工事		式	1.000				32,679,000	
B3・・・・・・やりかた		m ²	880.000	880.000	410	0	360,800	
B3・・・・・・墨出し		m ²	880.000	880.000	771	0	678,480	
B3・・・・・・現寸型板		m ²	880.000	880.000	134	0	117,920	
B3・・・・・・外部足場	枠組足場	m ²	1,377.000	1,377.000	2,681	0	3,691,737	
B3・・・・・・安全手摺		m ²	134.000	134.000	795	0	106,530	
B3・・・・・・養生シート		m ²	1,377.000	1,377.000	750	0	1,032,750	
B3・・・・・・内部躯体足場	脚立足場 4.0m以下	m ²	59.200	59.200	322	0	19,062	
B3・・・・・・内部仕上足場	脚立足場 4.0m以下	m ²	59.200	59.200	587	0	34,750	
B3・・・・・・内部躯体足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0m～11.1m	m ²	1,143.000	1,143.000	10,742	0	12,278,106	
B3・・・・・・内部仕上足場	枠組棚足場 4.0m超 9.0～11.1m	m ²	1,143.000	1,143.000	7,169	0	8,194,167	
B3・・・・・・鉄骨足場	吊り足場	m ²	821.000	821.000	1,254	0	1,029,534	
B3・・・・・・養生費		m ²	880.000	880.000	433	0	381,040	
B3・・・・・・整理清掃		m ²	880.000	880.000	1,714	0	1,508,320	
B3・・・・・・運搬費	仮設材	式	1.000			0	3,245,592	
B2・・・・・・土工事		式	1.000				1,051,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・根切	機械 壺・布堀 H-2110	m ³	493.000	493.000	642	0	316,506	
B3・・・・埋戻	根切土	m ³	309.000	309.000	938	0	289,842	
B3・・・・残土処分	場外処分	m ³	184.000	184.000	757	0	139,288	
B3・・・・床付		m ²	118.000	118.000	302	0	35,636	
B3・・・・砂利敷	基礎下 t-60	m ³	7.100	7.100	5,788	0	41,095	
B3・・・・砂利敷	土間下 t-60	m ³	10.700	10.700	5,616	0	60,091	
B3・・・・運搬費	土工機械	式	1.000			0	66,069	
B3・・・・杭頭処理	φ600	本	8.000	8.000	7,286	0	58,288	
B3・・・・杭頭処理	φ500	本	1.000	1.000	5,669	0	5,669	
B3・・・・杭頭処理	φ450	本	2.000	2.000	4,720	0	9,440	
B3・・・・杭頭処理	φ400	本	1.000	1.000	3,773	0	3,773	
B3・・・・発生ガラ処理		m ³	1.600	1.600	15,703	0	25,125	
B2・・・・コンクリート工事		式	1.000				20,160,000	
B3・・・・捨コンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m ³	14.900	14.900	18,230	0	271,627	
B3・・・・土間コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15	m ³	44.500	44.500	20,808	0	925,956	
B3・・・・鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-15 基礎	m ³	167.000	167.000	20,808	0	3,474,936	
B3・・・・鉄筋コンクリート	Fc-36/mm2 SL-18 躯体	m ³	643.000	643.000	20,808	0	13,379,544	
B3・・・・防水押えコンクリート	Fc-18/mm2 SL-15	m ³	4.500	4.500	18,230	0	82,035	
B3・・・・打設手間	捨コンクリート	m ³	14.900	14.900	2,069	0	30,828	
B3・・・・打設手間	土間コンクリート	m ³	44.500	44.500	894	0	39,783	
B3・・・・打設手間	鉄筋コンクリート 基礎	m ³	167.000	167.000	735	0	122,745	
B3・・・・打設手間	鉄筋コンクリート 躯体	m ³	643.000	643.000	797	0	512,471	
B3・・・・打設手間	無筋コンクリート 防水押え コンクリート	m ³	4.500	4.500	1,319	0	5,936	
B3・・・・コンクリート圧送費		m ³	874.000	874.000	870	0	760,380	
B3・・・・機械器具損料	30～50m3未満	回	1.000	1.000	89,905	0	89,905	
B3・・・・機械器具損料	100m3以上	回	8.000	8.000	58,004	0	464,032	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・型枠工事		式	1.000				19,836,000	
B3・・・・・・普通型枠	基礎部	m ²	427.000	427.000	4,405	0	1,880,935	
B3・・・・・・普通型枠	軸部	m ²	254.000	254.000	4,644	0	1,179,576	
B3・・・・・・普通型枠	軸部 R付	m ²	7.200	7.200	10,916	0	78,595	
B3・・・・・・打放型枠	B種	m ²	2,915.000	2,915.000	5,171	0	15,073,465	
B3・・・・・・打放型枠	C種	m ²	59.300	59.300	5,127	0	304,031	
B3・・・・・・運搬費	型枠	m ²	3,663.000	3,663.000	283	0	1,036,629	
B3・・・・・・打継目地	25×20	m	358.000	358.000	296	0	105,968	
B3・・・・・・誘発目地	20×20	m	527.000	527.000	335	0	176,545	
B2・・・・鉄筋工事		式	1.000				18,934,000	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295A D10	ton	18.800	18.800	98,054	0	1,843,415	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295A D13	ton	39.600	39.600	95,292	0	3,773,563	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD295A D16	ton	7.000	7.000	93,450	0	654,150	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD345 D19	ton	1.300	1.300	98,054	0	127,470	
B3・・・・・・異形鉄筋	SD345 D25	ton	50.500	50.500	98,054	0	4,951,727	
B3・・・・・・加工組立		ton	113.000	113.000	58,487	0	6,609,031	
B3・・・・・・運搬費	鉄筋	ton	113.000	113.000	4,109	0	464,317	
B3・・・・・・ガス圧接費	D25+D25	箇所	1,020.000	1,020.000	619	0	631,380	
B3・・・・・・スクラップ	(117.205-112.697)×0.7=3.155	ton	3.200	3.200	-37,979	0	-121,533	
B2・・・・鉄骨工事		式	1.000				27,919,000	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 800×300×14×26	ton	5.200	5.200	132,119	0	687,019	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 700×300×13×24	ton	26.500	26.500	129,817	0	3,440,151	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 400×200×8×13	ton	3.200	3.200	120,150	0	384,480	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 390×300×10×16	ton	1.100	1.100	123,833	0	136,216	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 350×175×7×11	ton	3.200	3.200	118,309	0	378,589	
B3・・・・・・H形鋼	SN400B 340×250×9×14	ton	0.800	0.800	120,150	0	96,120	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・H形鋼	SS400 400×200×8×13	ton	4.000	4.000	111,864	0	447,456	
B3・・・・・・H形鋼	SS400 350×175×7×11	ton	5.100	5.100	111,864	0	570,506	
B3・・・・・・H形鋼	SS400 194×150×6×9	ton	3.600	3.600	111,864	0	402,710	
B3・・・・・・溝形鋼	SS400 250×90×11×14.5	ton	0.050	0.050	125,214	0	6,261	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 150×150×12	ton	0.030	0.030	124,754	0	3,743	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 100×100×10	ton	6.700	6.700	117,388	0	786,500	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 90×90×10	ton	0.900	0.900	117,388	0	105,649	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 75×75×9	ton	0.800	0.800	113,245	0	90,596	
B3・・・・・・等辺山形鋼	SS400 65×65×6	ton	0.300	0.300	113,245	0	33,974	
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 150×90×12	ton	0.100	0.100	133,500	0	13,350	
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 100×75×10	ton	0.200	0.200	133,500	0	26,700	
B3・・・・・・不等辺山形鋼	SS400 100×75×7	ton	0.700	0.700	133,500	0	93,450	
B3・・・・・・構造用鋼管	BCR295 250×250×12	ton	4.600	4.600	168,947	0	777,156	
B3・・・・・・リップ付軽量溝形鋼	SSC400 100×50×20×2.3	ton	8.700	8.700	156,057	0	1,357,696	
B3・・・・・・鋼板	SMCP325 t=45	ton	2.300	2.300	195,186	0	448,928	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t=36	ton	0.200	0.200	190,583	0	38,117	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t=32	ton	0.900	0.900	190,583	0	171,525	
B3・・・・・・鋼板	SN490C t=22	ton	0.200	0.200	180,455	0	36,091	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=25	ton	0.500	0.500	174,471	0	87,236	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=22	ton	1.700	1.700	174,471	0	296,601	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=19	ton	1.100	1.100	174,471	0	191,918	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=16	ton	2.500	2.500	174,471	0	436,178	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=12	ton	4.000	4.000	170,788	0	683,152	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=9	ton	2.300	2.300	174,011	0	400,225	
B3・・・・・・鋼板	SN400B t=2.3	ton	0.030	0.030	132,580	0	3,977	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t=19	ton	0.100	0.100	169,867	0	16,987	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-16	ton	2.200	2.200	169,867	0	373,707	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-12	ton	6.800	6.800	169,867	0	1,155,096	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-9	ton	0.600	0.600	118,309	0	70,985	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-6	ton	0.200	0.200	116,007	0	23,201	
B3・・・・・・鋼板	SS400 t-2.3	ton	0.100	0.100	117,388	0	11,739	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR490 M36 L-1200 WN	本	64.000	64.000	3,117	0	199,488	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-600 WN	本	40.000	40.000	702	0	28,080	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-550 WN	本	8.000	8.000	702	0	5,616	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-450 WN	本	120.000	120.000	702	0	84,240	
B3・・・・・・アンカーボルト	ABR400 M22 L-320 WN	本	32.000	32.000	702	0	22,464	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-105	本	233.000	233.000	246	0	57,318	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-100	本	599.000	599.000	240	0	143,760	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-90	本	134.000	134.000	229	0	30,686	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M22 L-80	本	350.000	350.000	218	0	76,300	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-85	本	150.000	150.000	167	0	25,050	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-80	本	233.000	233.000	162	0	37,746	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-75	本	375.000	375.000	157	0	58,875	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-70	本	300.000	300.000	153	0	45,900	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-65	本	849.000	849.000	148	0	125,652	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-60	本	1,548.000	1,548.000	144	0	222,912	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M20 L-55	本	200.000	200.000	139	0	27,800	
B3・・・・・・高力ボルト	F8T M16 L-55	本	165.000	165.000	86	0	14,190	
B3・・・・・・中ボルト	SS400 M12 L-35	本	1,053.000	1,053.000	12	0	12,636	
B3・・・・・・ステンレス	SUS304 t-3	kg	3.000	3.000	330	0	990	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 680×1030 t-43	箇所	16.000	16.000	15,062	0	240,992	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮 ϕ 350×600 t-43	箇所	8.000	8.000	2,788	0	22,304	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮モルタル 350×250 t-43	箇所	4.000	4.000	906	0	3,624	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮モルタル 430×400 t-43	箇所	20.000	20.000	1,781	0	35,620	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮モルタル 220×150 t-43	箇所	4.000	4.000	198	0	792	
B3・・・・・・ベース下モルタル	無収縮モルタル 320×100 t-43	箇所	16.000	16.000	238	0	3,808	
B3・・・・・・工場製作費		ton	97.000	97.000	53,557	0	5,195,029	
B3・・・・・・工場溶接費	6mm換算	m	5,853.000	5,853.000	483	0	2,826,999	
B3・・・・・・現場溶接費	6mm換算	m	102.000	102.000	1,349	0	137,598	
B3・・・・・・工場塗装費		m ²	2,680.000	2,680.000	435	0	1,165,800	
B3・・・・・・現場建方費		ton	97.000	97.000	9,411	0	912,867	
B3・・・・・・現場工事費	高力ボルト本締め	ton	97.000	97.000	7,667	0	743,699	
B3・・・・・・現場工事費	7/8"φ 埋込み M36 L-1200	本	64.000	64.000	2,436	0	155,904	
B3・・・・・・現場工事費	7/8"φ 埋込み M22 L-320～600	本	200.000	200.000	1,866	0	373,200	
B3・・・・・・運搬費	鉄骨	ton	97.000	97.000	7,332	0	711,204	
B3・・・・・・スクラップ	(101.325-96.974)×0.7=3.045	ton	3.000	3.000	-37,979	0	-113,937	
B2・・・・・・防水工事		式	1.000				1,967,000	
B3・・・・・・陸屋根	床 アスファルト防水	m ²	56.400	56.400	3,893	0	219,565	
B3・・・・・・陸屋根	立上り アスファルト防水	m ²	14.900	14.900	4,960	0	73,904	
B3・・・・・・陸屋根	床 成形伸縮目地 25×80	m	37.800	37.800	1,299	0	49,102	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 防水押え金物 7/8"φ 鋼製アスファルト系シーリング 共	m	33.000	33.000	778	0	25,674	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 成形緩衝材 30×60	m	33.000	33.000	1,204	0	39,732	
B3・・・・・・陸屋根	立上り 防水保護版 7/8"φ板 t-10 H-350 上下金物共	m	33.000	33.000	895	0	29,535	
B3・・・・・・軒樋内	床 塗膜防水 珪酸系	m ²	44.700	44.700	6,951	0	310,710	
B3・・・・・・軒樋内	立上り 塗膜防水 珪酸系	m ²	72.900	72.900	5,116	0	372,956	
B3・・・・・・庇	天端 塗膜防水 珪酸系	m ²	6.800	6.800	6,951	0	47,267	
B3・・・・・・庇	鼻先 塗膜防水 珪酸系	m ²	3.400	3.400	6,951	0	23,633	
B3・・・・・・陸屋根	バテハット笠木 塗膜防水 珪酸系 W-790	m	21.300	21.300	5,492	0	116,980	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・陸屋根	壁付笠木 塗膜防水 ｸﾚｯｸｼｰｽ W-270	m	11.700	11.700	1,877	0	21,961	
B3・・・・・・軒樋内	ﾊﾞﾚｯﾄﾞ笠木 塗膜防水 ｸﾚｯｸｼｰｽ W-250	m	78.900	78.900	1,738	0	137,128	
B3・・・・・・外壁打継目地 シーリング	ﾎﾞﾘｸﾚｯｸｼｰｽ 25×15	m	358.000	358.000	493	0	176,494	
B3・・・・・・外壁誘発目地 シーリング	ﾎﾞﾘｸﾚｯｸｼｰｽ 20×15	m	527.000	527.000	493	0	259,811	
B3・・・・・・仕上取合 シーリング	ﾎﾞﾘｸﾚｯｸｼｰｽ 10×15	m	12.100	12.100	411	0	4,973	
B3・・・・・・建具枠廻り シーリング	ﾎﾞﾘｸﾚｯｸｼｰｽ 10×7	m	130.000	130.000	348	0	45,240	
B3・・・・・・建具水切下 シーリング	ﾎﾞﾘｸﾚｯｸｼｰｽ 10×7	m	36.600	36.600	348	0	12,737	
B2・・・・・・木工事		式	1.000				492,000	
B3・・・・・・市木	桧 H-100	m	35.100	35.100	2,293	0	80,484	
B3・・・・・・天井廻り縁	30×30	m	33.800	33.800	1,403	0	47,421	
B3・・・・・・腰壁見切縁	25×30	m	5.000	5.000	1,038	0	5,190	
B3・・・・・・上り框	集成材 60×45	m	6.200	6.200	6,903	0	42,799	
B3・・・・・・腰壁 縁甲板	t-12 塗装品	m ²	65.800	65.800	4,808	0	316,366	
B2・・・・・・屋根工事		式	1.000				38,256,000	
B3・・・・・・勾配屋根 カラーステンレス鋼板	t-0.45 縦葺 ﾏﾞｽﾀｲﾅｽﾚｽﾌﾗﾝｸﾞ940 木毛ﾍﾟﾝﾄ t-20共	m ²	884.000	884.000	38,301	0	33,858,084	
B3・・・・・・勾配屋根 横包み	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-400	m	33.900	33.900	24,260	0	822,414	
B3・・・・・・勾配屋根 軒先水切	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	m	67.800	67.800	27,529	0	1,866,466	
B3・・・・・・勾配屋根 クラバ水切	ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ鋼板 t-0.45 W-300	m	52.200	52.200	32,731	0	1,708,558	
B2・・・・・・金属工事		式	1.000				464,000	
B3・・・・・・軒樋内 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 堅型 塗膜防水用	箇所	4.000	4.000	9,768	0	39,072	
B3・・・・・・陸屋根 ルーフドレーン	鋳鉄製 φ100 横引型 AS防水用	箇所	2.000	2.000	9,768	0	19,536	
B3・・・・・・軒樋内 堅樋	ｶﾞｰﾙﾌﾟｲﾌﾟ φ100 掴み金物共	m	33.200	33.200	3,471	0	115,237	
B3・・・・・・陸屋根 堅樋	ｶﾞｰﾙﾌﾟｲﾌﾟ φ100 掴み金物共	m	11.400	11.400	3,471	0	39,569	
B3・・・・・・足洗い場 グレーチング	ｽﾁｰﾙ製 1000×580	箇所	1.000	1.000	34,905	0	34,905	
B3・・・・・・陸屋根 溶接金網	φ6×150×150	m ²	56.400	56.400	449	0	25,324	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地	65型	m ²	36.700	36.700	1,944	0	71,345	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W650×H2000	箇所	1.000	1.000	5,582	0	5,582	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W900×H2000	箇所	1.000	1.000	7,729	0	7,729	
B3・・・・・・軽量鉄骨壁下地開口補強	65型 W2500×H1200	箇所	1.000	1.000	12,882	0	12,882	
B3・・・・・・軽量鉄骨天井下地	19型 振れ止め補強共	m ²	54.900	54.900	1,394	0	76,531	
B3・・・・・・カーテンレール	ダブル L-3670	箇所	1.000	1.000	6,264	0	6,264	
B3・・・・・・天井点検口	7# 450角	箇所	2.000	2.000	5,035	0	10,070	
B2・・・・・・左官工事		式	1.000				6,263,000	
B3・・・・・・陸屋根	床 コンクリート金鍍 AS防水 下地	m ²	56.400	56.400	527	0	29,723	
B3・・・・・・陸屋根	床 コンクリート金鍍 押えコン クリート面	m ²	56.400	56.400	527	0	29,723	
B3・・・・・・軒樋内	床 コンクリート金鍍 塗膜防 水下地	m ²	44.700	44.700	527	0	23,557	
B3・・・・・・庇	天端 コンクリート金鍍 塗膜 防水下地	m ²	6.800	6.800	527	0	3,584	
B3・・・・・・土間	床 コンクリート金鍍 素地	m ²	5.600	5.600	638	0	3,573	
B3・・・・・・土間	床 コンクリート刷毛引き 素 地	m ²	11.900	11.900	662	0	7,878	
B3・・・・・・柱型	天端 コンクリート金鍍 吹付 下地	m ²	0.700	0.700	527	0	369	
B3・・・・・・陸屋根	バテバト笠木 コンクリート金 鍍 塗膜防水下地 W-320	m	21.300	21.300	169	0	3,600	
B3・・・・・・陸屋根	壁付笠木 コンクリート金鍍 塗膜防水下地 W-100	m	11.700	11.700	53	0	620	
B3・・・・・・軒樋内	バテバト笠木 コンクリート金 鍍 塗膜防水下地 W-250	m	78.900	78.900	133	0	10,494	
B3・・・・・・足洗い場	腰壁笠木 コンクリート金鍍 吹付下地 W-150	m	1.400	1.400	77	0	108	
B3・・・・・・足洗い場	床 防水モルタル金鍍 素地	m ²	1.100	1.100	2,509	0	2,760	
B3・・・・・・外壁 防水型複層仕上塗材RE	打放面	m ²	1,258.000	1,258.000	2,842	0	3,575,236	
B3・・・・・・柱型 天端 防水型複層仕上塗材 RE	コシ面	m ²	0.700	0.700	2,842	0	1,989	
B3・・・・・・足洗い場	腰壁 撥水材塗布	m ²	1.700	1.700	522	0	887	
B3・・・・・・天井 複層仕上塗材E	打放面	m ²	59.300	59.300	1,445	0	85,689	
B3・・・・・・打放面補修	吹付下地	m ²	1,319.000	1,319.000	748	0	986,612	
B3・・・・・・打放面補修	防水下地	m ²	96.700	96.700	598	0	57,827	
B3・・・・・・打放面補修	素地	m ²	37.500	37.500	748	0	28,050	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・建具枠廻り 防水モルタル充填		m	130.000	130.000	1,025	0	133,250	
B3・・・・・・陸屋根 立上り コーナーモルタル		m	33.000	33.000	440	0	14,520	
B3・・・・・・床 コンクリート金縷	貼物下地	m ²	2.400	2.400	527	0	1,265	
B3・・・・・・梁型 天端 コンクリート金縷	素地	m ²	132.000	132.000	638	0	84,216	
B3・・・・・・柱型 天端 コンクリート金縷	素地	m ²	15.700	15.700	638	0	10,017	
B3・・・・・・床 下地モルタル塗	貼物下地 t=30	m ²	7.700	7.700	2,330	0	17,941	
B3・・・・・・打放面補修	素地	m ²	1,521.000	1,521.000	748	0	1,137,708	
B3・・・・・・建具枠廻り モルタル充填		m	12.300	12.300	952	0	11,710	
B2・・・・・・金属製建具工事（アルミ製建具）		式	1.000				5,833,000	
B3・・・・・・AW-1 2連引違い窓	サッシカラー W3470×H1500 網戸付	箇所	1.000	1.000	293,783	0	293,783	
B3・・・・・・AW-2 三出し窓	サッシカラー W450×H450 網戸付	箇所	1.000	1.000	77,080	0	77,080	
B3・・・・・・AW-3 3連引違い窓	サッシカラー W5240×H1800 網戸付	箇所	2.000	2.000	545,896	0	1,091,792	
B3・・・・・・AW-4 2連引違い窓	サッシカラー W3070×H1800 網戸付	箇所	2.000	2.000	339,293	0	678,586	
B3・・・・・・AW-5 ガラスブロック窓	サッシカラー W2010×H1210	箇所	8.000	8.000	136,474	0	1,091,792	
B3・・・・・・AD-1 上部排煙窓付親子開き扉	サッシカラー W1200×H2500	箇所	1.000	1.000	414,357	0	414,357	
B3・・・・・・AD-2 片開き窓	サッシカラー W900×H2000	箇所	1.000	1.000	152,853	0	152,853	
B3・・・・・・アルミ額縁	130×25	m	17.900	17.900	3,756	0	67,232	
B3・・・・・・アルミ額縁	85×25	m	99.200	99.200	2,983	0	295,914	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	1,366,625	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	302,979	
B2・・・・・・金属製建具工事（スチール製建具）		式	1.000				1,463,000	
B3・・・・・・SD-1 片開き窓	防音扉 T-3 W900×H2000 枠見込120 扉40	箇所	1.000	1.000	374,169	0	374,169	
B3・・・・・・LSD-1 軽量片開き扉	W650×H2000 枠見込130 扉40	箇所	1.000	1.000	268,934	0	268,934	
B3・・・・・・SW-1 嵌め殺し窓	W2500×H1200 枠見込230	箇所	1.000	1.000	328,650	0	328,650	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	167,066	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	323,911	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・金属製建具工事 (シャッター)		式	1.000				7,735,000	
B3・・・・・・SS-1 電動重量シャッター	ステンレス W4000×H4000	箇所	1.000	1.000	6,772,713	0	6,772,713	
B3・・・・・・取付・調整費		式	1.000			0	738,497	
B3・・・・・・運搬費		式	1.000			0	223,482	
B2・・・・・・ガラス工事		式	1.000				1,552,000	
B3・・・・・・フロートガラス	t-8+10 2.18m2以下	m ²	3.000	3.000	24,419	0	73,257	
B3・・・・・・網入り型板ガラス	t-6.8 2.18m2以下	m ²	34.000	34.000	4,011	0	136,374	
B3・・・・・・網入り磨板ガラス	t-6.8 2.18m2以下	m ²	5.100	5.100	9,236	0	47,104	
B3・・・・・・ガラスブロック	190×190×95	m ²	19.500	19.500	62,114	0	1,211,223	
B3・・・・・・明り取り窓	77リ#板 100×100	枚	1.000	1.000	73	0	73	
B3・・・・・・ガラス押え シーリング	(片面m)	m	155.000	155.000	290	0	44,950	
B3・・・・・・ガラス#両押え シーリング	(片面m)	m	51.500	51.500	290	0	14,935	
B3・・・・・・ガラス面 クリーニング費	(両面m2)	m ²	42.100	42.100	389	0	16,377	
B3・・・・・・ガラス#両面 クリーニング費	(両面m2)	m ²	19.500	19.500	389	0	7,586	
B2・・・・・・塗装工事		式	1.000				92,000	
B3・・・・・・SOP塗	鋼製建具面	m ²	8.200	8.200	836	0	6,855	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 H-100	m	35.100	35.100	1,044	0	36,644	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 30×30	m	33.800	33.800	1,044	0	35,287	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 60×45	m	6.200	6.200	1,044	0	6,473	
B3・・・・・・OSCL塗	木部面 25×30	m	5.000	5.000	1,044	0	5,220	
B3・・・・・・腰壁 EP塗	77リ#板面	m ²	1.000	1.000	1,315	0	1,315	
B2・・・・・・内装工事		式	1.000				1,029,000	
B3・・・・・・床 フローリング	桧 t-12 塗装品	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	
B3・・・・・・床 パーティクルボード	t-20	m ²	44.800	44.800	2,403	0	107,654	
B3・・・・・・床 合板	77リ t-12 1種	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	
B3・・・・・・床 乾式二重床	H-150	m ²	44.800	44.800	2,235	0	100,128	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床 ビニルシート	t-2.5	m ²	10.100	10.100	2,380	0	24,038	
B3・・・・・・巾木 ビニル巾木	H-60	m	5.500	5.500	292	0	1,606	
B3・・・・・・壁 遮音パネル	GB-R t-12.5+制振マット t-6	m ²	26.400	26.400	3,055	0	80,652	
B3・・・・・・壁 石膏ボード	t-12.5	m ²	62.400	62.400	996	0	62,150	
B3・・・・・・壁 化粧ケイカル板	t-6	m ²	17.500	17.500	7,023	0	122,903	
B3・・・・・・壁 ケイカル板	t-8	m ²	1.200	1.200	7,023	0	8,428	
B3・・・・・・壁 断熱材	♢ リスレンフォーム t-20	m ²	110.000	110.000	938	0	103,180	
B3・・・・・・天井 ロックウール化粧吸音板	t-12	m ²	52.500	52.500	2,327	0	122,168	
B3・・・・・・天井 石膏ボード	t-9.5	m ²	2.400	2.400	1,144	0	2,746	
B3・・・・・・天井 断熱材	♢ リスレンフォーム t-25	m ²	60.100	60.100	1,508	0	90,631	
B3・・・・・・天井 廻り縁	塩ビ製	m	6.200	6.200	416	0	2,579	
B2・・・・・・雑工事		式	1.000				173,000	
B3・・・・・・休憩室 流し台	L-1500 水切付	箇所	1.000	1.000	57,122	0	57,122	
B3・・・・・・休憩室 コンロ台	L-600	箇所	1.000	1.000	22,553	0	22,553	
B3・・・・・・休憩室 吊戸棚	L-1500	箇所	1.000	1.000	26,560	0	26,560	
B3・・・・・・休憩室 フード	L-600	箇所	1.000	1.000	12,242	0	12,242	
B3・・・・・・ライニング 面台 ｸﾗｼﾝｸﾞｽﾄﾌｫｰﾑ	W-160～170	m	2.100	2.100	25,919	0	54,430	
B1・・・・電気設備工事		式	1.000				15,875,000	
B2・・・・電灯設備		式	1.000				11,659,000	
B3・・・・電線	EM-1E1.6 管内	m	488.200	488.200	247	0	120,585	
B3・・・・電線	EM-1E2.0 管内	m	292.000	292.000	284	0	82,928	
B3・・・・電線管	PF16 インベイ	m	191.500	191.500	561	0	107,432	
B3・・・・電線管	PF22 インベイ	m	44.300	44.300	745	0	33,004	
B3・・・・タンブラススイッチ	1P15A×3 新金P	個	1.000	1.000	3,692	0	3,692	
B3・・・・タンブラススイッチ	1P15A×1 1P4A×1 新金P	個	1.000	1.000	3,230	0	3,230	
B3・・・・タンブラススイッチ	1P4A×1 新金P	個	1.000	1.000	2,394	0	2,394	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・三路スイッチ	3W15A×1 新金P	個	1.000	1.000	2,275	0	2,275	
B3・・・・・・三路スイッチ	3W15A×1 1P15A×1 新金P	個	1.000	1.000	3,651	0	3,651	
B3・・・・・・自動点滅器	3A	個	1.000	1.000	7,485	0	7,485	
B3・・・・・・アウトレットボックス	中浅	個	9.000	9.000	1,821	0	16,389	
B3・・・・・・アウトレットボックス	大浅	個	1.000	1.000	1,887	0	1,887	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	8.000	8.000	1,821	0	14,568	
B3・・・・・・電灯動力盤		面	1.000	1.000	9,013,776	0	9,013,776	
B3・・・・・・照明器具	A01	個	4.000	4.000	15,487	0	61,948	
B3・・・・・・照明器具	B01	個	1.000	1.000	47,854	0	47,854	
B3・・・・・・照明器具	C01	個	5.000	5.000	60,188	0	300,940	
B3・・・・・・照明器具	D01	個	2.000	2.000	35,875	0	71,750	
B3・・・・・・照明器具	E01	個	10.000	10.000	176,313	0	1,763,130	
B2・・・・・・コンセント設備		式	1.000				288,000	
B3・・・・・・電線	EM-1E2.0 管内	m	396.300	396.300	284	0	112,549	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	178.400	178.400	561	0	100,082	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 新金P	個	15.000	15.000	1,786	0	26,790	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×1 ET付	個	1.000	1.000	2,215	0	2,215	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 ET付	個	1.000	1.000	2,325	0	2,325	
B3・・・・・・埋込コンセント	2P15A×2 ET付 防水	個	3.000	3.000	2,595	0	7,785	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	20.000	20.000	1,821	0	36,420	
B2・・・・・・動力設備		式	1.000				1,076,000	
B3・・・・・・電線	IV2.0 管内	m	2,140.500	2,140.500	261	0	558,671	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	713.500	713.500	561	0	400,274	
B3・・・・・・電線管	PF22 インベイ	m	13.000	13.000	745	0	9,685	
B3・・・・・・温度センサー		個	4.000	4.000	12,293	0	49,172	
B3・・・・・・ケーブル	EM-CE5.5sq=3C PF内	m	13.000	13.000	1,758	0	22,854	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・アウトレットボックス	中浅	個	4.000	4.000	1,821	0	7,284	
B3・・・・・・ブルボックス	300×300×200 銅板製	個	2.000	2.000	13,860	0	27,720	
B2・・・・・・弱電設備		式	1.000				199,000	
B3・・・・・・ケーブル	EM-5C-FB 管内	m	7.000	7.000	534	0	3,738	
B3・・・・・・導入線		m	7.300	7.300	152	0	1,110	
B3・・・・・・直列ユニット	端末	個	1.000	1.000	7,714	0	7,714	
B3・・・・・・電線管	PF16 インベイ	m	14.300	14.300	561	0	8,022	
B3・・・・・・アンテナ	AL-2	個	1.000	1.000	64,598	0	64,598	
B3・・・・・・アンテナ取付金物	壁面	個	1.000	1.000	32,081	0	32,081	
B3・・・・・・ブラスター	CS, BS UV-1	個	1.000	1.000	78,061	0	78,061	
B3・・・・・・スイッチボックス	1個用	個	2.000	2.000	1,821	0	3,642	
B2・・・・・・避雷設備		式	1.000				2,653,000	
B3・・・・・・導線	2.0×13	m	311.000	311.000	4,894	0	1,522,034	
B3・・・・・・導線	2.0×19	m	96.000	96.000	5,245	0	503,520	
B3・・・・・・電線管	PF22インベイ	m	144.000	144.000	745	0	107,280	
B3・・・・・・接地棒	φ10×1000	本	6.000	6.000	4,381	0	26,286	
B3・・・・・・鋼板	t=0.6	枚	3.000	3.000	53,573	0	160,719	
B3・・・・・・接続端子		個	8.000	8.000	9,962	0	79,696	
B3・・・・・・分岐端子	十型	個	2.000	2.000	15,658	0	31,316	
B3・・・・・・分岐端子	T型	個	4.000	4.000	13,461	0	53,844	
B3・・・・・・水切端子		個	6.000	6.000	8,741	0	52,446	
B3・・・・・・接続端子箱	TB-SF1 SUS, WP	個	3.000	3.000	38,527	0	115,581	
B1・・・・・・機械設備工事		式	1.000				33,856,000	
B2・・・・・・衛生器具設備		式	1.000				319,000	
B3・・・・・・簡易水洗洋風大便器（壁・床給水兼用）	FZ500	組	1.000	1.000	197,028	0	197,028	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	38,282	0	38,282	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・タオル掛け	YT500S4	組	1.000	1.000	7,319	0	7,319	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	2,069	0	2,069	
B3・・・・・・壁掛洗面器 (小型)	L250DM	組	1.000	1.000	37,610	0	37,610	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,634	0	10,634	
B3・・・・・・棚付2連紙巻器	YH600FM	組	1.000	1.000	7,872	0	7,872	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	2,146	0	2,146	
B3・・・・・・自在水栓	I3F5	個	1.000	1.000	3,043	0	3,043	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	1,136	
B3・・・・・・水栓柱	VLP(13)60×1200H	個	1.000	1.000	5,147	0	5,147	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	3,263	
B3・・・・・・万能ホーム水栓	I3F7	個	1.000	1.000	1,906	0	1,906	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	1,136	
B2・・・・・・給水設備		式	1.000				99,000	
B3・・・・・・耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP20	m	13.900	13.900	1,377	0	19,140	
B3・・・・・・根切	(人力)	m3	2.200	2.200	6,709	0	14,760	
B3・・・・・・埋戻し	(人力)	m3	2.200	2.200	3,329	0	7,324	
B3・・・・・・標示テープ		m	13.900	13.900	180	0	2,502	
B3・・・・・・埋設標示ピン		箇所	3.000	3.000	1,638	0	4,914	
B3・・・・・・硬質塩化ビニルライニング銅管	SGPVD20	m	9.800	9.800	3,736	0	36,613	
B3・・・・・・硬質塩化ビニルライニング銅管	SGPVB20	m	1.300	1.300	4,410	0	5,733	
B3・・・・・・保温工事	内口 20A	m	1.300	1.300	1,637	0	2,128	
B3・・・・・・ゲート弁	GV20(JIS10K)	個	1.000	1.000	6,110	0	6,110	
B2・・・・・・排水設備		式	1.000				1,200,000	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管 (小口径雨水 掛側壁)	VU200	m	4.400	4.400	10,975	0	48,290	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP100	m	64.000	64.000	5,901	0	377,664	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP125	m	20.000	20.000	7,449	0	148,980	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート樹300×300（蓋無）	VP100	個	1.000	1.000	17,024	0	17,024	
B3・・・・・・小口径雨水樹	90L-100-200 铸铁蓋T-25	個	4.000	4.000	30,924	0	123,696	
B3・・・・・・小口径雨水樹	90L-125-200 铸铁蓋T-25	個	3.000	3.000	32,723	0	98,169	
B3・・・・・・小口径雨水樹	90Y-100-200 铸铁蓋T-25	個	2.000	2.000	31,405	0	62,810	
B3・・・・・・小口径雨水樹	90Y-125-200 铸铁蓋T-25	個	3.000	3.000	33,473	0	100,419	
B3・・・・・・小口径雨水樹	ST-100-200 铸铁蓋T-25	個	1.000	1.000	31,814	0	31,814	
B3・・・・・・根切	機械	m3	29.400	29.400	623	0	18,316	
B3・・・・・・埋め戻し	機械	m3	29.400	29.400	911	0	26,783	
B3・・・・・・機械運搬費		式	1.000			0	64,163	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP40	m	3.400	3.400	3,325	0	11,305	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP50	m	5.200	5.200	4,231	0	22,001	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管	VP100	m	2.000	2.000	8,726	0	17,452	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管（通気）	VP65	m	0.800	0.800	5,451	0	4,361	
B3・・・・・・硬質塩化ビニル管（通気）	ｶﾞｰVP65	m	4.000	4.000	5,451	0	21,804	
B3・・・・・・掃除口	CLVS50	個	1.000	1.000	5,125	0	5,125	
B2・・・・・・給湯設備		式	1.000				95,000	
B3・・・・・・電気温水器	貯湯量14L	台	1.000	1.000	88,018	0	88,018	
B3・・・・・・同上取付費		式	1.000			0	7,454	
B2・・・・・・簡易水洗便槽土工事		式	1.000				210,000	
B3・・・・・・簡易水洗便槽	縦型便槽570L	式	1.000			0	61,594	
B3・・・・・・同上取り付け		式	1.000			0	75,405	
B3・・・・・・土工事	コンクリート	m3	0.870	0.870	18,230	0	15,860	
B3・・・・・・土工事	型枠	m3	0.580	0.580	4,278	0	2,481	
B3・・・・・・土工事	モルタル仕上げ	m ²	1.430	1.430	2,241	0	3,205	
B3・・・・・・土工事	碎石	m3	0.170	0.170	4,636	0	788	
B3・・・・・・土工事	根切り	m3	5.200	5.200	6,709	0	34,887	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・土工事	埋め戻し	m3	4.200	4.200	3,329	0	13,982	
B3・・・・・・土工事	残土処分	m3	1.000	1.000	814	0	814	
B3・・・・・・土工事	鉄筋D10	kg	10.000	10.000	98	0	980	
B2・・・・・・換気設備		式	1.000				30,124,000	
B3・・・・・・天井扇	FE-80	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,802	0	8,802	
B3・・・・・・天井扇24時間換気対応	FE-90	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,802	0	8,802	
B3・・・・・・天井扇(ミニキッチン用)	FE-90K	台	1.000	1.000	6,629	0	6,629	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	8,523	0	8,523	
B3・・・・・・圧力扇450φ	FS-4500	台	1.000	1.000	50,316	0	50,316	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,927	0	10,927	
B3・・・・・・圧力扇800φ	FE1-27000	台	4.000	4.000	771,539	0	3,086,156	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	4.000	4.000	17,575	0	70,300	
B3・・・・・・圧力扇800φ	FE2-27000	台	1.000	1.000	771,539	0	771,539	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	17,575	0	17,575	
B3・・・・・・圧力扇450φ	FS-4500	台	1.000	1.000	50,316	0	50,316	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	10,927	0	10,927	
B3・・・・・・有圧扇800φ	FS-24000	台	8.000	8.000	673,025	0	5,384,200	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	8.000	8.000	17,575	0	140,600	
B3・・・・・・給気口	角型150φ用	個	1.000	1.000	2,454	0	2,454	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	6,947	0	6,947	
B3・・・・・・SUS製深形フード	100φ	個	3.000	3.000	1,933	0	5,799	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	3.000	3.000	3,222	0	9,666	
B3・・・・・・SUS製深形フード	150φ	個	1.000	1.000	2,946	0	2,946	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	1.000	1.000	3,389	0	3,389	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・SUSウェザーカバー防虫網付き	500φ用	個	2.000	2.000	21,820	0	43,640	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	2.000	2.000	5,282	0	10,564	
B3・・・・・・SUSウェザーカバー防虫網付き	1050φ用	個	13.000	13.000	548,179	0	7,126,327	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	13.000	13.000	10,508	0	136,604	
B3・・・・・・電動シャッター	500φ用	個	2.000	2.000	24,306	0	48,612	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	2.000	2.000	5,282	0	10,564	
B3・・・・・・電動シャッター	800φ用	個	13.000	13.000	139,024	0	1,807,312	
B3・・・・・・同上取付費		箇所	13.000	13.000	10,508	0	136,604	
B3・・・・・・排気側スパイラルダクト	100φ	m	7.300	7.300	3,270	0	23,871	
B3・・・・・・給気側スパイラルダクト	150φ	m	1.600	1.600	3,950	0	6,320	
B3・・・・・・保温工事(天井) 150φ	GW25mm76×25mmガラスウール	m	1.600	1.600	3,495	0	5,592	
B3・・・・・・消音BOX(給気・排気共)	750×750×3100 t=1.6 2ヶ所	m ²	19.700	19.700	21,084	0	415,355	
B3・・・・・・消音BOX(給気)	1250×1250×3100 t=1.6 6ヶ所	m ²	108.400	108.400	21,084	0	2,285,506	
B3・・・・・・消音BOX(給気)	1250×1250×3700 t=1.6 2ヶ所	m ²	40.100	40.100	21,084	0	845,468	
B3・・・・・・消音BOX(排気)	1250×1250×3700 t=1.6 1ヶ所	m ²	20.100	20.100	21,084	0	423,788	
B3・・・・・・同上塗装		m ²	188.300	188.300	2,204	0	415,013	
B3・・・・・・チャンバーBOX(ステンレス製)	1250×1250×3100 t=1.5 4ヶ所	m ²	72.200	72.200	53,943	0	3,894,685	
B3・・・・・・消音内張り	GW50mm	m ²	260.500	260.500	10,293	0	2,681,327	
B3・・・・・・亜鉛鉄板ダクト	0.6mm	m ²	13.800	13.800	9,916	0	136,841	
B2・・・・・・空調設備工事		式	1.000				1,809,000	
B3・・・・・・空冷ヒートポンプパッケージエアコン	天井埋込カセット型 冷房能力10.0KW 暖房能力11.2KW	台	1.000	1.000	1,394,294	0	1,394,294	
B3・・・・・・同上取付費		台	1.000	1.000	365,722	0	365,722	
B3・・・・・・冷媒配管	9.5φ、15.9φ	m	5.800	5.800	4,687	0	27,185	
B3・・・・・・ドレン配管	ACVP25	m	2.200	2.200	2,420	0	5,324	
B3・・・・・・ドレン配管	VP25	m	3.000	3.000	2,420	0	7,260	
B3・・・・・・化粧カバー	75×63	m	3.100	3.100	2,016	0	6,250	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・リモコン配線	天井 壁 (管内)	m	5.200	5.200	484	0	2,517	
B1・・・建築工事諸経費		式	1.000				69,951,000	
B2・・・建築工事諸経費		式	1.000				69,951,000	
B3・・・建築工事諸経費		式	1.000			0	69,951,340	