

合意単価

令和 6 年 8 月 2 1 日に締結した八代平野農業水利事業遥拝頭首工左岸取水口外補修建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 0 月 1 8 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				905,234,000	
消費税相当額		式	1.000				82,294,000	
工事価格		式	1.000				822,940,000	
・工事原価		式	1.000				729,494,000	
・直接工事費		式	1.000				442,950,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				61,487,000	
B1・・・上流エプロン補修工		式	1.000				5,183,000	
B2・・・上流エプロン目地補修		式	1.000				5,181,000	
B3・・・成型ゴム目地	W=30mm	m	271.800	271.800	16,545	0	4,496,931	
B3・・・成型ゴム目地	W=50mm	m	37.500	37.500	18,249	0	684,338	
B2・・・産業廃棄物処理		式	1.000				2,000	
B3・・・取壊し殻運搬	無筋コンクリート, L=1.6km 以下	m3	0.300	0.300	897	0	269	
B3・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート	m3	0.300	0.300	4,229	0	1,269	
B1・・・下流エプロン補修工		式	1.000				54,574,000	
B2・・・下流エプロン補修工		式	1.000				54,574,000	
B3・・・カッター工	t=10cm	m	64.000	64.000	1,598	0	102,272	
B3・・・カッター工	t=4cm	m	480.000	480.000	1,065	0	511,200	
B3・・・はつり工	t=4cm	m ²	321.000	321.000	9,896	0	3,176,616	
B3・・・構造物取り壊し	無筋コンクリート	m3	16.000	16.000	43,638	0	698,208	
B3・・・超高強度繊維補強コンクリート [※] (支給品)	導流壁部, t=50mm, H=500mm ×B=1000mm	m	3.100	3.100	49,622	0	153,828	
B3・・・超高強度繊維補強コンクリート [※]	引上式部: エプロン部 t=30mm	m ²	353.000	353.000	137,904	0	48,680,112	
B3・・・高強度コンクリート打設	50N	m3	15.000	15.000	38,987	0	584,805	
B3・・・止水板設置	CF-200	m	32.000	32.000	2,605	0	83,360	
B3・・・目地材設置	エラストックファイラー, t=10mm	m ²	16.000	16.000	3,461	0	55,376	
B3・・・プライマー塗布		m ²	61.000	61.000	6,227	0	379,847	
B3・・・産業廃棄物処理	無筋コンクリート	m3	29.000	29.000	5,125	0	148,625	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・左岸取水口補修工		式	1.000				161,000	
B2・・・断面補修工		式	1.000				61,000	
B3・・・・劣化部処理	t=3 cm	m ²	0.600	0.600	46,405	0	27,843	
B3・・・・防錆処理		m	0.120	0.120	6,447	0	774	
B3・・・・断面修復工	無機系被覆材 内面 修復厚t=30mm	m ²	0.600	0.600	53,281	0	31,969	
B2・・・・ひび割れ補修工		式	1.000				19,000	
B3・・・・充填工	ポリマーセメントモルタル、 W=10mm	m	2.800	2.800	6,762	0	18,934	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				1,000	
B3・・・・無筋コンクリート	L=1.6km以下	m ³	0.100	0.100	5,125	0	513	
B2・・・・足場工		式	1.000				80,000	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	掛m ²	19.000	19.000	4,199	0	79,781	
B1・・・左岸護岸補修工		式	1.000				1,196,000	
B2・・・・断面補修工		式	1.000				198,000	
B3・・・・劣化部処理	t=6 cm	m ²	1.700	1.700	40,242	0	68,411	
B3・・・・防錆処理		m	0.100	0.100	6,447	0	645	
B3・・・・断面修復工	無機系被覆材 内面 修復厚t=63mm	m ²	1.700	1.700	75,671	0	128,641	
B2・・・・目地補修工		式	1.000				755,000	
B3・・・・目地補修工	成型ゴム W=50mm	m	6.400	6.400	18,243	0	116,755	
B3・・・・目地補修工	スリーエス工法 210型	m	6.400	6.400	49,100	0	314,240	
B3・・・・目地補修工	スリーエス工法 250型	m	5.900	5.900	55,000	0	324,500	
B2・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				1,000	
B3・・・・無筋コンクリート	L=1.6km以下	m ³	0.100	0.100	5,125	0	513	
B2・・・・足場工		式	1.000				242,000	
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	掛m ²	28.000	28.000	4,199	0	117,572	
B3・・・・足場工	単管足場	掛m ²	32.000	32.000	3,895	0	124,640	
B1・・・上流導流壁改修		式	1.000				373,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・導流壁補修工		式	1.000				373,000	
B3・・・・・・コンクリート切断		m	6.700	6.700	2,451	0	16,422	
B3・・・・・・構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m3	2.900	2.900	15,590	0	45,211	
B3・・・・・・鉄筋		ton	0.116	0.116	191,076	0	22,165	
B3・・・・・・樹脂カプセル	R12 D13用	本	66.000	66.000	1,421	0	93,786	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	95,850	
B3・・・・・・目地		m ²	0.500	0.500	1,930	0	965	
B3・・・・・・コンクリート	24N-12-20	m3	2.900	2.900	28,300	0	82,070	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	鉄筋コンクリート, L=8.0km 以下	m3	2.900	2.900	5,793	0	16,800	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				381,463,000	
B1・・・進入路工		式	1.000				5,011,000	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				2,562,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	1,310.000	1,310.000	1,909	0	2,500,790	
B3・・・・・・掘削工	粘性土	m3	8.000	8.000	387	0	3,096	
B3・・・・・・盛土工	粘性土	m3	29.000	29.000	1,184	0	34,336	
B3・・・・・・法面整形		m ²	9.000	9.000	441	0	3,969	
B3・・・・・・張芝工		m ²	9.000	9.000	2,189	0	19,701	
B2・・・・・・進入路工		式	1.000				2,449,000	
B3・・・・・・敷鉄板		m ²	1,310.000	1,310.000	1,823	0	2,388,130	
B3・・・・・・掘削工	粘性土	m3	8.000	8.000	387	0	3,096	
B3・・・・・・盛土工	粘性土	m3	29.000	29.000	1,184	0	34,336	
B3・・・・・・法面整形		m ²	9.000	9.000	441	0	3,969	
B3・・・・・・張芝工		m ²	9.000	9.000	2,190	0	19,710	
B1・・・上流仮締切工		式	1.000				127,119,000	
B2・・・・・・大型土のう		式	1.000				1,912,000	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場①～現場, 官貨品, L=0.5km以下	袋	432.000	432.000	1,036	0	447,552	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・大型土のう設置	岸壁部, 官貨品	袋	432.000	432.000	3,390	0	1,464,480	
B2・・・大型土のう		式	1.000				3,371,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場③～現場, 官貨品, L=4.0km以下	袋	432.000	432.000	1,381	0	596,592	
B3・・・大型土のう設置	岸壁部, 官貨品	袋	432.000	432.000	3,391	0	1,464,912	
B3・・・大型土のう撤去	岸壁部, 官貨品	袋	432.000	432.000	1,650	0	712,800	
B3・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=4.0km以下	袋	432.000	432.000	1,381	0	596,592	
B2・・・大型土のう		式	1.000				4,861,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場①～現場, 官貨品, L=0.5km以下	袋	215.000	215.000	1,036	0	222,740	
B3・・・大型土のう台船積込		袋	215.000	215.000	5,645	0	1,213,675	
B3・・・大型土のう設置	クレーン付き台船施工 起伏ゲート部, 官貨品	袋	215.000	215.000	9,594	0	2,062,710	
B3・・・遮水シート設置	起伏ゲート部, 官貨品	m ²	231.000	231.000	3,493	0	806,883	
B3・・・遮水シート撤去	起伏ゲート部, 官貨品	m ²	231.000	231.000	2,404	0	555,324	
B2・・・大型土のう		式	1.000				6,376,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場③～現場, 官貨品, L=4.0km以下	袋	215.000	215.000	1,381	0	296,915	
B3・・・大型土のう台船積込		袋	215.000	215.000	5,645	0	1,213,675	
B3・・・大型土のう設置	クレーン付き台船施工 起伏ゲート部, 官貨品	袋	215.000	215.000	9,594	0	2,062,710	
B3・・・遮水シート設置	起伏ゲート部, 官貨品	m ²	231.000	231.000	3,493	0	806,883	
B3・・・遮水シート撤去	起伏ゲート部, 官貨品	m ²	231.000	231.000	2,404	0	555,324	
B3・・・大型土のう撤去	起伏ゲート部, 官貨品	袋	215.000	215.000	5,317	0	1,143,155	
B3・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=4.0km以下	袋	215.000	215.000	1,381	0	296,915	
B2・・・鋼矢板		式	1.000				55,225,000	
B3・・・鋼矢板打設	油圧圧入工法(硬質地盤クリア工法), 水上施工	枚	329.000	329.000	134,556	0	44,268,924	
B3・・・鋼矢板引抜	水上施工	枚	329.000	329.000	15,584	0	5,127,136	
B3・・・鋼矢板賃料		枚	329.000	329.000	16,240	0	5,342,960	
B3・・・機械据付・解体	圧入、油圧圧入工法(硬質地盤クリア工法)	回	1.000	1.000	428,131	0	428,131	
B3・・・機械据付・解体	引抜、油圧圧入工法	回	1.000	1.000	57,733	0	57,733	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・鋼矢板		式	1.000				55,374,000	
B3・・・・鋼矢板打設	油圧圧入工法（硬質地盤クリア工法），水上施工	枚	329.000	329.000	134,556	0	44,268,924	
B3・・・・鋼矢板引抜	水上施工	枚	329.000	329.000	15,584	0	5,127,136	
B3・・・・鋼矢板賃料		枚	329.000	329.000	16,693	0	5,491,997	
B3・・・・機械据付・解体	圧入、油圧圧入工法（硬質地盤クリア工法）	回	1.000	1.000	428,131	0	428,131	
B3・・・・機械据付・解体	引抜、油圧圧入工法	回	1.000	1.000	57,733	0	57,733	
B1・・・下流仮締切及び工事用道路工		式	1.000				21,664,000	
B2・・・・大型土のう		式	1.000				2,537,000	
B3・・・・大型土のう運搬	仮置場①～現場,官賃品, L=0.5km以下	袋	32.000	32.000	1,036	0	33,152	
B3・・・・大型土のう運搬	仮置場②～現場,官賃品, L=1.5km以下	袋	755.000	755.000	1,128	0	851,640	
B3・・・・大型土のう設置	陸上作業,官賃品	袋	787.000	787.000	1,438	0	1,131,706	
B3・・・・遮水シート	ブルーシート	m ²	685.000	685.000	217	0	148,645	
B3・・・・大型土のう運搬	仮置場②→仮置場③	袋	188.000	188.000	1,980	0	372,240	
B2・・・・大型土のう		式	1.000				7,826,000	
B3・・・・大型土のう運搬	仮置場③～現場,官賃品, L=4.0km以下	袋	32.000	32.000	1,381	0	44,192	
B3・・・・大型土のう製作		袋	755.000	755.000	6,433	0	4,856,915	
B3・・・・大型土のう設置	陸上作業	袋	787.000	787.000	1,438	0	1,131,706	
B3・・・・遮水シート	ブルーシート	m ²	685.000	685.000	217	0	148,645	
B3・・・・大型土のう撤去	陸上作業	袋	787.000	787.000	708	0	557,196	
B3・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=4.0km以下	袋	787.000	787.000	1,381	0	1,086,847	
B2・・・・護床ブロック間詰工		式	1.000				1,129,000	
B3・・・・河床掘削土運搬	L=1.5km以下	m ³	1,950.000	1,950.000	579	0	1,129,050	
B2・・・・護床ブロック間詰工		式	1.000				3,030,000	
B3・・・・河床掘削土運搬	土取場②→現場 L=7.0km以下	m ³	2,070.000	2,070.000	1,464	0	3,030,480	
B2・・・・盛土		式	1.000				2,837,000	
B3・・・・河床掘削土運搬	土取場②→現場 L=7.0km以下	m ³	1,610.000	1,610.000	1,762	0	2,836,820	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・盛土		式	1.000				120,000	
B3・・・河床掘削土運搬	土取場②→現場 下	m3	68.000	68.000	1,762	0	119,816	
B2・・・掘削運搬		式	1.000				2,048,000	
B3・・・土砂掘削	土砂	m3	1,680.000	1,680.000	387	0	650,160	
B3・・・河床掘削土運搬	現場→仮置場③ L=4.0km以下	m3	1,680.000	1,680.000	832	0	1,397,760	
B2・・・敷鉄板		式	1.000				889,000	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	678.000	678.000	1,311	0	888,858	
B2・・・敷鉄板		式	1.000				1,050,000	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	678.000	678.000	1,549	0	1,050,222	
B2・・・ハウエル管設置		式	1.000				198,000	
B3・・・ハウエル管設置	官貨品 φ800	本	14.000	14.000	14,151	0	198,114	
B1・・・左岸取水口仮直し工		式	1.000				5,429,000	
B2・・・大型土のう		式	1.000				2,052,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場②～現場,官貨品, L=1.5km以下	袋	341.000	341.000	1,128	0	384,648	
B3・・・大型土のう設置	左岸護岸部, 官貨品	袋	341.000	341.000	3,390	0	1,155,990	
B3・・・遮水シート	官貨品	m ²	186.000	186.000	2,749	0	511,314	
B2・・・大型土のう		式	1.000				3,377,000	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場③～現場,官貨品, L=4.0km以下	袋	227.000	227.000	1,381	0	313,487	
B3・・・大型土のう運搬	仮置場④～現場,官貨品, L=11.0km以下	袋	86.000	86.000	2,118	0	182,148	
B3・・・大型土のう製作		袋	28.000	28.000	6,433	0	180,124	
B3・・・大型土のう設置	左岸護岸部	袋	341.000	341.000	3,391	0	1,156,331	
B3・・・遮水シート	官貨品	m ²	186.000	186.000	2,750	0	511,500	
B3・・・大型土のう撤去	左岸護岸部	袋	341.000	341.000	1,650	0	562,650	
B3・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=4.0km以下	袋	341.000	341.000	1,381	0	470,921	
B1・・・台船組立解体ヤード整備工		式	1.000				2,047,000	
B2・・・ヤード造成工		式	1.000				1,009,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・造成掘削工		m3	244.000	244.000	310	0	75,640	
B3・・・・・・進入口拡幅工	現地流用土	m3	17.000	17.000	566	0	9,622	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場②～現場,官貸品, L=1.5km以下	袋	57.000	57.000	1,128	0	64,296	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	57.000	57.000	1,430	0	81,510	
B3・・・・・・復旧盛土工	現地流用土	m3	244.000	244.000	239	0	58,316	
B3・・・・・・進入口復旧工		m3	17.000	17.000	310	0	5,270	
B3・・・・・・大型土のう撤去	陸上作業,官貸品	袋	57.000	57.000	691	0	39,387	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=3.0km以下	袋	57.000	57.000	1,289	0	73,473	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	311.000	311.000	1,933	0	601,163	
B2・・・・・・ヤード造成工		式	1.000				1,038,000	
B3・・・・・・造成掘削工		m3	244.000	244.000	310	0	75,640	
B3・・・・・・進入口拡幅工	現地流用土	m3	17.000	17.000	566	0	9,622	
B3・・・・・・大型土のう運搬	仮置場④～現場,官貸品, L=1.0km以下	袋	57.000	57.000	2,118	0	120,726	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	57.000	57.000	1,430	0	81,510	
B3・・・・・・復旧盛土工	現地流用土	m3	244.000	244.000	239	0	58,316	
B3・・・・・・進入口復旧工		m3	17.000	17.000	310	0	5,270	
B3・・・・・・大型土のう撤去	陸上作業,官貸品	袋	57.000	57.000	691	0	39,387	
B3・・・・・・大型土のう運搬	現場～仮置場③, L=3.0km以下	袋	57.000	57.000	1,289	0	73,473	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	311.000	311.000	1,846	0	574,106	
B1・・・・・・排水処理工		式	1.000				19,375,000	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				4,763,000	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	上流仮締切内, 常時排水 商用電力 9 台	式	1.000			0	1,656,887	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	上流仮締切内, 常時排水 発電機 6 台	式	1.000			0	2,991,075	
B3・・・・・・非常時ポンプ	下流仮締切内	式	1.000			0	114,551	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				10,963,000	
B3・・・・・・排水ポンプ運転	上流仮締切内, 常時排水 商用電力 9 台	式	1.000			0	3,841,709	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ運転	上流仮締切内、常時排水 発電機 6 台	式	1.000			0	7,121,588	
B2・・・・・・電力設備工		式	1.000				3,649,000	
B3・・・・・・受電設備	I 期～II 期	式	1.000			0	2,497,258	
B3・・・・・・配電設備	I 期～II 期	式	1.000			0	1,151,898	
B1・・・・安全費		式	1.000				1,724,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				862,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	頭首工入口	人	22.000	22.000	15,115	0	332,530	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮置場①	人	7.000	7.000	15,120	0	105,840	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮置場②	人	14.000	14.000	15,120	0	211,680	
B3・・・・・・交通誘導警備員	台船組立分解ヤード	人	14.000	14.000	15,120	0	211,680	
B2・・・・安全費		式	1.000				862,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	頭首工入口	人	22.000	22.000	15,120	0	332,640	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮置場①	人	7.000	7.000	15,120	0	105,840	
B3・・・・・・交通誘導警備員	仮置場②	人	14.000	14.000	15,120	0	211,680	
B3・・・・・・交通誘導警備員	台船組立分解ヤード	人	14.000	14.000	15,120	0	211,680	
B1・・・・被災復旧工		式	1.000				199,094,000	
B2・・・・・・はりつ埋戻し		式	1.000				393,000	
B3・・・・・・河床掘削土		m ³	13.100	13.100	974	0	12,759	
B3・・・・・・コンクリート	24N-12-20	m ³	15.400	15.400	24,700	0	380,380	
B2・・・・・・連続箱型鋼製枠工（1 回目）		式	1.000				83,597,000	
B3・・・・・・鋼矢板水中切断		式	1.000			0	4,536,064	
B3・・・・・・水中ポンプ復旧		式	1.000			0	11,589,291	
B3・・・・・・水中ポンプ再設置・撤去		式	1.000			0	2,047,108	
B3・・・・・・大型土のう移設		式	1.000			0	413,058	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス		式	1.000			0	1,199,990	
B3・・・・・・産業廃棄物処理		式	1.000			0	801,104	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・工事用道路復旧		式	1.000			0	3,981,790	
B3・・・大型土のう製作運搬		式	1.000			0	13,498,905	
B3・・・大型土のう設置	鋼矢板傾斜部	式	1.000			0	17,323,005	
B3・・・連続箱型鋼製枠工	マックスウォール	式	1.000			0	25,993,116	
B3・・・仮設道路撤去		式	1.000			0	2,214,007	
B2・・・連続箱型鋼製枠工(2回目)		式	1.000				110,215,000	
B3・・・水中ポンプ再設置・撤去		式	1.000			0	3,278,886	
B3・・・袋詰め玉石製作・運搬		式	1.000			0	3,742,211	
B3・・・大型土のう製作・運搬		式	1.000			0	3,170,722	
B3・・・大型土のう・袋詰め玉石設置		式	1.000			0	11,572,949	
B3・・・工事用道路復旧		式	1.000			0	3,646,226	
B3・・・連続箱型鋼製枠工	マックスウォール	式	1.000			0	83,151,201	
B3・・・工事用道路撤去		式	1.000			0	1,652,849	
B2・・・左岸取水口応急ポンプ		式	1.000				3,536,000	
B3・・・水中ポンプ設置	φ350	台	10.000	10.000	184,779	0	1,847,790	
B3・・・水中ポンプ撤去	φ350	台	10.000	10.000	139,999	0	1,399,990	
B3・・・水中ポンプ入替	φ350	台	1.000	1.000	119,999	0	119,999	
B3・・・消耗品等	アンカー、チェーン等	式	1.000			0	168,389	
B2・・・被災流出土砂撤去		式	1.000				1,353,000	
B3・・・被災流出土砂撤去		式	1.000			0	1,353,389	
・・間接工事費		式	1.000				286,544,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				140,213,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				9,303,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				9,303,000	
B2・・・汚濁防止フェンス		式	1.000				9,206,000	
B3・・・汚濁防止フェンス	I期	m	200.000	200.000	22,432	0	4,486,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・汚濁防止フェンス	Ⅱ期	m	200.000	200.000	23,598	0	4,719,600	
B2・・・・起伏式ゲート漏油対策		式	1.000				97,000	
B3・・・・土のう製作設置		m3	4.400	4.400	22,152	0	97,469	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				28,928,000	
・・・・運搬費		式	1.000				93,766,000	
B1・・・・運搬費（積上げ）		式	1.000				93,766,000	
B2・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000				2,082,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーンクレーン, 50t吊り	台	2.000	2.000	1,040,849	0	2,081,698	
B2・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000				2,082,000	
B3・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クレーンクレーン, 50t吊り	台	2.000	2.000	1,041,175	0	2,082,350	
B2・・・・重建設機械分解・組立・輸送・艀装・解除		式	1.000				24,709,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	クレーン台船	台	2.000	2.000	12,354,628	0	24,709,256	
B2・・・・重建設機械分解・組立・輸送・艀装・解除		式	1.000				24,717,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	クレーン台船	台	2.000	2.000	12,358,496	0	24,716,992	
B2・・・・重建設機械輸送・組立・解体		式	1.000				3,216,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体	揚錨船兼引船	台	2.000	2.000	1,607,858	0	3,215,716	
B2・・・・重建設機械輸送・組立・解体		式	1.000				3,217,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体	揚錨船兼引船	台	2.000	2.000	1,608,361	0	3,216,722	
B2・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除		式	1.000				5,282,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	運搬台船（鋼矢板）	台	2.000	2.000	2,641,216	0	5,282,432	
B2・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除		式	1.000				5,284,000	
B3・・・・重建設機械輸送・組立・解体・艀装・解除	運搬台船（鋼矢板）	台	2.000	2.000	2,642,043	0	5,284,086	
B2・・・・仮設材輸送		式	1.000				11,596,000	
B3・・・・敷鉄板	1,524×6,096,t=22mm	ton	417.810	417.810	16,560	0	6,918,934	
B3・・・・鋼矢板	Ⅳ型,L=10.0m	ton	250.370	250.370	18,060	0	4,521,682	
B3・・・・山留材	H-300	ton	13.130	13.130	10,697	0	140,452	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ハウエル管	φ800	ton	3.010	3.010	4,910	0	14,779	
B2・・・・・・仮設材輸送		式	1.000				11,581,000	
B3・・・・・・敷鉄板	1,524×6,096,t=22mm	ton	417.810	417.810	16,560	0	6,918,934	
B3・・・・・・鋼矢板	IV型,L=10.0m	ton	250.370	250.370	18,060	0	4,521,682	
B3・・・・・・山留材	H-300	ton	13.130	13.130	10,700	0	140,491	
・・・・・・安全費		式	1.000				2,784,000	
B1・・・・・・安全費（横上げ）		式	1.000				2,784,000	
B2・・・・・・仮囲い設置撤去		式	1.000				1,404,000	
B3・・・・・・仮囲い設置	I期 H=1.8m	m	115.800	115.800	9,276	0	1,074,161	
B3・・・・・・仮囲い撤去	I期 H=1.8m	m	115.800	115.800	2,851	0	330,146	
B2・・・・・・仮囲い設置撤去		式	1.000				1,380,000	
B3・・・・・・仮囲い設置	II期 H=1.8m	m	115.800	115.800	9,068	0	1,050,074	
B3・・・・・・仮囲い撤去	I期 H=1.8m	m	115.800	115.800	2,851	0	330,146	
・・・・・・役務費		式	1.000				1,811,000	
B1・・・・・・役務費		式	1.000				1,811,000	
B2・・・・・・電力基本料金		式	1.000				1,686,000	
B3・・・・・・電力基本料金		式	1.000			0	1,685,836	
B2・・・・・・電力設備工事負担金		式	1.000				125,000	
B3・・・・・・電力設備工事負担金		式	1.000			0	124,799	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				398,000	
B1・・・・・・歩掛調査		式	1.000				398,000	
B2・・・・・・歩掛調査		式	1.000				398,000	
B3・・・・・・締切排水工		式	1.000			0	268,598	
B3・・・・・・大型土の土工		式	1.000			0	129,599	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				3,223,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,693,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）		式	1.000				1,530,000	
B1・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				1,530,000	
B2・ ・ ・ ・ 快適トイレ		式	1.000				1,530,000	
B3・ ・ ・ ・ ・ 快適トイレ	2基	月	15.000	15.000	101,999	0	1,529,985	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				146,331,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				146,331,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				93,446,000	