

合意単価

令和 6 年 9 月 2 0 日に締結した令和 5 年度八代平野農業水利事業不知火幹線水路
(1 - 3 工区) 改修工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式
の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 1 0 月 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				137,808,000	
消費税相当額		式	1.000				12,528,000	
総合工事価格		式	1.000				125,280,000	
・工事価格		式	1.000				123,223,000	
・・・工事原価		式	1.000				105,491,000	
・・・直接工事費		式	1.000				68,160,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				56,829,000	
B1・・・補修工		式	1.000				18,142,000	
B2・・・高圧洗浄工		式	1.000				1,975,000	
B3・・・高圧洗浄工	断水施工区間（側壁 30Mpa）	m ²	337.000	337.000	1,234	0	415,858	
B3・・・高圧洗浄工	断水施工区間（底盤 30Mpa）	m ²	282.000	282.000	1,234	0	347,988	
B3・・・高圧洗浄工	仮廻し施工区間（側壁 30Mpa）	m ²	394.000	394.000	1,234	0	486,196	
B3・・・高圧洗浄工	仮廻し施工区間（底盤 30Mpa）	m ²	329.000	329.000	1,234	0	405,986	
B3・・・高圧洗浄工	サイホン上下流開水路部（側壁 30Mpa）	m ²	161.000	161.000	1,234	0	198,674	
B3・・・高圧洗浄工	サイホン上下流開水路部（底盤 30Mpa）	m ²	82.000	82.000	1,234	0	101,188	
B3・・・高圧洗浄水	八代市	m ³	176.000	176.000	109	0	19,184	
B2・・・表面処理工		式	1.000				11,479,000	
B3・・・表面被覆工（吹付）	無機系被覆材 不陸調整2.4mm	m ²	890.000	890.000	9,064	0	8,066,960	
B3・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	2,948,476	
B3・・・足場	単管傾斜	式	1.000			0	463,140	
B2・・・ひび割れ補修工		式	1.000				1,255,000	
B3・・・充填	充填工 弾性シーリング材 10mm×15mm	m	174.800	174.800	7,182	0	1,255,414	
B2・・・断面修復工		式	1.000				920,000	
B3・・・断面修復工	無機系被覆材 内面 修復厚t=35mm	m ²	7.600	7.600	50,112	0	380,851	
B3・・・劣化部処理		m ²	7.600	7.600	70,935	0	539,106	
B2・・・目地補修工		式	1.000				2,411,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・全天候クサビ挿入目地補修工	W=85 仮廻し水路下	m	13.800	13.800	12,246	0	168,995	
B3・・・・・・全天候クサビ挿入目地補修工	W=85 仮廻し水路下以外	m	130.700	130.700	12,246	0	1,600,552	
B3・・・・・・成型ゴム挿入工	サイホン上下流部	m	39.900	39.900	14,338	0	572,086	
B3・・・・・・全天候クサビ挿入型目地接続工	仮廻し水路下	箇所	12.000	12.000	2,470	0	29,640	
B3・・・・・・全天候クサビ挿入型目地接続工	仮廻し水路下以外	箇所	16.000	16.000	2,470	0	39,520	
B2・・・・・・ウィーブホール改修工		式	1.000				69,000	
B3・・・・・・ウィーブホール改修工	インサート式 φ50 VU式	箇所	20.000	20.000	3,451	0	69,020	
B2・・・・・・産業廃棄物処理工		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・殺菌搬・処理（産業廃棄物処分費）	無筋コンクリート	m ³	0.200	0.200	7,823	0	1,565	
B3・・・・・・殺菌搬・処理（産業廃棄物処分費）	汚泥	m ³	0.300	0.300	104,542	0	31,363	
B1・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				34,000	
B2・・・・・・耕地復旧工		式	1.000				34,000	
B3・・・・・・耕地復旧工		m ²	73.000	73.000	22	0	1,606	
B3・・・・・・耕地復旧工		m ²	601.000	601.000	22	0	13,222	
B3・・・・・・耕地復旧工		m ²	862.000	862.000	22	0	18,964	
B1・・・・・・管更生工		式	1.000				38,653,000	
B2・・・・・・材料費		式	1.000				16,123,000	
B3・・・・・・材料費		式	1.000			0	16,123,458	
B2・・・・・・製管工		式	1.000				2,147,000	
B3・・・・・・既設管洗浄工	宮地第1サイホン上流傾斜部	式	1.000			0	16,458	
B3・・・・・・既設管洗浄工	宮地第1サイホン中央水平部	式	1.000			0	11,471	
B3・・・・・・既設管洗浄工	宮地第1サイホン下流傾斜部	式	1.000			0	14,713	
B3・・・・・・製管工	宮地第1サイホン（上流傾斜部）	式	1.000			0	701,606	
B3・・・・・・製管工	宮地第1サイホン（中央水平部）	式	1.000			0	717,925	
B3・・・・・・製管工	宮地第1サイホン（下流傾斜部）	式	1.000			0	685,012	
B2・・・・・・充填工		式	1.000				19,654,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支保工	宮地第1サイホン（上流傾斜部）	式	1.000			0	761,080	
B3・・・・・・支保工	宮地第1サイホン（中央水平部）	式	1.000			0	608,864	
B3・・・・・・支保工	宮地第1サイホン（下流傾斜部）	式	1.000			0	608,864	
B3・・・・・・管口処理工	宮地第1サイホン（上流傾斜部）	式	1.000			0	140,269	
B3・・・・・・管口処理工	宮地第1サイホン（中央水平部）	式	1.000			0	161,510	
B3・・・・・・管口処理工	宮地第1サイホン（下流傾斜部）	式	1.000			0	116,829	
B3・・・・・・充填材注入工	宮地第1サイホン（上流傾斜部）	式	1.000			0	6,289,324	
B3・・・・・・充填材注入工	宮地第1サイホン（中央水平部）	式	1.000			0	5,417,546	
B3・・・・・・充填材注入工	宮地第1サイホン（下流傾斜部）	式	1.000			0	5,549,470	
B2・・・・・・仕上工		式	1.000				729,000	
B3・・・・・・管口仕上工（本管）	宮地第1サイホン（上流傾斜部）	式	1.000			0	394,457	
B3・・・・・・管口仕上工（本管）	宮地第1サイホン（下流傾斜部）	式	1.000			0	334,878	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				11,331,000	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				11,331,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				360,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	余水吐部 鉄筋コンクリート 人力	m3	0.500	0.500	14,516	0	7,258	
B3・・・・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（有筋）	m3	0.500	0.500	6,595	0	3,298	
B3・・・・・・足場工	手摺先行型	式	1.000			0	82,475	
B3・・・・・・余水吐閉塞撤去工		式	1.000			0	262,082	
B3・・・・・・撤去資材運搬		式	1.000			0	4,696	
B2・・・・・・余水吐閉塞工		式	1.000				657,000	
B3・・・・・・余水吐閉塞工		式	1.000			0	574,707	
B3・・・・・・足場工	手摺先行型	式	1.000			0	82,475	
B2・・・・・・仮置場造成工		式	1.000				96,000	
B3・・・・・・安定シート	ポリプロピレン系	m ²	73.000	73.000	231	0	16,863	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	62.000	62.000	1,269	0	78,678	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・仮置場造成工		式	1.000				1,458,000	
B3・・・・・・安定シート	ポリプロピレン系	m ²	577.000	577.000	231	0	133,287	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	397.000	397.000	1,269	0	503,793	
B3・・・・・・横込 (ルース)		m ³	212.000	212.000	230	0	48,760	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	212.000	212.000	1,618	0	343,016	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	191.000	191.000	252	0	48,132	
B3・・・・・・横込 (ルース)		m ³	191.000	191.000	230	0	43,930	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	191.000	191.000	1,618	0	309,038	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	28,487	
B2・・・・・・仮置場造成工		式	1.000				957,000	
B3・・・・・・安定シート	ポリプロピレン系	m ²	742.000	742.000	231	0	171,402	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	561.000	561.000	1,269	0	711,909	
B3・・・・・・横込 (ルース)		m ³	14.000	14.000	907	0	12,698	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	14.000	14.000	1,618	0	22,652	
B3・・・・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	13.000	13.000	252	0	3,276	
B3・・・・・・横込 (ルース)		m ³	13.000	13.000	907	0	11,791	
B3・・・・・・土砂等運搬		m ³	13.000	13.000	1,618	0	21,034	
B3・・・・・・整地		式	1.000			0	1,939	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				1,808,000	
B3・・・・・・大型土のう (官貸品)	設置時	袋	72.000	72.000	3,028	0	218,016	
B3・・・・・・大型土のう (官貸品)	撤去時	袋	72.000	72.000	3,114	0	224,208	
B3・・・・・・背面盛土設置撤去	上下流	m ³	21.000	21.000	9,106	0	191,226	
B3・・・・・・仮締切設置・撤去		式	1.000			0	1,016,319	
B3・・・・・・鋼製仮締切運搬		式	1.000			0	34,668	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	123,712	
B2・・・・・・仮廻し水路		式	1.000				2,609,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼製角形水路設置撤去	B=2.0m×H=2.2m	m	82.000	82.000	21,725	0	1,781,450	
B3・・・・・・仮廻し水路運搬	現場内、資材置場	式	1.000			0	827,637	
B2・・・・・・前面仮締切		式	1.000				564,000	
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	初回設置時	回	1.000	1.000	73,783	0	73,783	
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	最終撤去時	回	1.000	1.000	72,924	0	72,924	
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	2～6回設置時	回	5.000	5.000	49,073	0	245,365	
B3・・・・・・大型土のう(官貨品)	1～5回設置時	回	5.000	5.000	34,466	0	172,330	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				1,773,000	
B3・・・・・・排水ポンプ	用水路 作業時排水	式	1.000			0	1,772,747	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				923,000	
B3・・・・・・交通誘導員		式	1.000			0	923,316	
B2・・・・・・産業廃棄物		式	1.000				126,000	
B3・・・・・・設運搬・処理(産業廃棄物処分費)	廃プラスチック	m3	5.100	5.100	24,737	0	126,159	
・・・・間接工事費		式	1.000				37,331,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				9,809,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				709,000	
B1・・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				709,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				709,000	
B3・・・・・・濁水処理施設	ノッチタンク設置撤去	式	1.000			0	66,741	
B3・・・・・・ノッチタンク	2.0m3級	式	1.000			0	58,408	
B3・・・・・・水質測定	pH値(携帯用)	回	10.000	10.000	873	0	8,730	
B3・・・・・・飛散対策工	設置期間21日間	m	154.000	154.000	3,080	0	474,320	
B3・・・・・・ブルーシート	5.4m×7.2m	枚	29.000	29.000	3,479	0	100,891	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,101,000	
・・・・運搬費		式	1.000				1,328,000	
B1・・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,328,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				1,328,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	176.150	176.150	7,539	0	1,327,995	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				125,000	
B1・・・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				125,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				125,000	
B3・・・・・・付着強度試験	高圧洗浄施工後（下地処理後）	箇所	4.000	4.000	11,326	0	45,304	
B3・・・・・・付着強度試験	表面被覆工施工後	箇所	4.000	4.000	11,326	0	45,304	
B3・・・・・・圧縮強度試験	表面被覆材	回	2.000	2.000	7,702	0	15,404	
B3・・・・・・圧縮強度試験	断面修復工	回	2.000	2.000	7,702	0	15,404	
B3・・・・・・鉄筋探査		箇所	1.000	1.000	3,460	0	3,460	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				546,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				546,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				27,522,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				27,522,000	
・・一般管理費等		式	1.000				17,732,000	
・調査業務価格		式	1.000				1,030,000	
・・一般調査業務費		式	1.000				1,030,000	
・・・純調査業務費		式	1.000				569,000	
・・・・直接調査費		式	1.000				565,000	
・・・・・・直接人件費～機械経費		式	1.000				518,000	
B1・・・・・・直接人件費～機械経費		式	1.000				518,000	
B2・・・・・・機能診断調査		式	1.000				518,000	
B3・・・・・・近接目視		式	1.000			0	518,000	
・・・・・・直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000				47,000	
・・・・間接調査費		式	1.000				4,000	
・・・・・・施工管理費		式	1.000				4,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・諸経費		式	1.000				469,000	
・設計業務価格		式	1.000				1,027,000	
・・・業務原価		式	1.000				666,000	
・・・直接原価		式	1.000				442,000	
・・・・直接人件費		式	1.000				418,000	
B1・・・・直接人件費		式	1.000				418,000	
B2・・・・機能診断設計		式	1.000				418,000	
B3・・・・設計作業	内面 数量計算、図面作成	式	1.000			0	418,000	
・・・・直接経費（電子成果品作成費）		式	1.000				24,000	
・・・その他原価		式	1.000				224,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				361,000	