

合意単価

令和6年7月24日に締結した八代海岸保全事業昭和工区堤防補強工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和6年8月9日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				89,870,000	
消費税相当額		式	1.000				8,170,000	
工事価格		式	1.000				81,700,000	
・工事原価		式	1.000				69,405,000	
・・・直接工事費		式	1.000				44,995,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				44,995,000	
B1・・・土工		式	1.000				913,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				28,000	
B3・・・掘削		m3	88.000	88.000	318	0	27,984	
B2・・・盛土工		式	1.000				220,000	
B3・・・路床盛土工	4.0m>B≧2.5m	m3	151.000	151.000	923	0	139,373	
B3・・・路床盛土工	B≧4.0m	m3	208.000	208.000	388	0	80,704	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				633,000	
B3・・・土砂等運搬(改良土)	現場～仮置場	m3	549.000	549.000	855	0	469,395	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	151.000	151.000	1,085	0	163,835	
B2・・・残土処理		式	1.000				32,000	
B3・・・残土処理		m3	239.000	239.000	132	0	31,548	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,824,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				1,824,000	
B3・・・舗装版破砕	コンクリート舗装 t=10cm	m ²	735.000	735.000	195	0	143,325	
B3・・・殻運搬(天端コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m3	36.000	36.000	1,988	0	71,568	
B3・・・殻運搬(小段コンクリート)	コンクリート殻(有筋)	m3	38.000	38.000	3,239	0	123,082	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻(有筋)	m3	74.000	74.000	5,672	0	419,728	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m3	68.000	68.000	7,289	0	495,652	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	68.000	68.000	1,364	0	92,752	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 殻処理費	コンクリート殻(無筋)	m3	68.000	68.000	4,265	0	290,020	
B3 コンクリート構造物取壊し	側溝・横断水路・水路蓋	m3	8.000	8.000	14,538	0	116,304	
B3 殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	8.000	8.000	3,239	0	25,912	
B3 殻処理費	コンクリート殻(有筋)	m3	8.000	8.000	5,672	0	45,376	
B1 . . . 地盤改良工		式	1.000				31,573,000	
B2 地盤改良工		式	1.000				31,573,000	
B3 地盤改良工	削孔長φ1000mm H=12.9m (二軸施工)	本	318.000	318.000	99,287	0	31,573,266	
B1 . . . 護岸工		式	1.000				210,000	
B2 作業土工		式	1.000				210,000	
B3 床掘		式	1.000			0	24,634	
B3 埋戻	B<1.0m	m3	85.000	85.000	1,876	0	159,460	
B3 基面整正		式	1.000			0	24,420	
B3 土砂等運搬	現場～仮置場	m3	4.000	4.000	339	0	1,356	
B3 残土処理		m3	4.000	4.000	132	0	528	
B1 . . . 裏法面被覆工		式	1.000				8,021,000	
B2 張ブロック工		式	1.000				5,847,000	
B3 張ブロック	t=10cm	m ²	610.000	610.000	7,857	0	4,792,770	
B3 裏込工	再生クワシヤラン RC-40 t=30cm	m ²	610.000	610.000	1,448	0	883,280	
B3 張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	65.000	65.000	1,186	0	77,090	
B3 裏込工	再生クワシヤラン RC-40 t=30cm	m ²	65.000	65.000	1,448	0	94,120	
B2 基礎コンクリート工		式	1.000				943,000	
B3 コンクリート打設	18-8-40BB	m3	16.000	16.000	23,712	0	379,392	
B3 型枠工	一般型枠	式	1.000			0	451,776	
B3 目地板	エラスチックファイバー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,312	0	6,624	
B3 基礎砕石	再生クワシヤラン RC-40 t=15cm	m ²	65.000	65.000	1,241	0	80,665	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 基面整正		式	1.000			0	24,420	
B2 天端コンクリート工		式	1.000				722,000	
B3 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	8.000	8.000	30,582	0	244,656	
B3 型枠工	一般型枠	式	1.000			0	408,377	
B3 目地板	エラストックフロー t=10mm	m ²	2.000	2.000	3,312	0	6,624	
B3 基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m ²	50.000	50.000	1,241	0	62,050	
B2 帯コンクリート工		式	1.000				509,000	
B3 コンクリート打設	18-8-25BB	m ³	3.900	3.900	34,393	0	134,133	
B3 型枠工	一般型枠	式	1.000			0	279,416	
B3 基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m ²	26.000	26.000	1,241	0	32,266	
B3 鉄筋工	SD295 D13	ton	0.386	0.386	163,738	0	63,203	
B1 被覆工		式	1.000				2,454,000	
B2 被覆工		式	1.000				799,000	
B3 表層	再生密粒度アコン13 t=3cm	m ²	368.000	368.000	1,219	0	448,592	
B3 路盤工	再生フラッシュラン RC-40 t=23cm	m ²	368.000	368.000	953	0	350,704	
B2 被覆工		式	1.000				1,140,000	
B3 表層	再生密粒度アコン13 t=3cm	m ²	525.000	525.000	1,219	0	639,975	
B3 路盤工	再生フラッシュラン RC-40 t=23cm	m ²	525.000	525.000	953	0	500,325	
B2 法尻道路脇コンクリート工		式	1.000				515,000	
B3 コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	4.000	4.000	30,582	0	122,328	
B3 型枠工	一般型枠	式	1.000			0	315,239	
B3 目地板	エラストックフロー t=10mm	m ²	4.000	4.000	3,312	0	13,248	
B3 基礎砕石	再生フラッシュラン RC-40 t=15cm	m ²	40.000	40.000	1,241	0	49,640	
B3 基面整正		式	1.000			0	15,028	
. . . 間接工事費		式	1.000				24,410,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				9,517,000	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				4,144,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,761,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				4,761,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				4,761,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	4,760,787	
・・・技術管理費		式	1.000				223,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				223,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				223,000	
B3・・・・・・動体観測		回	55.000	55.000	3,778	0	207,790	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,625	0	6,625	
B3・・・・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	8,621	0	8,621	
・・・現場環境改善費		式	1.000				389,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				389,000	
・・・現場管理費		式	1.000				14,893,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				14,893,000	
一般管理費等		式	1.000				12,295,000	