

合意単価

令和 6 年 5 月 2 9 日に締結した令和 5 年度八代海岸保全事業郡築工区資機材搬入
路整備その 3 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項
目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 6 月 2 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				372,020,000	
消費税相当額		式	1.000				33,820,000	
工事価格		式	1.000				338,200,000	
・工事原価		式	1.000				295,107,000	
・・直接工事費		式	1.000				196,502,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				170,243,000	
B1・・・郡築搬入路② 横断工		式	1.000				46,749,000	
B2・・・掘削		式	1.000				54,000	
B3・・・・片切掘削		m3	52.000	52.000	1,043	0	54,236	
B2・・・流用土積込・運搬		式	1.000				576,000	
B3・・・・流用盛土材積込・運搬		m3	281.000	281.000	2,051	0	576,331	
B2・・・路体盛土工		式	1.000				31,000	
B3・・・・路体盛土	B≧4.0m	m3	135.000	135.000	227	0	30,645	
B2・・・路床盛土工		式	1.000				76,000	
B3・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	94.000	94.000	348	0	32,712	
B3・・・・路床盛土	4.0m>B≧2.5m	m3	49.000	49.000	853	0	41,797	
B3・・・・路床盛土	B<1.0m	m3	3.000	3.000	647	0	1,941	
B2・・・法面整形工		式	1.000				43,000	
B3・・・・盛土法面整形		m ²	100.000	100.000	425	0	42,500	
B2・・・法面保護工		式	1.000				578,000	
B3・・・・張りコンクリート	18-8-40 BB	m3	13.000	13.000	23,947	0	311,311	
B3・・・・型枠	一般型枠	m ²	12.000	12.000	8,212	0	98,544	
B3・・・・基礎砕石工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=15cm	m ²	132.000	132.000	1,273	0	168,036	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,141,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²	447.000	447.000	1,536	0	686,592	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	448.000	448.000	631	0	282,688	
B3・・・・・・下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m ²	146.000	146.000	448	0	65,408	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m ³	15.000	15.000	7,109	0	106,635	
B2・・・・・・地盤改良工		式	1.000				5,720,000	
B3・・・・・・中層混合処理 (ボックスカルバート)		m ³	773.000	773.000	3,452	0	2,668,396	
B3・・・・・・中層混合処理 (止水壁)		m ³	515.000	515.000	3,452	0	1,777,780	
B3・・・・・・中層混合処理 (取付擁壁工)		m ³	369.000	369.000	3,452	0	1,273,788	
B2・・・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				36,767,000	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート	B6200×H2900	m	15.000	15.000	2,201,084	0	33,016,260	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート 据付	B6200×H2900	m	15.000	15.000	112,739	0	1,691,085	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	22.000	22.000	23,947	0	526,834	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	11.000	11.000	4,160	0	45,760	
B3・・・・・・コンクリート打設 (地覆部)	18-8-25 (20) BB	m ³	14.000	14.000	23,947	0	335,258	
B3・・・・・・型枠 (地覆部)	一般型枠	m ²	46.000	46.000	8,212	0	377,752	
B3・・・・・・ガードレール設置 (地覆部)	Gr-C-2B	m	42.000	42.000	10,715	0	450,030	
B3・・・・・・鉄筋工 (地覆部)	Gr補強筋 SD295, D13	ton	0.072	0.072	163,776	0	11,792	
B3・・・・・・鉄筋工 (地覆部)	ねじ筋鉄筋 SD345, D13	ton	0.250	0.250	164,942	0	41,236	
B3・・・・・・鉄筋工 (地覆部)	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	ton	0.118	0.118	160,238	0	18,908	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-4E	m	26.000	26.000	9,431	0	245,206	
B3・・・・・・水抜パイプ	VP φ200mm L=500mm	箇所	4.000	4.000	1,745	0	6,980	
B2・・・・・・取付擁壁工①		式	1.000				735,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	7.000	7.000	389	0	2,723	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	1.100	1.100	23,947	0	26,342	
B3・・・・・・基礎型枠	一般型枠	m ²	4.500	4.500	8,212	0	36,954	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	6.500	6.500	1,273	0	8,275	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリートブロック積	控え35cm 練積	m ²	22.000	22.000	20,902	0	459,844	
B3・・・・・・裏込砕石	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	m ³	8.000	8.000	7,163	0	57,304	
B3・・・・・・水抜パイプ	VUφ50 L=0.391m	箇所	8.000	8.000	75	0	600	
B3・・・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	m ²	1.000	1.000	592	0	592	
B3・・・・・・天端コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	23,947	0	7,184	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	1.600	1.600	7,422	0	11,875	
B3・・・・・・止めコンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	1.200	1.200	23,947	0	28,736	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	8.900	8.900	7,422	0	66,056	
B3・・・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	m ²	48.000	48.000	592	0	28,416	
B2・・・・・・取付擁壁工②		式	1.000				1,028,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	8.000	8.000	389	0	3,112	
B3・・・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m ³	1.300	1.300	23,947	0	31,131	
B3・・・・・・基礎型枠	一般型枠	m ²	5.400	5.400	8,212	0	44,345	
B3・・・・・・基礎砕石	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40 t=15cm	m ²	7.800	7.800	1,273	0	9,929	
B3・・・・・・コンクリートブロック積	控え35cm 練積	m ²	32.000	32.000	20,902	0	668,864	
B3・・・・・・裏込砕石	再生ｸﾞﾗｯｼｬｰｼﾞ RC-40	m ³	12.000	12.000	7,163	0	85,956	
B3・・・・・・水抜パイプ	VUφ50 L=0.391m	箇所	10.000	10.000	75	0	750	
B3・・・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	m ²	2.000	2.000	592	0	1,184	
B3・・・・・・天端コンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	0.300	0.300	23,947	0	7,184	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	1.900	1.900	7,422	0	14,102	
B3・・・・・・止めコンクリート打設	18-8-40 BB	m ³	1.700	1.700	23,947	0	40,710	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	10.700	10.700	7,422	0	79,415	
B3・・・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	m ²	70.000	70.000	592	0	41,440	
B1・・・・・・郡築搬入路③ 横断工		式	1.000				123,494,000	
B2・・・・・・流用土横込・運搬		式	1.000				1,261,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・流用盛土材積込・運搬		m3	615.000	615.000	2,051	0	1,261,365	
B2・・・・・・路体盛土工		式	1.000				62,000	
B3・・・・・・路体盛土	B≧4.0m	m3	271.000	271.000	227	0	61,517	
B2・・・・・・路床盛土工		式	1.000				173,000	
B3・・・・・・路床盛土	B≧4.0m	m3	237.000	237.000	348	0	82,476	
B3・・・・・・路床盛土	4.0m>B≧2.5m	m3	105.000	105.000	853	0	89,565	
B3・・・・・・路床盛土	B<1.0m	m3	2.000	2.000	647	0	1,294	
B2・・・・・・法面整形工		式	1.000				30,000	
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	71.000	71.000	425	0	30,175	
B2・・・・・・法面保護工		式	1.000				443,000	
B3・・・・・・張りコンクリート	18-8-40 BB	m3	9.400	9.400	23,947	0	225,102	
B3・・・・・・型枠	一般型枠	m ²	12.000	12.000	8,212	0	98,544	
B3・・・・・・基礎砕石工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=15cm	m ²	94.000	94.000	1,273	0	119,662	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				1,404,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=4cm	m ²	381.000	381.000	1,536	0	585,216	
B3・・・・・・上層路盤工	粒調砕石 M-30 t=10cm	m ²	382.000	382.000	631	0	241,042	
B3・・・・・・下層路盤工	再生クワシヤーラシ RC-40 t=10cm	m ²	386.000	386.000	448	0	172,928	
B3・・・・・・路床改良	Fe石灰改良土	m3	57.000	57.000	7,109	0	405,213	
B2・・・・・・地盤改良工		式	1.000				10,860,000	
B3・・・・・・中層混合処理 (※ツタスカバート)		m3	1,944.000	1,944.000	3,452	0	6,710,688	
B3・・・・・・中層混合処理 (止水壁)		m3	825.000	825.000	3,452	0	2,847,900	
B3・・・・・・中層混合処理 (取付擁壁工)		m3	377.000	377.000	3,452	0	1,301,404	
B2・・・・・・ボックスカルバート工		式	1.000				107,118,000	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート	B5200×H2900	m	53.000	53.000	1,835,759	0	97,295,227	
B3・・・・・・大型ボックスカルバート 据付	B5200×H2900	m	53.000	53.000	103,782	0	5,500,446	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m3	67.000	67.000	23,947	0	1,604,449	
B3・・・・型枠	一般型枠	㎡	24.000	24.000	4,160	0	99,840	
B3・・・・コンクリート打設(地覆部)	18-8-25(20) BB	m3	30.000	30.000	23,947	0	718,410	
B3・・・・型枠(地覆部)	一般型枠	㎡	93.000	93.000	8,212	0	763,716	
B3・・・・ガードレール設置(地覆部)	Gr-C-2B	m	73.000	73.000	10,715	0	782,195	
B3・・・・鉄筋工(地覆部)	Gr補強筋 SD295, D13	ton	0.113	0.113	163,776	0	18,507	
B3・・・・鉄筋工(地覆部)	ねじ節鉄筋 SD345, D13	ton	0.535	0.535	164,942	0	88,244	
B3・・・・鉄筋工(地覆部)	異形棒鋼鉄筋 SD295, D13	ton	0.203	0.203	160,238	0	32,528	
B3・・・・ガードレール設置	Gr-C-4E	m	22.000	22.000	9,431	0	207,482	
B3・・・・水抜パイプ	VPφ200mm L=500mm	箇所	4.000	4.000	1,745	0	6,980	
B2・・・・取付擁壁工①		式	1.000				762,000	
B3・・・・基面整正		㎡	7.000	7.000	389	0	2,723	
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m3	1.100	1.100	23,947	0	26,342	
B3・・・・基礎型枠	一般型枠	㎡	4.500	4.500	8,212	0	36,954	
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤラン RC-40 t=15cm	㎡	6.500	6.500	1,273	0	8,275	
B3・・・・コンクリートブロック積	控え35cm 練積	㎡	24.000	24.000	20,902	0	501,648	
B3・・・・裏込砕石	再生クワシヤラン RC-40	m3	9.000	9.000	7,163	0	64,467	
B3・・・・水抜パイプ	VUφ50 L=0.391m	箇所	8.000	8.000	75	0	600	
B3・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	㎡	1.000	1.000	592	0	592	
B3・・・・天端コンクリート打設	18-8-40 BB	m3	0.300	0.300	23,947	0	7,184	
B3・・・・型枠	一般型枠	㎡	1.600	1.600	7,422	0	11,875	
B3・・・・止めコンクリート打設	18-8-40 BB	m3	1.300	1.300	23,947	0	31,131	
B3・・・・型枠	一般型枠	㎡	9.400	9.400	7,422	0	69,767	
B2・・・・取付擁壁工②		式	1.000				1,381,000	
B3・・・・基面整正		㎡	10.000	10.000	389	0	3,890	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・基礎コンクリート	18-8-40 BB	m3	1.700	1.700	23,947	0	40,710	
B3・・・・基礎型枠	一般型枠	㎡	7.200	7.200	8,212	0	59,126	
B3・・・・基礎碎石	再生クワッシャー RC-40 t=15cm	㎡	10.400	10.400	1,273	0	13,239	
B3・・・・コンクリートブロック積	控え35cm 練積	㎡	42.000	42.000	20,902	0	877,884	
B3・・・・裏込碎石	再生クワッシャー RC-40	m3	16.000	16.000	7,163	0	114,608	
B3・・・・水抜パイプ	VUφ50 L=0.391m	箇所	14.000	14.000	75	0	1,050	
B3・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	㎡	3.000	3.000	592	0	1,776	
B3・・・・天端コンクリート打設	18-8-40 BB	m3	0.400	0.400	23,947	0	9,579	
B3・・・・型枠	一般型枠	㎡	2.600	2.600	7,422	0	19,297	
B3・・・・止めコンクリート打設	18-8-40 BB	m3	1.700	1.700	23,947	0	40,710	
B3・・・・型枠	一般型枠	㎡	10.700	10.700	7,422	0	79,415	
B3・・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	㎡	202.000	202.000	592	0	119,584	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				26,259,000	
B1・・・郡築搬入路② 横断工		式	1.000				6,595,000	
B2・・・・仮締切工		式	1.000				5,938,000	
B3・・・・流用土 横込・運搬	中詰土 建設発生土仮置場～現場	m3	846.000	846.000	1,113	0	941,598	
B3・・・・流用土 横込・運搬	中詰土 土取場～現場	m3	551.000	551.000	2,051	0	1,130,101	
B3・・・・大型土のう 横込・運搬	大型土のう 建設発生土仮置場～現場	m3	240.000	240.000	832	0	199,680	
B3・・・・大型土のう設置・撤去	1次仮設	袋	199.000	199.000	2,219	0	441,581	
B3・・・・大型土のう設置・撤去	2次仮設	袋	240.000	240.000	2,219	0	532,560	
B3・・・・遮水シート	軟質塩ビ0.5mm	㎡	512.000	512.000	621	0	317,952	
B3・・・・中詰め土	B≧4.0m	m3	1,400.000	1,400.000	227	0	317,800	
B3・・・・敷鉄板設置撤去	仮設道路 1次仮設	㎡	84.000	84.000	602	0	50,568	
B3・・・・敷鉄板設置撤去	仮設道路 2次仮設	㎡	46.000	46.000	568	0	26,128	
B3・・・・中詰め土 横込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	1,400.000	1,400.000	1,137	0	1,591,800	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・大型土のう 積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	240.000	240.000	832	0	199,680	
B3・・・・・・残土整地工		m3	1,400.000	1,400.000	135	0	189,000	
B2・・・・・・耕地内仮設工		式	1.000				476,000	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	511.000	511.000	932	0	476,252	
B2・・・・・・撤去復旧工		式	1.000				181,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊（土留めブロック）		m3	0.500	0.500	27,399	0	13,700	
B3・・・・・・取壊設置運搬（土留めブロック）		m3	0.500	0.500	1,190	0	595	
B3・・・・・・取壊処理費（土留めブロック）	無筋co殻	m3	0.500	0.500	3,005	0	1,503	
B3・・・・・・コンクリート（土留めブロック）	18-8-40 BB	m3	0.500	0.500	26,258	0	13,129	
B3・・・・・・型枠（土留めブロック）	一般型枠	m ²	18.000	18.000	8,212	0	147,816	
B3・・・・・・砕石基礎（土留めブロック）	再生カッシャーラン RC-40	m ²	3.700	3.700	1,172	0	4,336	
B1・・・・郡築搬入路③ 横断工		式	1.000				14,020,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				11,761,000	
B3・・・・・・流用土 積込・運搬	中詰土 土取場～現場	m3	2,460.000	2,460.000	2,051	0	5,045,460	
B3・・・・・・大型土のう 積込・運搬	大型土のう 建設発生土仮置場～現場	m3	156.000	156.000	832	0	129,792	
B3・・・・・・大型土のう 積込・運搬	大型土のう 土取場～現場	m3	117.000	117.000	1,533	0	179,361	
B3・・・・・・大型土のう製作	耐候性大型土のう袋(3年対応)	袋	117.000	117.000	6,148	0	719,316	
B3・・・・・・大型土のう設置・撤去	1次仮設	袋	273.000	273.000	2,219	0	605,787	
B3・・・・・・大型土のう設置・撤去	2次仮設	袋	269.000	269.000	2,219	0	596,911	
B3・・・・・・遮水シート	軟質塩ビ0.5mm	m ²	632.000	632.000	621	0	392,472	
B3・・・・・・中詰め土	B≧4.0m	m3	2,460.000	2,460.000	227	0	558,420	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	仮設道路 1次仮設	m ²	157.000	157.000	687	0	107,859	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去	仮設道路 2次仮設	m ²	84.000	84.000	830	0	69,720	
B3・・・・・・中詰め土 積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	2,460.000	2,460.000	1,137	0	2,797,020	
B3・・・・・・大型土のう 積込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	273.000	273.000	832	0	227,136	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・残土整地工		m3	2,460.000	2,460.000	135	0	332,100	
B2・・・・・・耕地内仮設工		式	1.000				2,013,000	
B3・・・・・・畦畔設置	土羽	m	67.000	67.000	947	0	63,449	
B3・・・・・・畦畔撤去	土羽	m	67.000	67.000	95	0	6,365	
B3・・・・・・表土剥ぎ		m ²	847.000	847.000	64	0	54,208	
B3・・・・・・表土復旧・耕起		m ²	1,000.000	1,000.000	21	0	21,000	
B3・・・・・・表土戻し		m ²	847.000	847.000	65	0	55,055	
B3・・・・・・土木シート敷設撤去	PP系織布 2700N/5cm	m ²	847.000	847.000	416	0	352,352	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	847.000	847.000	1,312	0	1,111,264	
B3・・・・・・畦畔ブロック設置	450型	m	35.000	35.000	9,987	0	349,545	
B2・・・・・・撤去復旧工①		式	1.000				196,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊（土留めブロック）		m3	0.500	0.500	27,399	0	13,700	
B3・・・・・・取壊殻運搬（土留めブロック）		m3	0.500	0.500	1,190	0	595	
B3・・・・・・取壊殻処理費（土留めブロック）	無筋co殻	m3	0.500	0.500	3,005	0	1,503	
B3・・・・・・コンクリート（土留めブロック）	18-8-40 BB	m3	0.500	0.500	26,258	0	13,129	
B3・・・・・・型枠（土留めブロック）	一般型枠	m ²	20.000	20.000	8,212	0	164,240	
B3・・・・・・砕石基礎（土留めブロック）	再生マッシュラン RC-40	m ²	2.000	2.000	1,172	0	2,344	
B2・・・・・・撤去復旧工②		式	1.000				50,000	
B3・・・・・・コンクリート取壊（土留めブロック）		m3	0.300	0.300	27,399	0	8,220	
B3・・・・・・取壊殻運搬（土留めブロック）		m3	0.300	0.300	1,190	0	357	
B3・・・・・・取壊殻処理費（土留めブロック）	無筋co殻	m3	0.300	0.300	3,005	0	902	
B3・・・・・・コンクリート（土留めブロック）	18-8-40 BB	m3	0.300	0.300	26,258	0	7,877	
B3・・・・・・型枠（土留めブロック）	一般型枠	m ²	3.800	3.800	8,212	0	31,206	
B3・・・・・・砕石基礎（土留めブロック）	再生マッシュラン RC-40	m ²	1.000	1.000	1,172	0	1,172	
B1・・・・安全工		式	1.000				5,644,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安全費		式	1.000				5,644,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	436.000	436.000	12,946	0	5,644,456	
・・・間接工事費		式	1.000				98,605,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				31,167,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,605,000	
B1・・・事業損失防止施設費		式	1.000				2,605,000	
B2・・・濁水処理施設		式	1.000				1,070,000	
B3・・・中和処理設備（設置）		箇所	2.000	2.000	302,909	0	605,818	
B3・・・中和処理設備（撤去）		箇所	2.000	2.000	152,733	0	305,466	
B3・・・アクリル水中装置[炭酸ガス式]	6m3級	日	6.000	6.000	6,457	0	38,742	
B3・・・炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポン ペ	kg	0.050	0.050	224	0	11	
B3・・・発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	日	6.000	6.000	1,321	0	7,926	
B3・・・アクリル水中装置[炭酸ガス式]	日当たり損料	日	38.000	38.000	2,594	0	98,572	
B3・・・発動発電機[ディーゼルエンジン駆 動]	定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	日	38.000	38.000	362	0	13,756	
B2・・・排水ポンプ		式	1.000				128,000	
B3・・・排水ポンプ設置撤去		箇所	2.000	2.000	17,905	0	35,810	
B3・・・排水ポンプ釜場設置・撤去		箇所	2.000	2.000	6,891	0	13,782	
B3・・・排水ポンプ釜場埋戻・撤去		箇所	2.000	2.000	8,403	0	16,806	
B3・・・排水ポンプ運転		箇所	1.000	1.000	34,477	0	34,477	
B3・・・排水ポンプ存置損料	長期割引あり	日	38.000	38.000	151	0	5,738	
B3・・・発動発電機存置損料	長期割引あり	日	38.000	38.000	555	0	21,090	
B2・・・濁水処理施設		式	1.000				1,220,000	
B3・・・中和処理設備（設置）		箇所	2.000	2.000	302,909	0	605,818	
B3・・・中和処理設備（撤去）		箇所	2.000	2.000	152,733	0	305,466	
B3・・・アクリル水中装置[炭酸ガス式]	6m3級	日	12.000	12.000	6,457	0	77,484	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ポンベ	kg	0.260	0.260	224	0	58	
B3・・・・・・発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量4.5/5kVA (50/60Hz)	日	12.000	12.000	1,321	0	15,852	
B3・・・・・・アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]	日当たり損料	日	73.000	73.000	2,594	0	189,362	
B3・・・・・・発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	定格容量4.5/5kVA(50/60Hz)	日	73.000	73.000	362	0	26,426	
B2・・・・・・排水ポンプ		式	1.000				187,000	
B3・・・・・・排水ポンプ設置撤去		箇所	2.000	2.000	17,905	0	35,810	
B3・・・・・・排水ポンプ釜場設置・撤去		箇所	2.000	2.000	6,891	0	13,782	
B3・・・・・・排水ポンプ釜場埋戻し・撤去		箇所	2.000	2.000	8,403	0	16,806	
B3・・・・・・排水ポンプ運転		箇所	1.000	1.000	68,796	0	68,796	
B3・・・・・・排水ポンプ存置損料	長期割引あり	日	73.000	73.000	151	0	11,023	
B3・・・・・・発動発電機存置損料	長期割引あり	日	73.000	73.000	555	0	40,515	
・・・・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				18,757,000	
・・・・・・運搬費		式	1.000				8,850,000	
B1・・・・仮設材運搬		式	1.000				1,653,000	
B2・・・・・・仮設材運搬費		式	1.000				1,653,000	
B3・・・・・・仮設材運搬費 耕地面内仮設	郡築搬入路② 横断工(現場内移動)	ton	89.820	89.820	3,114	0	279,699	
B3・・・・・・仮設材運搬費 耕地面内仮設	郡築搬入路③ 横断工	ton	147.570	147.570	7,599	0	1,121,384	
B3・・・・・・仮設材運搬費 仮締切工	郡築搬入路② 横断工(現場内移動)	ton	14.440	14.440	3,114	0	44,966	
B3・・・・・・仮設材運搬費 仮締切工	郡築搬入路③ 横断工	ton	27.270	27.270	7,599	0	207,225	
B1・・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				7,197,000	
B2・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費		式	1.000				7,197,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	中層混合処理機	台	4.000	4.000	1,799,340	0	7,197,360	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B1・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				13,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	2.000	2.000	6,667	0	13,334	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				942,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				942,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				67,438,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				67,438,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				43,093,000	