

合意単価

令和 6 年 6 月 2 6 日に締結した令和 5 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 7 月 2 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				216,260,000	
消費税相当額		式	1.000				19,660,000	
工事価格		式	1.000				196,600,000	
・工事原価		式	1.000				169,792,000	
・直接工事費		式	1.000				116,957,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				100,625,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,254,000	
B2・・・掘削		式	1.000				542,000	
B3・・・掘削		m3	534.000	534.000	1,015	0	542,010	
B2・・・床掘		式	1.000				43,000	
B3・・・床掘		m3	171.000	171.000	253	0	43,263	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				3,491,000	
B3・・・土砂等運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	705.000	705.000	1,102	0	776,910	
B3・・・土砂等運搬(改良土)	現場～建設発生土仮置場	m3	550.000	550.000	1,542	0	848,100	
B3・・・土砂等運搬	建設発生土仮置場～現場	m3	1,260.000	1,260.000	1,481	0	1,866,060	
B2・・・埋戻		式	1.000				1,768,000	
B3・・・埋戻	構造物周り	m3	175.000	175.000	1,777	0	310,975	
B3・・・埋戻	B<1.0m	m3	298.000	298.000	1,885	0	561,730	
B3・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	m3	516.000	516.000	1,735	0	895,260	
B2・・・路床盛土		式	1.000				324,000	
B3・・・路床盛土	2.5m≦B<4.0m	m3	349.000	349.000	927	0	323,523	
B2・・・購入盛土材		式	1.000				578,000	
B3・・・購入盛土材	山土	m3	288.000	288.000	2,006	0	577,728	
B2・・・法面整形工(盛土)		式	1.000				508,000	
B3・・・法面整形工(盛土)		m ²	1,230.000	1,230.000	413	0	507,990	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,577,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				3,577,000	
B3・・・舗装版破砕	天端舗装コンクリート t=10cm	m ²	600.000	600.000	196	0	117,600	
B3・・・舗装版破砕	小段舗装コンクリート t=10cm	m ²	855.000	855.000	196	0	167,580	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m ³	146.000	146.000	3,254	0	475,084	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻(有筋)	m ³	146.000	146.000	5,015	0	732,190	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	張りブロック	m ³	151.000	151.000	7,323	0	1,105,773	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	151.000	151.000	1,182	0	178,482	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻(無筋)	m ³	151.000	151.000	4,285	0	647,035	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	既設ブロック積	m ³	12.000	12.000	7,323	0	87,876	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	12.000	12.000	1,182	0	14,184	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻(無筋)	m ³	12.000	12.000	4,285	0	51,420	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				63,023,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				63,023,000	
B3・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=12.2m	本	654.000	654.000	95,601	0	62,523,054	
B3・・・特許料金		m ³	5,494.000	5,494.000	91	0	499,954	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				21,218,000	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				10,667,000	
B3・・・張ブロック	t=10cm	m ²	1,120.000	1,120.000	7,894	0	8,841,280	
B3・・・裏込工	再生フラッシュヤーン RC=40 t=30cm	m ²	1,120.000	1,120.000	1,455	0	1,629,600	
B3・・・張コンクリート	18-8-25BB t=5cm	m ²	74.000	74.000	1,192	0	88,208	
B3・・・裏込工	再生フラッシュヤーン RC=40 t=30cm	m ²	74.000	74.000	1,455	0	107,670	
B2・・・基礎コンクリート工		式	1.000				8,392,000	
B3・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	158.000	158.000	23,825	0	3,764,350	
B3・・・型枠工	一般型枠	m ²	516.000	516.000	7,964	0	4,109,424	
B3・・・断面型枠工	一般型枠	m ²	16.000	16.000	7,964	0	127,424	
B3・・・基礎砕石	再生フラッシュヤーン RC=40 t=15cm	m ²	208.000	208.000	1,246	0	259,168	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・目地板	エポックプライマー t=10mm	m ²	16.000	16.000	3,328	0	53,248	
B3・・・・基面整正		m ²	208.000	208.000	377	0	78,416	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				1,252,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	14.000	14.000	30,727	0	430,178	
B3・・・・型枠工	一般型枠	m ²	97.000	97.000	7,199	0	698,303	
B3・・・・断面型枠工	一般型枠	m ²	1.400	1.400	7,199	0	10,079	
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤーク RC-40 t=15cm	m ²	87.000	87.000	1,246	0	108,402	
B3・・・・目地板	エポックプライマー t=10mm	m ²	1.400	1.400	3,328	0	4,659	
B2・・・・帯コンクリート工		式	1.000				907,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m ³	7.000	7.000	34,557	0	241,899	
B3・・・・型枠工	一般型枠	m ²	69.000	69.000	7,199	0	496,731	
B3・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.684	0.684	162,639	0	111,245	
B3・・・・基礎砕石	再生クワシヤーク RC-40 t=15cm	m ²	46.000	46.000	1,246	0	57,316	
B1・・・・被覆工		式	1.000				3,711,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				1,276,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	585.000	585.000	1,225	0	716,625	
B3・・・・路盤工	再生クワシヤーク RC-40 t=23cm	m ²	585.000	585.000	957	0	559,845	
B2・・・・被覆工		式	1.000				2,435,000	
B3・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	1,116.000	1,116.000	1,225	0	1,367,100	
B3・・・・路盤工	再生クワシヤーク RC-40 t=23cm	m ²	1,116.000	1,116.000	957	0	1,068,012	
B1・・・・復旧工		式	1.000				1,842,000	
B2・・・・天端コンクリート嵩上工		式	1.000				1,842,000	
B3・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	33.000	33.000	30,727	0	1,013,991	
B3・・・・型枠工	一般型枠	m ²	115.000	115.000	7,199	0	827,885	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				16,332,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				15,114,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・プラントヤード工		式	1.000				6,281,000	
B3・・・大型土のう製作	耐候性大型土のう袋(3年対応)	袋	588.000	588.000	6,085	0	3,577,980	
B3・・・大型土のう運搬	土取場～現場	袋	588.000	588.000	1,369	0	804,972	
B3・・・大型土のう工	設置	袋	588.000	588.000	1,474	0	866,712	
B3・・・流用土 積込・運搬	中詰土 土取場～現場	m ³	330.000	330.000	1,830	0	603,900	
B3・・・盛土工	4.0m≦B	m ³	330.000	330.000	253	0	83,490	
B3・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	216.000	216.000	898	0	193,968	
B3・・・既設防護柵撤去・復旧	車止め工	m	15.000	15.000	4,088	0	61,320	
B3・・・既設防護柵撤去・復旧	ネットフェンス	m	19.000	19.000	4,673	0	88,787	
B2・・・地盤改良作業足場敷鉄板		式	1.000				1,010,000	
B3・・・敷鉄板敷設・撤去		m ²	1,125.000	1,125.000	898	0	1,010,250	
B2・・・地盤改良仮設大型土のう工		式	1.000				7,823,000	
B3・・・大型土のう製作	耐候性大型土のう袋(3年対応)	袋	726.000	726.000	6,085	0	4,417,710	
B3・・・大型土のう運搬	土取場～現場	袋	726.000	726.000	1,369	0	993,894	
B3・・・大型土のう工	設置・撤去	袋	726.000	726.000	2,214	0	1,607,364	
B3・・・大型土のう運搬	現場～建設発生土仮置場	袋	726.000	726.000	1,107	0	803,682	
B1・・・安全工		式	1.000				1,218,000	
B2・・・安全工		式	1.000				1,218,000	
B3・・・交通誘導警備員		人	97.000	97.000	12,555	0	1,217,835	
・・・間接工事費		式	1.000				52,835,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				18,454,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,737,000	
・・・運搬費		式	1.000				8,786,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				8,786,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				8,786,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	6,972,925	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・仮設材輸送	地盤改良施工時敷設	ton	200.500	200.500	7,586	0	1,520,993	
B3・・・・仮設材輸送	スラリープラント	ton	38.500	38.500	7,586	0	292,061	
・・・・技術管理費		式	1.000				181,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				181,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				181,000	
B3・・・・動体観測		回	43.000	43.000	3,852	0	165,636	
B3・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,656	0	6,656	
B3・・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	8,662	0	8,662	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				750,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				750,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				34,381,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				34,381,000	
・一般管理費等		式	1.000				26,808,000	