

合意単価

令和 6 年 7 月 4 日に締結した令和 5 年度八代海岸保全事業郡築工区堤防補強その
2 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目について
は単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 6 年 8 月 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				218,889,000	
消費税相当額		式	1.000				19,899,000	
工事価格		式	1.000				198,990,000	
・工事原価		式	1.000				171,890,000	
・直接工事費		式	1.000				122,454,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				93,640,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,723,000	
B2・・・掘削		式	1.000				423,000	
B3・・・掘削		m3	416.000	416.000	1,017	0	423,072	
B2・・・床掘		式	1.000				9,000	
B3・・・床掘		式	1.000			0	9,114	
B2・・・仮置土運搬		式	1.000				2,052,000	
B3・・・土砂等運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	452.000	452.000	947	0	428,044	
B3・・・土砂等運搬(改良土)	現場～建設発生土仮置場	m3	647.000	647.000	1,387	0	897,389	
B3・・・土砂等運搬	建設発生土仮置場～現場	m3	555.000	555.000	1,309	0	726,495	
B2・・・残土処理		式	1.000				64,000	
B3・・・残土処理		m3	483.000	483.000	133	0	64,239	
B2・・・埋戻		式	1.000				801,000	
B3・・・埋戻	構造物周り	式	1.000			0	80,160	
B3・・・埋戻	B<1.0m	式	1.000			0	141,689	
B3・・・埋戻	1.0m≦B<2.5m	式	1.000			0	579,183	
B2・・・路床盛土		式	1.000				101,000	
B3・・・路床盛土	1.0m≦B<2.5m	m3	7.000	7.000	1,785	0	12,495	
B3・・・路床盛土	2.5m≦B<4.0m	m3	95.000	95.000	930	0	88,350	
B2・・・捨石		式	1.000				4,017,000	
B3・・・捨石工	5～200kg/個(流用材使用)	m3	237.000	237.000	1,003	0	237,711	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・捨て石運搬	建設発生土仮置場～現場	m ³	237.000	237.000	1,224	0	290,088	
B3・・・捨て石工	5～200kg/個（購入材使用）	m ³	321.000	321.000	6,806	0	2,184,726	
B3・・・表面均し		m ²	649.000	649.000	1,405	0	911,845	
B3・・・吸出し防止マット敷設	不織布 t=10mm	m ²	665.000	665.000	591	0	393,015	
B2・・・法面整形工（盛土）		式	1.000				256,000	
B3・・・法面整形工（盛土）		m ²	619.000	619.000	414	0	256,266	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,654,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				2,654,000	
B3・・・舗装版破碎	天端舗装コンクリート t=10cm	m ²	251.000	251.000	197	0	49,447	
B3・・・舗装版破碎	小段舗装コンクリート t=10cm	m ²	446.000	446.000	197	0	87,862	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻（有筋）	m ³	70.000	70.000	3,262	0	228,340	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻（有筋）	m ³	70.000	70.000	5,027	0	351,890	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	張ブロック	m ³	76.000	76.000	7,341	0	557,916	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）	m ³	76.000	76.000	1,185	0	90,060	
B3・・・殻処理費	コンクリート殻（無筋）	m ³	76.000	76.000	4,296	0	326,496	
B3・・・舗装版切断	コンクリート舗装 t=10cm	m	16.000	16.000	1,083	0	17,328	
B3・・・捨て石撤去	t=50cm	m ²	474.000	474.000	1,380	0	654,120	
B3・・・捨て石運搬	現場～建設発生土仮置場	m ³	237.000	237.000	1,224	0	290,088	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				72,294,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				72,294,000	
B3・・・地盤改良工	削孔長φ1000mm H=17.6m	本	569.000	569.000	126,013	0	71,701,397	
B3・・・特許料金		式	1.000			0	592,254	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				8,242,000	
B2・・・張ブロック工		式	1.000				4,932,000	
B3・・・張ブロック	t=10cm	m ²	503.000	503.000	7,913	0	3,980,239	
B3・・・裏込工	再生クワシーラー RC-40 t=30cm	m ²	503.000	503.000	1,459	0	733,877	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・張コンクリート	18-8-25BB	m ²	82.000	82.000	1,195	0	97,990	
B3・・・・・・裏込工	再生クワシヤーラ/ RC-40 t=30cm	m ²	82.000	82.000	1,459	0	119,638	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				2,315,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	38.000	38.000	23,882	0	907,516	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	1,237,308	
B3・・・・・・断面型枠	一般型枠	式	1.000			0	31,931	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤーラ/ RC-40 t=15cm	m ²	77.000	77.000	1,249	0	96,173	
B3・・・・・・目地板	エポックファイバー t=10mm	m ²	4.000	4.000	3,336	0	13,344	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	29,136	
B2・・・・・・天端コンクリート工		式	1.000				568,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	6.000	6.000	30,801	0	184,806	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	324,711	
B3・・・・・・断面型枠	一般型枠	式	1.000			0	5,052	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤーラ/ RC-40 t=15cm	m ²	41.000	41.000	1,249	0	51,209	
B3・・・・・・目地板	エポックファイバー t=10mm	m ²	0.700	0.700	3,336	0	2,335	
B2・・・・・・帯コンクリート工		式	1.000				427,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m ³	3.000	3.000	34,640	0	103,920	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	238,122	
B3・・・・・・鉄筋工	SD295 D13	ton	0.352	0.352	163,969	0	57,717	
B3・・・・・・基礎砕石	再生クワシヤーラ/ RC-40 t=15cm	m ²	22.000	22.000	1,249	0	27,478	
B1・・・・階段工		式	1.000				532,000	
B2・・・・・・帯コンクリート工		式	1.000				228,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-25BB	m ³	2.000	2.000	34,640	0	69,280	
B3・・・・・・型枠工	一般型枠	式	1.000			0	158,748	
B2・・・・・・階段工		式	1.000				281,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m ³	0.200	0.200	23,882	0	4,776	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型砕工	一般型砕	式	1.000			0	7,185	
B3・・・・・・敷モルタル		m3	0.200	0.200	34,506	0	6,901	
B3・・・・・・裏込コンクリート打設	18-8-40BB	m3	2.000	2.000	23,882	0	47,764	
B3・・・・・・裏込工	再生クワシヤーラ RC-40 t=30cm	m ²	7.000	7.000	1,459	0	10,213	
B3・・・・・・階段ブロック据付	1：2.0勾配用 L=1,000mm	個	14.000	14.000	14,570	0	203,980	
B2・・・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				23,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	0.300	0.300	23,882	0	7,165	
B3・・・・・・型砕工	一般型砕	式	1.000			0	14,369	
B3・・・・・・基礎碎石	再生クワシヤーラ RC-40 t=15cm	m ²	1.000	1.000	1,249	0	1,249	
B3・・・・・・基面整正		式	1.000			0	378	
B1・・・・被覆工		式	1.000				1,470,000	
B2・・・・被覆工		式	1.000				615,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	281.000	281.000	1,227	0	344,787	
B3・・・・・・路盤工	再生クワシヤーラ RC-40 t=23cm	m ²	281.000	281.000	960	0	269,760	
B2・・・・被覆工		式	1.000				855,000	
B3・・・・・・表層	再生密粒度アスコン13 t=3cm	m ²	391.000	391.000	1,227	0	479,757	
B3・・・・・・路盤工	再生クワシヤーラ RC-40 t=23cm	m ²	391.000	391.000	960	0	375,360	
B1・・・・復旧工		式	1.000				725,000	
B2・・・・天端コンクリート嵩上工		式	1.000				725,000	
B3・・・・・・コンクリート打設	18-8-40BB	m3	13.000	13.000	30,801	0	400,413	
B3・・・・・・型砕工	一般型砕	式	1.000			0	324,711	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				28,814,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				24,082,000	
B2・・・・プラントヤード工		式	1.000				10,060,000	
B3・・・・・・大型土のう製作	耐候性大型土のう袋（3年対応）	袋	966.000	966.000	6,100	0	5,892,600	
B3・・・・・・大型土のう運搬	土取場～現場	袋	966.000	966.000	1,546	0	1,493,436	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・大型土のう工	設置	袋	966.000	966.000	1,478	0	1,427,748	
B3・・・盛土 横込・運搬	土取場～現場	m3	398.000	398.000	2,067	0	822,666	
B3・・・盛土工	4.0m≦B	m3	398.000	398.000	254	0	101,092	
B3・・・敷鉄板設置・撤去		m ²	216.000	216.000	1,493	0	322,488	
B2・・・地盤改良作業足場敷鉄板		式	1.000				781,000	
B3・・・敷鉄板敷設・撤去		m ²	523.000	523.000	1,493	0	780,839	
B2・・・地盤改良仮設大型土のう工		式	1.000				13,241,000	
B3・・・大型土のう製作	耐候性大型土のう袋(3年対応)	袋	1,074.000	1,074.000	6,100	0	6,551,400	
B3・・・大型土のう運搬	土取場～現場	袋	1,074.000	1,074.000	1,546	0	1,660,404	
B3・・・大型土のう工	設置・撤去	袋	1,074.000	1,074.000	2,219	0	2,383,206	
B3・・・大型土のう運搬	現場～建設発生土仮置場	袋	1,074.000	1,074.000	979	0	1,051,446	
B3・・・盛土 横込・運搬	土取場～現場	m3	453.000	453.000	2,067	0	936,351	
B3・・・盛土工	4.0m≦B	m3	453.000	453.000	254	0	115,062	
B3・・・盛土 横込・運搬	現場～建設発生土仮置場	m3	453.000	453.000	1,200	0	543,600	
B1・・・安全工		式	1.000				4,732,000	
B2・・・安全工		式	1.000				4,732,000	
B3・・・交通誘導警備員B		人	376.000	376.000	12,585	0	4,731,960	
・・・間接工事費		式	1.000				49,436,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,663,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				9,074,000	
・・・運搬費		式	1.000				4,495,000	
B1・・・共通仮設(横上げ)		式	1.000				4,495,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				4,495,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送		式	1.000			0	3,494,810	
B3・・・仮設材輸送	地盤改良施工時敷設	ton	93.030	93.030	7,604	0	707,400	
B3・・・仮設材輸送	スラリープラント	ton	38.500	38.500	7,604	0	292,754	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・技術管理費		式	1.000				316,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				316,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				316,000	
B3・・・・・・動態観測	(変位杭)	回	79.000	79.000	3,805	0	300,595	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示46号	検体	1.000	1.000	6,672	0	6,672	
B3・・・・・・タンクリーチング試験		検体	1.000	1.000	8,683	0	8,683	
・・・現場環境改善費		式	1.000				778,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				778,000	
・・・現場管理費		式	1.000				34,773,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				34,773,000	
・一般管理費等		式	1.000				27,100,000	