

合意単価

令和 7 年 1 2 月 1 1 日に締結した令和 7 年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事用道路工事における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 2 月 1 9 日

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事用道路工事

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				52,622,900	
消費税相当額		式	1.000				4,783,900	
工事価格		式	1.000				47,839,000	
・工事原価		式	1.000				40,239,000	
・直接工事費		式	1.000				24,684,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				24,684,000	
B1・・・土工		式	1.000				9,679,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				5,141,000	
B3・・・掘削		式	1.000			0	1,748,016	
B3・・・掘削		式	1.000			0	803,619	
B3・・・掘削		式	1.000			0	972,065	
B3・・・土砂等運搬		m3	4,700.000	4,700.000	344	0	1,616,800	
B2・・・盛土工		式	1.000				45,000	
B3・・・流用土盛土		m3	16.000	16.000	2,172	0	34,752	
B3・・・土砂等運搬		m3	18.000	18.000	344	0	6,192	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	18.000	18.000	210	0	3,780	
B2・・・路体盛土工		式	1.000				36,000	
B3・・・流用土路体		m3	18.000	18.000	615	0	11,070	
B3・・・発生土路体		m3	4.000	4.000	2,172	0	8,688	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m3	3.000	3.000	233	0	699	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	28.000	28.000	210	0	5,880	
B3・・・土砂等運搬		m3	28.000	28.000	344	0	9,632	
B2・・・路床盛土工		式	1.000				152,000	
B3・・・流用土路床		m3	140.000	140.000	454	0	63,560	
B3・・・積込(ルーズ)		m3	160.000	160.000	210	0	33,600	
B3・・・土砂等運搬		m3	160.000	160.000	344	0	55,040	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				1,729,000	
B3・・・・・・法面整形		㎡	2,010.000	2,010.000	831	0	1,670,310	
B3・・・・・・法面整形		㎡	140.000	140.000	422	0	59,080	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				2,576,000	
B3・・・・・・土砂等運搬		㎥	2,440.000	2,440.000	688	0	1,678,720	
B3・・・・・・土砂等運搬		㎥	1,070.000	1,070.000	839	0	897,730	
B1・・・付帯施設工		式	1.000				859,000	
B2・・・・縁石工		式	1.000				859,000	
B3・・・・・・アスカーブ		m	660.000	660.000	1,301	0	858,660	
B1・・・舗装工		式	1.000				7,287,000	
B2・・・・舗装準備工		式	1.000				269,000	
B3・・・・・・不陸整正		㎡	1,780.000	1,780.000	151	0	268,780	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				7,018,000	
B3・・・・・・路盤(車道・路肩部)		㎡	1,780.000	1,780.000	1,943	0	3,458,540	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)既設部		㎡	820.000	820.000	2,007	0	1,645,740	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)新設部		㎡	750.000	750.000	2,552	0	1,914,000	
B1・・・仮置き場整備工		式	1.000				6,846,000	
B2・・・・仮置き場整備工		式	1.000				6,846,000	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	940.000	940.000	7,283	0	6,846,020	
B1・・・流末処理工		式	1.000				13,000	
B2・・・・流末処理工		式	1.000				13,000	
B3・・・・・・排水管設置		m	4.000	4.000	3,206	0	12,824	
・・・間接工事費		式	1.000				15,555,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				4,037,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				3,745,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				292,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)		式	1.000				292,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				11,518,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)		式	1.000				11,518,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				7,600,000	