

合意単価

令和 7 年 9 月 1 1 日に締結した令和 7 年度 I C T モデル事業 大野川上流地区水管
理省力化対策施設整備工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が
一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				39,600,000	
消費税相当額		式	1.000				3,600,000	
工事価格		式	1.000				36,000,000	
・工事原価		式	1.000				30,127,000	
・・直接工事費		式	1.000				19,404,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				19,404,000	
B1・・・自動給水ゲート設置工		式	1.000				10,032,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				94,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	39,098	
B3・・・・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	55,002	
B2・・・作業土工		式	1.000				105,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	35,375	
B3・・・・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	69,669	
B2・・・既設構造物撤去工		式	1.000				37,000	
B3・・・・・・コンクリート切断	既設水路切断	m	18.000	18.000	1,689	0	30,402	
B3・・・・・・構造物取壊し工	コンクリート（有筋）	m3	0.300	0.300	14,683	0	4,405	
B3・・・・・・殻運搬	コンクリート殻（有筋）	m3	0.300	0.300	7,269	0	2,181	
B2・・・・・・コンクリート工		式	1.000				136,000	
B3・・・・・・コンクリート工（現場打水路）	18-8-40 BB	m3	1.300	1.300	36,289	0	47,176	
B3・・・・・・型枠	現場打水路用	式	1.000			0	85,804	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m ²	2.800	2.800	1,226	0	3,433	
B2・・・・・・水路据付工		式	1.000				900,000	
B3・・・・・・二次製品水路	BF250型	m	7.000	7.000	8,831	0	61,817	
B3・・・・・・二次製品枠	630×630×810	箇所	11.000	11.000	73,521	0	808,731	
B3・・・・・・現場打コンクリート枠	600×700×700	箇所	1.000	1.000	29,322	0	29,322	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・自動給水ゲート整備工		式	1.000				2,761,000	
B3・・・自動給水ゲート	スライドゲート150×150 角 落し仕様	箇所	12.000	12.000	100,895	0	1,210,740	
B3・・・自動給水ゲート	スライドゲート200×200 角 落し仕様	箇所	1.000	1.000	126,074	0	126,074	
B3・・・自動給水ゲート	スライドゲート150×150 ア ンカー固定仕様	箇所	11.000	11.000	116,573	0	1,282,303	
B3・・・自動給水ゲート	スライドゲート200×200 ア ンカー固定仕様	箇所	1.000	1.000	141,753	0	141,753	
B2・・・自動給水機器整備工		式	1.000				4,422,000	
B3・・・自動給水機器	通信機器・電動リチャージャ・操作ハ ンド・ソーラーパネル一体型	箇所	25.000	25.000	141,715	0	3,542,875	
B3・・・水位・水温計	- 0.05m～0.25m, 0℃ ～40℃	箇所	25.000	25.000	35,152	0	878,800	
B2・・・給水管整備工		式	1.000				380,000	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150mm	m	124.500	124.500	2,536	0	315,732	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ150mm 45° エルボ	箇所	38.000	38.000	1,291	0	49,058	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200mm	m	3.600	3.600	3,338	0	12,017	
B3・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ200mm 45° エルボ	箇所	2.000	2.000	1,579	0	3,158	
B2・・・通信中継機整備工		式	1.000				1,197,000	
B3・・・通信中継機	ソーラーパネル電源仕様	基	2.000	2.000	598,609	0	1,197,218	
B1・・・分岐部ゲート設置工		式	1.000				1,387,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				7,000	
B3・・・床掘	土砂	式	1.000			0	3,724	
B3・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	3,667	
B2・・・既設構造物撤去工		式	1.000				9,000	
B3・・・コンクリート切断	既設水路切断	m	4.000	4.000	1,689	0	6,756	
B3・・・構造物取壊し工	コンクリート (有筋)	m3	0.100	0.100	14,683	0	1,468	
B3・・・設置搬	コンクリート (有筋)	m3	0.100	0.100	7,269	0	727	
B2・・・コンクリート工		式	1.000				59,000	
B3・・・コンクリート工	18-8-40 BB	m3	0.400	0.400	36,289	0	14,516	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	現場打水路用	式	1.000			0	42,902	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m ³	1.200	1.200	1,226	0	1,471	
B2・・・・・・水路据付工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・二次製品水路	BF250型	m	1.000	1.000	8,831	0	8,831	
B2・・・・・・分岐部ゲート整備工		式	1.000				736,000	
B3・・・・・・分岐部ゲート	スライドゲート250×250 角 落し仕様	箇所	3.000	3.000	179,591	0	538,773	
B3・・・・・・分岐部ゲート	スライドゲート300×300 角 落し仕様	箇所	1.000	1.000	196,883	0	196,883	
B2・・・・・・分岐部機器整備工		式	1.000				567,000	
B3・・・・・・自動給水機器	通信機器・電動リフター・操作ハ ンド・ソーラーパネル一体型	箇所	4.000	4.000	141,715	0	566,860	
B1・・・・自動給水ゲート設置工		式	1.000				7,631,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				31,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	13,033	
B3・・・・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	18,334	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				33,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	11,171	
B3・・・・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	22,001	
B2・・・・・・既設構造物撤去工		式	1.000				84,000	
B3・・・・・・コンクリート切断	既設水路切断	m	42.000	42.000	1,689	0	70,938	
B3・・・・・・構造物取壊し工	コンクリート（有筋）	m ³	0.600	0.600	14,683	0	8,810	
B3・・・・・・搬運搬	コンクリート殻（有筋）	m ³	0.600	0.600	7,269	0	4,361	
B2・・・・・・コンクリート工		式	1.000				185,000	
B3・・・・・・コンクリート工（現場打水路）	18-8-40 BB	m ³	1.800	1.800	36,289	0	65,320	
B3・・・・・・型枠	現場打水路用	式	1.000			0	114,406	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m ³	4.200	4.200	1,226	0	5,149	
B2・・・・・・水路据付工		式	1.000				115,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・二次製品水路	BF250型	m	13.000	13.000	8,831	0	114,803	
B2・・・・自動給水ゲート整備工		式	1.000				2,071,000	
B3・・・・自動給水ゲート	スライドゲート150×150 角 落し仕様	箇所	10.000	10.000	100,895	0	1,008,950	
B3・・・・自動給水ゲート	スライドゲート200×200 角 落し仕様	箇所	7.000	7.000	126,074	0	882,518	
B3・・・・自動給水ゲート	スライドゲート250×250 角 落し仕様	箇所	1.000	1.000	179,591	0	179,591	
B2・・・・自動給水機器整備工		式	1.000				3,184,000	
B3・・・・自動給水機器	通信機器・電動リチャージャ・操作ハ ンド・ソーラーパネル一体型	箇所	18.000	18.000	141,715	0	2,550,870	
B3・・・・水位・水温計	- 0.05m～0.25m, 0℃ ～40℃	箇所	18.000	18.000	35,152	0	632,736	
B2・・・・給水管整備工		式	1.000				132,000	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ150mm	m	30.800	30.800	2,536	0	78,109	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ150mm 45° エルボ	箇所	18.000	18.000	1,291	0	23,238	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管	VUφ200mm	m	7.200	7.200	3,338	0	24,034	
B3・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手材	VUφ200mm 45° エルボ	箇所	4.000	4.000	1,579	0	6,316	
B2・・・・通信中継機整備工		式	1.000				1,796,000	
B3・・・・通信中継機	ソーラーパネル電源仕様	基	3.000	3.000	598,609	0	1,795,827	
B1・・・・分岐部ゲート設置工		式	1.000				354,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				6,000	
B3・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	1,862	
B3・・・・埋戻	流用土	式	1.000			0	3,667	
B2・・・・既設構造物撤去工		式	1.000				6,000	
B3・・・・コンクリート切断	既設水路切断	m	2.000	2.000	1,689	0	3,378	
B3・・・・構造物取壊し工	コンクリート(有筋)	m3	0.100	0.100	14,683	0	1,468	
B3・・・・破運搬	コンクリート(有筋)	m3	0.100	0.100	7,269	0	727	
B2・・・・コンクリート工		式	1.000				11,000	
B3・・・・コンクリート工	18-8-40 BB	m3	0.100	0.100	36,289	0	3,629	

ICTモデル事業 大野川上流地区水管理省力化対策施設整備工事

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	現場打水路用	式	1.000			0	7,150	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40	m ³	0.300	0.300	1,226	0	368	
B2・・・・・・水路掘付工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・二次製品水路	BF250型	m	1.000	1.000	8,831	0	8,831	
B2・・・・・・分岐部ゲート整備工		式	1.000				180,000	
B3・・・・・・分岐部ゲート	スライドゲート250×250 角 落し仕様	箇所	1.000	1.000	179,591	0	179,591	
B2・・・・・・分岐部機器整備工		式	1.000				142,000	
B3・・・・・・自動給水機器	通信機器・電動リチャージャ・操作ハ ンド・ソーラーパネル一体型	箇所	1.000	1.000	141,715	0	141,715	
・・・・間接工事費		式	1.000				10,723,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				2,566,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				2,317,000	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				249,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				249,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				8,157,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				8,157,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				5,873,000	