

合意単価

令和 7 年 4 月 7 日に締結した令和 7 年度笠野原国営施設機能保全事業 B 幹線水路
(下高隈工区) 復旧工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式
の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 4 月 2 5 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				19,250,000	
消費税相当額		式	1.000				1,750,000	
工事価格		式	1.000				17,500,000	
・工事原価		式	1.000				14,566,000	
・・直接工事費		式	1.000				8,218,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				8,100,000	
B1・・・舗装復旧工		式	1.000				4,780,000	
B2・・・舗装準備工		式	1.000				283,000	
B3・・・・・・不陸整正		m ²	2,176.000	2,176.000	130	0	282,880	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,521,000	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	t=4cm	m ²	2,176.000	2,176.000	1,618	0	3,520,768	
B2・・・・付帯施設工		式	1.000				976,000	
B3・・・・・・区画線工	B=15cm, 白, 実線 t=1.0mm	m	940.000	940.000	303	0	284,820	
B3・・・・・・区画線工	B=15cm, 白, 破線1.0m, t=1.0mm	m	5.000	5.000	325	0	1,625	
B3・・・・・・L型側溝	新設, 250B	m	60.400	60.400	11,413	0	689,345	
B1・・・仮廻し道路撤去復旧工		式	1.000				1,615,000	
B2・・・・仮廻し道路撤去復旧工		式	1.000				361,000	
B3・・・・・・安定シート撤去工	980N/5cm以上	m ²	578.000	578.000	66	0	38,148	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	621.000	621.000	213	0	132,273	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト般, 鹿屋市, L=4.0km	m3	25.000	25.000	6,468	0	161,700	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック, 鹿屋市, L=4.6km	m3	2.300	2.300	12,689	0	29,185	
B2・・・・仮廻し道路撤去復旧工		式	1.000				275,000	
B3・・・・・・安定シート撤去工	980N/5cm以上	m ²	351.000	351.000	66	0	23,166	
B3・・・・・・舗装版破砕	t=15cm以下	m ²	428.000	428.000	230	0	98,440	
B3・・・・・・般運搬・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト般, 鹿屋市, L=4.0km	m3	21.000	21.000	6,468	0	135,828	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック, 鹿屋市, L=4.6km	m3	1.400	1.400	12,689	0	17,765	
B2・・・仮廻し道路撤去復旧工		式	1.000				883,000	
B3・・・掘削	土砂	m3	218.000	218.000	299	0	65,182	
B3・・・盛土	盛土[粘性土(流用)]	m3	321.000	321.000	268	0	86,028	
B3・・・流用土運搬	仮置場→現場	m3	321.000	321.000	645	0	207,045	
B3・・・残土処理		m3	222.000	222.000	2,365	0	525,030	
B2・・・法面復旧工		式	1.000				96,000	
B3・・・法面復旧工	ワラ芝工 W=1.00	m ²	121.000	121.000	795	0	96,195	
B1・・・仮設ヤード撤去復旧工		式	1.000				1,700,000	
B2・・・仮設ヤード撤去工		式	1.000				1,264,000	
B3・・・安定シート撤去工	980N/5cm以上	m ²	1,922.000	1,922.000	66	0	126,852	
B3・・・仮設ヤード撤去工	撤去, t=20cm	m3	385.000	385.000	2,700	0	1,039,500	
B3・・・殺運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック, 鹿屋市, L=4.6km	m3	7.700	7.700	12,689	0	97,705	
B2・・・耕地復旧工		式	1.000				436,000	
B3・・・表土埋戻	t=20cm	m ²	3,373.000	3,373.000	75	0	252,975	
B3・・・耕地復旧	t=20cm	m ²	4,471.000	4,471.000	41	0	183,311	
B1・・・付帯工		式	1.000				5,000	
B2・・・制水弁付帯工		式	1.000				5,000	
B3・・・張りコンクリート工	18N-8-25(20)	m3	0.100	0.100	33,775	0	3,378	
B3・・・型枠工	均シコンクリート型枠	m ²	0.300	0.300	4,826	0	1,448	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				118,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				118,000	
B2・・・安全費		式	1.000				118,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	8.000	8.000	14,760	0	118,080	
・・・間接工事費		式	1.000				6,348,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・共通仮設費		式	1.000				1,833,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				1,722,000	
・・・現場環境改善費		式	1.000				111,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				111,000	
・・・現場管理費		式	1.000				4,515,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				4,515,000	
・一般管理費等		式	1.000				2,934,000	