

合意単価

令和 6 年 2 月 2 1 日に締結した令和 5 年度西国東海岸保全事業 2 号排水機場水槽部他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 2 0 日

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				307,208,000	
消費税相当額		式	1.000				27,928,000	
工事価格		式	1.000				279,280,000	
・工事原価		式	1.000				241,333,000	
・・・直接工事費		式	1.000				160,487,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				123,999,000	
B1・・・土工		式	1.000				4,654,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				62,000	
B3・・・掘削	片切掘削	m ³	20.000	20.000	1,003	0	20,060	
B3・・・切土法面整形		m ²	10.000	10.000	834	0	8,340	
B3・・・盛土法面整形		m ²	80.000	80.000	426	0	34,080	
B2・・・盛土工		式	1.000				4,592,000	
B3・・・盛土	W≧4m	m ³	3,100.000	3,100.000	232	0	719,200	
B3・・・盛土	2.5≦W<4.0m	m ³	20.000	20.000	842	0	16,840	
B3・・・盛土	1.0≦W<2.5m	m ³	10.000	10.000	674	0	6,740	
B3・・・盛土	構造物周辺	m ³	130.000	130.000	1,963	0	255,190	
B3・・・運搬(仮置場1へ)		m ³	20.000	20.000	669	0	13,380	
B3・・・運搬(盛土へ)	土取場1から現場へ	m ³	3,700.000	3,700.000	747	0	2,763,900	
B3・・・運搬(盛土へ)	土取場2から現場へ	m ³	350.000	350.000	2,334	0	816,900	
B1・・・機場本体工		式	1.000				99,286,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				7,174,000	
B3・・・床掘	一次床掘	式	1.000			0	484,894	
B3・・・床掘	二次床掘	式	1.000			0	1,083,892	
B3・・・床掘	三次床掘	式	1.000			0	231,541	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	472,751	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・埋戻	1.0≦W<2.5m	式	1.000			0	609,071	
B3・・・・・・埋戻	W≧4m	式	1.000			0	102,345	
B3・・・・・・基面整正		m ²	427.000	427.000	364	0	155,428	
B3・・・・・・運搬(仮置場1へ)		m ³	4,000.000	4,000.000	671	0	2,684,000	
B3・・・・・・運搬(埋戻へ)	土取場1から現場へ	m ³	1,800.000	1,800.000	750	0	1,350,000	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				2,760,000	
B3・・・・・・掘削	片切掘削	m ³	30.000	30.000	1,003	0	30,090	
B3・・・・・・掘削	オープン掘削	m ³	500.000	500.000	302	0	151,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	163,126	
B3・・・・・・盛土法面整形		m ²	120.000	120.000	426	0	51,120	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	78,528	
B3・・・・・・埋戻	W<1.0	式	1.000			0	39,264	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦W<2.5m	式	1.000			0	20,234	
B3・・・・・・埋戻	2.5≦W<4.0m	式	1.000			0	67,320	
B3・・・・・・埋戻	W≧4m	式	1.000			0	173,868	
B3・・・・・・盛土	構造物周辺	m ³	20.000	20.000	1,963	0	39,260	
B3・・・・・・盛土	W<1.0	m ³	1.000	1.000	1,963	0	1,963	
B3・・・・・・盛土	1.0≦W<2.5m	m ³	30.000	30.000	674	0	20,220	
B3・・・・・・盛土	2.5≦W<4.0m	m ³	80.000	80.000	842	0	67,360	
B3・・・・・・盛土	W≧4m	m ³	190.000	190.000	232	0	44,080	
B3・・・・・・運搬(仮置場1へ)		m ³	1,100.000	1,100.000	669	0	735,900	
B3・・・・・・運搬(埋戻及び盛土へ)	土取場1から現場へ	m ³	1,400.000	1,400.000	769	0	1,076,600	
B2・・・・・・既製杭工		式	1.000				343,000	
B3・・・・・・杭頭処理（パイルキャップ、吊り足含む）	吸込水槽本体部	箇所	3.000	3.000	3,499	0	10,497	
B3・・・・・・杭頭処理（中詰コンクリートH=500～600）	吸込水槽本体部	箇所	48.000	48.000	2,895	0	138,960	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・杭頭処理（中詰コンクリート H=610～770）	吸込水槽本体部	箇所	9.000	9.000	3,263	0	29,367	
B3・・・・・・杭頭処理（パイルキャップ、吊 り足含む）	吸込水槽呑口部	箇所	7.000	7.000	3,797	0	26,579	
B3・・・・・・杭頭処理(中詰コンクリート H=490～600)	吸込水槽呑口部	箇所	20.000	20.000	3,192	0	63,840	
B3・・・・・・杭頭処理(中詰コンクリート H=610～770)	吸込水槽呑口部	箇所	1.000	1.000	3,560	0	3,560	
B3・・・・・・杭頭処理(中詰コンクリート H=500～600)	吐出水槽	箇所	21.000	21.000	2,895	0	60,795	
B3・・・・・・杭頭処理(中詰コンクリート H=610～770)	吐出水槽	箇所	3.000	3.000	3,263	0	9,789	
B2・・・・・・本体工（吸込水槽本体部）		式	1.000				36,988,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ³	203.000	203.000	1,363	0	276,689	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	10.000	10.000	25,492	0	254,920	
B3・・・・・・型枠	均し用	式	1.000			0	12,836	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m ³	691.000	691.000	23,548	0	16,271,668	
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	9,016,091	
B3・・・・・・型枠	円形型枠（鉄筋構造物）	式	1.000			0	79,815	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	15.490	15.490	151,471	0	2,346,286	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	2.780	2.780	149,591	0	415,863	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	1.610	1.610	154,291	0	248,409	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	8.530	8.530	154,291	0	1,316,102	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	7.570	7.570	154,291	0	1,167,983	
B3・・・・・・ガス圧接	D25+D25	箇所	5.000	5.000	543	0	2,715	
B3・・・・・・ガス圧接	D22+D22	箇所	5.000	5.000	528	0	2,640	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D10 建屋鉄筋	ton	0.264	0.264	154,291	0	40,733	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13 建屋鉄筋	ton	0.291	0.291	151,471	0	44,078	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D16 建屋鉄筋	ton	0.234	0.234	149,591	0	35,004	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D22 建屋鉄筋	ton	1.340	1.340	154,291	0	206,750	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D25 建屋鉄筋	ton	2.810	2.810	154,291	0	433,558	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	2,216,882	
B3・・・・支保工	くさび結合支保	式	1.000			0	2,199,819	
B3・・・・ステップ	400×φ22(樹脂被覆)	本	42.000	42.000	4,614	0	193,788	
B3・・・・止水板	CF300×7	m	25.300	25.300	3,925	0	99,303	
B3・・・・ダウエルバー	D19 L=1000	本	101.000	101.000	698	0	70,498	
B3・・・・水位計防護管	VUφ150	箇所	2.000	2.000	17,840	0	35,680	
B2・・・・本体工（吸込水槽吞口部）		式	1.000				24,177,000	
B3・・・・基礎碎石	RC-40, t=15cm	m ²	157.000	157.000	1,363	0	213,991	
B3・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m ³	7.900	7.900	25,492	0	201,387	
B3・・・・型枠	均し用	式	1.000			0	8,825	
B3・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m ³	420.000	420.000	23,548	0	9,890,160	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	5,636,046	
B3・・・・型枠	円形型枠（鉄筋構造物）	式	1.000			0	127,704	
B3・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	7.640	7.640	151,471	0	1,157,238	
B3・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	2.210	2.210	149,591	0	330,596	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	4.940	4.940	154,291	0	762,198	
B3・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	1.740	1.740	154,291	0	268,466	
B3・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	4.040	4.040	154,291	0	623,336	
B3・・・・鉄筋	SD345 D32	ton	9.910	9.910	155,231	0	1,538,339	
B3・・・・ガス圧接	D19+D19	箇所	2.000	2.000	505	0	1,010	
B3・・・・ガス圧接	D22+D22	箇所	2.000	2.000	528	0	1,056	
B3・・・・ガス圧接	D25+D25	箇所	2.000	2.000	543	0	1,086	
B3・・・・ガス圧接	D32+D32	箇所	68.000	68.000	896	0	60,928	
B3・・・・目地板	瀝青質板 t=20mm	m ²	26.000	26.000	6,193	0	161,018	
B3・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,417,626	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・支保工	くさび結合支保	式	1.000			0	1,084,106	
B3・・・・・・ステップ	400×φ22(樹脂被覆)	本	72.000	72.000	4,614	0	332,208	
B3・・・・・・マンホール蓋	T-14 φ600	枚	2.000	2.000	59,325	0	118,650	
B3・・・・・・ガードレール設置	Gr-C-2B	m	18.000	18.000	13,386	0	240,948	
B2・・・・・・本体工（吐出水槽）		式	1.000				18,747,000	
B3・・・・・・基礎砕石	RC-40, t=15cm	㎡	64.000	64.000	1,363	0	87,232	
B3・・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	3.200	3.200	25,492	0	81,574	
B3・・・・・・型枠	均し用	式	1.000			0	7,220	
B3・・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m3	230.000	230.000	26,076	0	5,997,480	
B3・・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	3,744,171	
B3・・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	4.010	4.010	151,471	0	607,399	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	2.660	2.660	154,291	0	410,414	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	0.729	0.729	154,291	0	112,478	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	1.740	1.740	154,291	0	268,466	
B3・・・・・・鉄筋	SD345 D29	ton	11.590	11.590	155,231	0	1,799,127	
B3・・・・・・ガス圧接	D22+D22	箇所	72.000	72.000	527	0	37,944	
B3・・・・・・ガス圧接	D25+D25	箇所	42.000	42.000	543	0	22,806	
B3・・・・・・ガス圧接	D29+D29	箇所	41.000	41.000	745	0	30,545	
B3・・・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,371,354	
B3・・・・・・支保工	くさび結合支保	式	1.000			0	44,249	
B3・・・・・・可とう継手	沈下300mm型B2.00×H2.00m用	基	1.000	1.000	2,399,415	0	2,399,415	
B3・・・・・・せかいご	FRP製 φ650 H=7500	組	1.000	1.000	536,913	0	536,913	
B3・・・・・・ステップ	400×φ19	本	43.000	43.000	5,928	0	254,904	
B3・・・・・・手すり	SS材 H=3600+900	本	2.000	2.000	37,843	0	75,686	
B3・・・・・・手すり	SS材 H=9000	本	2.000	2.000	43,543	0	87,086	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・踊り場	FRP製	箇所	1.000	1.000	770,067	0	770,067	
B2・・・・・流入部逆T擁壁工		式	1.000				7,648,000	
B3・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	4.800	4.800	33,861	0	162,533	
B3・・・・・型枠	均し用	式	1.000			0	8,825	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-25 BB	m3	138.000	138.000	26,076	0	3,598,488	
B3・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	1,567,327	
B3・・・・・鉄筋	SD295 D13	ton	1.680	1.680	151,471	0	254,471	
B3・・・・・鉄筋	SD295 D16	ton	2.340	2.340	149,591	0	350,043	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	0.240	0.240	154,291	0	37,030	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	3.420	3.420	154,291	0	527,675	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	0.627	0.627	154,291	0	96,740	
B3・・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	668,850	
B3・・・・・地盤改良工（浅層混合改良）	qu=100kN/m2, H=1.60m	m ²	124.000	124.000	2,684	0	332,816	
B3・・・・・目地材	瀝青質板 t=20mm	m ²	7.000	7.000	6,193	0	43,351	
B2・・・・・重力式擁壁工		式	1.000				1,449,000	
B3・・・・・均しコンクリート	18-8-25 BB	m3	0.800	0.800	27,627	0	22,102	
B3・・・・・型枠	均し用	式	1.000			0	4,011	
B3・・・・・コンクリート	18-8-40 BB	m3	30.000	30.000	25,099	0	752,970	
B3・・・・・型枠	無筋コンクリート	式	1.000			0	411,621	
B3・・・・・足場工	単管傾斜	式	1.000			0	74,500	
B3・・・・・足場工	手摺先行型枠組	式	1.000			0	84,132	
B3・・・・・地盤改良工（浅層混合改良）	qu=100kN/m2, H=1.50m	m ²	26.000	26.000	2,629	0	68,354	
B3・・・・・目地材	瀝青質板 t=20mm	m ²	5.000	5.000	6,193	0	30,965	
B1・・・・・遊水池工		式	1.000				12,239,000	
B2・・・・・作業土工		式	1.000				516,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・床掘	吸込水槽呑口部	式	1.000			0	80,226	
B3・・・・・・切土法面整形	吸込水槽呑口部	㎡	90.000	90.000	834	0	75,060	
B3・・・・・・基面整正	吸込水槽呑口部	㎡	79.000	79.000	364	0	28,756	
B3・・・・・・運搬(仮置場1へ)	吸込水槽呑口部	m3	300.000	300.000	669	0	200,700	
B3・・・・・・床掘	遊水池	式	1.000			0	37,439	
B3・・・・・・運搬(仮置場1へ)	遊水池	m3	140.000	140.000	669	0	93,660	
B2・・・・・・作業土工		式	1.000				315,000	
B3・・・・・・床掘		式	1.000			0	40,113	
B3・・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	78,528	
B3・・・・・・埋戻	W<1.0	式	1.000			0	39,264	
B3・・・・・・埋戻	1.0≦W<2.5m	式	1.000			0	2,023	
B3・・・・・・埋戻	2.5≦W<4.0m	式	1.000			0	842	
B3・・・・・・運搬(仮置場1へ)		m3	150.000	150.000	669	0	100,350	
B3・・・・・・運搬(埋戻へ)	土取場1から現場へ	m3	70.000	70.000	769	0	53,830	
B2・・・・・・護岸工		式	1.000				10,850,000	
B3・・・・・・コンクリートブロック積	練積、裏コン有、t=20cm	㎡	41.000	41.000	28,432	0	1,165,712	
B3・・・・・・コンクリートブロック積	練積、裏コン有、t=10cm	㎡	287.000	287.000	26,099	0	7,490,413	
B3・・・・・・裏込材	再生骨材	m3	167.000	167.000	5,134	0	857,378	
B3・・・・・・再生骨材運搬	仮置場2から現場へ	m3	167.000	167.000	942	0	157,314	
B3・・・・・・基礎コンクリート工	B=0.65m、H=0.40m	m	6.000	6.000	11,712	0	70,272	
B3・・・・・・基礎コンクリート工	B=0.55m、H=0.40m	m	64.000	64.000	10,647	0	681,408	
B3・・・・・・天端コンクリート工	B=0.55m	m	6.000	6.000	4,277	0	25,662	
B3・・・・・・天端コンクリート工	B=0.45m	m	59.000	59.000	3,190	0	188,210	
B3・・・・・・目地材	瀝青質板 t=10mm	㎡	25.000	25.000	4,096	0	102,400	
B3・・・・・・地盤改良工（浅層混合改良）	qu=180kN/㎡2、H=0.50m	㎡	7.000	7.000	1,323	0	9,261	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・地盤改良工（浅層混合改良）	qu=120kN/m ² , H=0.50m	m ²	77.000	77.000	1,323	0	101,871	
B2・・・階段工		式	1.000				558,000	
B3・・・階段工	W=1000	式	1.000			0	558,192	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,966,000	
B2・・・構造物撤去工		式	1.000				1,966,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリート（有筋）	m ³	9.000	9.000	14,156	0	127,404	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	コンクリート（無筋）	m ³	20.000	20.000	7,099	0	141,980	
B3・・・舗装版破砕	アスファルト舗装 t=6cm	m ²	105.000	105.000	181	0	19,005	
B3・・・舗装版切断	アスファルト舗装版、15cm以下	m	11.000	11.000	526	0	5,786	
B3・・・床堀	碎石	m ³	30.000	30.000	267	0	8,010	
B3・・・殻運搬	コンクリート殻（無筋）、現場～仮置場 2	m ³	20.000	20.000	2,276	0	45,520	
B3・・・殻運搬	As殻、現場～仮置場 2	m ³	6.000	6.000	2,276	0	13,656	
B3・・・殻運搬・処理	コンクリート殻（鉄筋）、現場～産廃処理場	m ³	9.000	9.000	2,480	0	22,320	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	コンクリート殻（鉄筋）	m ³	9.000	9.000	4,121	0	37,089	
B3・・・土砂等運搬	碎石、現場～仮置場 2	m ³	30.000	30.000	724	0	21,720	
B3・・・汚泥処理		ton	0.012	0.012	27,381	0	329	
B3・・・鋼矢板障害物撤去工	コンクリート（有筋）、全回転式オールケーシング	式	1.000			0	1,086,033	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	地中障害物撤去工（コンクリート（有筋））	m ³	21.000	21.000	14,203	0	298,263	
B3・・・殻運搬		m ³	21.000	21.000	2,480	0	52,080	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m ³	21.000	21.000	4,121	0	86,541	
B1・・・骨材再生工		式	1.000				5,854,000	
B2・・・骨材再生工		式	1.000				5,854,000	
B3・・・骨材再生	コンクリート（無筋）、アスファルト殻	m ³	1,820.000	1,820.000	3,146	0	5,725,720	
B3・・・自走式破砕機設置・撤去	自走式破砕機30t級	式	1.000			0	128,453	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				36,488,000	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・指定仮設工		式	1.000				34,403,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,661,000	
B3・・・仮設道路設置	B=4.0m	式	1.000			0	240,480	
B3・・・数鉄板①設置、賃料、撤去	参考供用日数 371日	㎡	46.000	46.000	2,884	0	132,664	
B3・・・数鉄板②設置、賃料、撤去	参考供用日数 352日	㎡	98.000	98.000	2,817	0	276,066	
B3・・・数鉄板③設置、賃料、撤去	参考供用日数 352日	㎡	104.000	104.000	2,817	0	292,968	
B3・・・数鉄板④設置、賃料、撤去	使用回数2回 参考供用日数 352日	㎡	94.000	94.000	1,582	0	148,708	
B3・・・数鉄板⑤設置、賃料、撤去	参考供用日数 267日	㎡	204.000	204.000	2,425	0	494,700	
B3・・・数鉄板⑥設置、賃料、撤去	参考供用日数 44日	㎡	98.000	98.000	773	0	75,754	
B2・・・仮設土留・仮締切工(吸込水槽・吐出水槽)		式	1.000				29,520,000	
B3・・・鋼矢板打設	IV型 L=12.5m, 圧入長L=12.0m	枚	128.000	128.000	15,512	0	1,985,536	
B3・・・鋼矢板打設	IV型 L=10.5m, 圧入長L=10.0m	枚	224.000	224.000	15,512	0	3,474,688	
B3・・・腹起し、切梁、火打梁設置～賃料～撤去	H400型	ton	51.900	51.900	116,184	0	6,029,950	
B3・・・中間杭打設	H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	本	10.000	10.000	233,518	0	2,335,180	
B3・・・中間杭引抜	H-300×300×10×15 L=20.0m (中古品)	本	10.000	10.000	4,630	0	46,300	
B3・・・ガス切断	H-300×300×10×15	箇所	10.000	10.000	2,286	0	22,860	
B3・・・水膨張ゴム	H形鋼300用 5×20×1900mm	m	19.000	19.000	2,694	0	51,186	
B3・・・防水モルタル	1層目	㎡	4.500	4.500	1,682	0	7,569	
B3・・・防水モルタル	2層目	㎡	6.100	6.100	1,682	0	10,260	
B3・・・コンクリート工	t=30cm	m3	44.000	44.000	25,183	0	1,108,052	
B3・・・鋼矢板撤去	IV型 L=12.5m, 引抜長L=12.0m	枚	128.000	128.000	8,453	0	1,081,984	
B3・・・鋼矢板撤去	IV型 L=10.5m, 引抜長L=10.0m	枚	224.000	224.000	8,453	0	1,893,472	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型 L=10.5m 参考供用日数 267日	ton	139.300	139.300	32,816	0	4,571,269	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型 L=10.5m 参考供用日数 314日	ton	38.400	38.400	36,475	0	1,400,640	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型 L=12.5m 参考供用日数 267日	ton	96.000	96.000	32,816	0	3,150,336	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼矢板賃料	IV型 L=12.5m 参考供用日数314日	ton	20.900	20.900	36,475	0	762,328	
B3・・・・・・頭部溶接	t=9mm	m	159.000	159.000	2,352	0	373,968	
B3・・・・・・ガス切断	t=15mm	m	130.000	130.000	2,796	0	363,480	
B3・・・・・・圧入機据付撤去	圧入	式	1.000			0	184,151	
B3・・・・・・圧入機据付撤去	引抜	式	1.000			0	109,978	
B3・・・・・・大型土のう	設置	袋	6.000	6.000	1,493	0	8,958	
B3・・・・・・土のう	仕揃え～設置～撤去	m3	0.300	0.300	27,269	0	8,181	
B3・・・・・・大型土のう	製作・設置	袋	76.000	76.000	5,172	0	393,072	
B3・・・・・・大型土のう	撤去	袋	76.000	76.000	756	0	57,456	
B3・・・・・・土のう	仕揃え～設置～撤去	m3	2.100	2.100	27,269	0	57,265	
B3・・・・・・廃プラスチック	2t車 運搬費	台	1.000	1.000	18,315	0	18,315	
B3・・・・・・廃プラスチック	2t車 処分費	ton	0.140	0.140	45,788	0	6,410	
B3・・・・・・ブルーシート	敷設・撤去	m ²	43.000	43.000	163	0	7,009	
B2・・・・・・水替工		式	1.000				2,233,000	
B3・・・・・・ポンプ据付・撤去	φ50×1台	箇所	1.000	1.000	17,414	0	17,414	
B3・・・・・・ポンプ据付・撤去	φ100×1台	箇所	1.000	1.000	48,909	0	48,909	
B3・・・・・・塩ビ送排水ホース	φ50	m	96.000	96.000	151	0	14,496	
B3・・・・・・塩ビ送排水ホース	φ100	m	96.000	96.000	320	0	30,720	
B3・・・・・・ポンプ運転	φ50、一重締切内及び吸込水槽、参考供用日数360日	箇所	1.000	1.000	1,271,803	0	1,271,803	
B3・・・・・・ポンプ運転	φ100、土留矢板内、参考供用日数196日、常時排水	箇所	1.000	1.000	818,906	0	818,906	
B3・・・・・・釜場掘削設置		箇所	2.000	2.000	6,946	0	13,892	
B3・・・・・・釜場掘削撤去		箇所	2.000	2.000	8,250	0	16,500	
B2・・・・・・電力設備工		式	1.000				989,000	
B3・・・・・・受電設備	設置～賃料～撤去	式	1.000			0	159,882	
B3・・・・・・配電設備	土留矢板内、一重締切	式	1.000			0	369,596	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・配電設備	中和処理施設	式	1.000			0	320,195	
B3・・・・・・分電盤設置・撤去	三相3線式、1.5kw	箇所	1.000	1.000	27,624	0	27,624	
B3・・・・・・分電盤設置・撤去	三相3線式、3.7kw	箇所	1.000	1.000	26,904	0	26,904	
B3・・・・・・分電盤設置・撤去	三相3線式、7.5kw	箇所	1.000	1.000	38,387	0	38,387	
B3・・・・・・接地極設置・撤去	D種	箇所	3.000	3.000	15,579	0	46,737	
B1・・・・任意仮設工		式	1.000				269,000	
B2・・・・鋼矢板打設時、引抜時土工		式	1.000				269,000	
B3・・・・鋼矢板打設時、引抜時土工	床堀、埋戻、投入	式	1.000			0	269,384	
B1・・・・安全費		式	1.000				1,816,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,816,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員 参考供用日数74日	参考供用日数74日	人	148.000	148.000	12,267	0	1,815,516	
・・間接工事費		式	1.000				80,846,000	
・・・・共通仮設費		式	1.000				29,769,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				3,661,000	
B1・・・・中和処理施設		式	1.000				3,661,000	
B2・・・・中和処理施設		式	1.000				3,661,000	
B3・・・・・・中和処理施設設置・撤去	43m3/hr級	式	1.000			0	530,912	
B3・・・・・・中和処理工	43m3/hr級 運転日数183日	日	183.000	183.000	17,105	0	3,130,215	
・・・・運搬費～営業費等		式	1.000				14,315,000	
・・・・運搬費		式	1.000				10,626,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				10,626,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				10,626,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	バックホ標準バケット容量山積1.0m3, 自走式破碎機30t級	式	1.000			0	663,162	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	クレーン70t吊	式	1.000			0	1,061,775	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送費	クレーン50～55t吊	式	1.000			0	1,061,775	

単価表（変更）

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・重建設機械分解、組立、輸送費	油圧クレーン・テレシビック式、標準バケット平積容量0.4m3	式	1.000			0	461,174	
B3・・・・・・重建設機械分解、組立、輸送費	全回転式「バックホウ」掘削機、最大掘削径1500mm	式	1.000			0	2,155,241	
B3・・・・・・仮設材輸送	鋼矢板、中間杭、敷鉄板	式	1.000			0	5,222,904	
・・・・・・役務費		式	1.000				108,000	
B1・・・・電力基本料金		式	1.000				108,000	
B2・・・・・・電力基本料金		式	1.000				108,000	
B3・・・・・・電力基本料金	低圧用	式	1.000			0	108,354	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				223,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				223,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				223,000	
B3・・・・・・六価クロム含有量試験	環境庁告示第46号溶出試験	回	1.000	1.000	6,663	0	6,663	
B3・・・・・・スクリーウエイト貫入試験	ロッドφ19mm、H=3.0～4.0m、試験13箇所	式	1.000			0	216,709	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				836,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				836,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				51,077,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				51,077,000	
・・一般管理費等		式	1.000				36,342,000	
・・一括計上価格		式	1.000				1,605,000	
B1・・・・不足分弁償金		式	1.000				1,019,000	
B2・・・・・・鋼矢板不足分弁償金		式	1.000				1,019,000	
B3・・・・・・鋼矢板不足分弁償金	IV型 L=0.5m	ton	6.200	6.200	164,285	0	1,018,567	
B1・・・・仮設土留仮締切検討設計		式	1.000				586,000	
B2・・・・・・仮設土留仮締切検討設計		式	1.000				586,000	
B3・・・・・・仮設土留仮締切検討設計		式	1.000			0	586,086	