

合意単価

令和 7 年 3 月 3 日に締結した令和 6 年度西国東海岸保全事業 2 号排水樋門工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 27 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1,000				99,101,743	
消費税相当額		式	1,000				9,009,249	
工事価格		式	1,000				90,092,494	
・工事原価		式	1,000				76,666,000	
・・直接工事費		式	1,000				54,521,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1,000				50,146,000	
B1・・・土工		式	1,000				5,062,000	
B2・・・・作業土工		式	1,000				4,373,000	
B3・・・・・床掘り	5m < H ≤ 20m	式	1,000			0	567,602	
B3・・・・・床掘り	H ≤ 5m	式	1,000			0	87,474	
B3・・・・・埋戻	1.0 ≤ W < 2.5m	式	1,000			0	27,136	
B3・・・・・埋戻	2.5 ≤ W < 4.0m	式	1,000			0	47,835	
B3・・・・・埋戻	構造物周辺	式	1,000			0	324,580	
B3・・・・・盛土	W ≥ 4.0m	m ³	2,138,000	2,138,000	388	0	829,544	
B3・・・・・基面整正		m ²	230,000	230,000	369	0	84,870	
B3・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地①～	m ³	2,007,000	2,007,000	485	0	973,395	
B3・・・・・整地	建設発生土受入地①	m ³	2,007,000	2,007,000	142	0	284,994	
B3・・・・・土砂等運搬	埋戻し～、土取場①	m ³	2,363,000	2,363,000	485	0	1,146,055	
B2・・・・・盛土工		式	1,000				689,000	
B3・・・・・掘削	砂質土	m ³	202,000	202,000	307	0	62,014	
B3・・・・・盛土	1.0 ≤ W < 2.5m	m ³	25,000	25,000	1,938	0	48,450	
B3・・・・・盛土	2.5 ≤ W < 4.0m	m ³	23,000	23,000	997	0	22,931	
B3・・・・・盛土	W ≥ 4.0m	m ³	376,000	376,000	388	0	145,888	
B3・・・・・土砂等運搬	建設発生土受入地①～	m ³	202,000	202,000	485	0	97,970	
B3・・・・・整地	建設発生土受入地①	m ³	202,000	202,000	142	0	28,684	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・土砂等運搬	盛土へ、土取揚①	m3	424.000	424.000	485	0	205,640	
B3・・・・法面整形	盛土部、砂質土	m ²	180.000	180.000	432	0	77,760	
B1・・・樋門本体工		式	1.000				45,084,000	
B2・・・・矢板工		式	1.000				5,556,000	
B3・・・・鋼矢板	10H L=9.5m	枚	4.000	4.000	174,266	0	697,064	
B3・・・・鋼矢板	10H L=8.5m	枚	12.000	12.000	153,819	0	1,845,828	
B3・・・・鋼矢板	10H L=4.5m	枚	20.000	20.000	86,815	0	1,736,300	
B3・・・・鋼矢板	10H L=2.0m	枚	18.000	18.000	46,726	0	841,068	
B3・・・・可とう鋼矢板	可とう鋼矢板10H L=9.5m (支給品)	枚	2.000	2.000	24,142	0	48,284	
B3・・・・可とう鋼矢板	可とう鋼矢板10H L=8.5m (支給品)	枚	2.000	2.000	19,604	0	39,208	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	ハット型鋼矢板、圧入	式	1.000			0	110,491	
B3・・・・ひげ鉄筋	SD345 D16 L=600×4	枚	58.000	58.000	4,099	0	237,742	
B2・・・・樋門本体工		式	1.000				18,144,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m3	264.000	264.000	26,770	0	7,067,280	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	5,157,450	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	6.640	6.640	151,541	0	1,006,232	
B3・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	1.970	1.970	149,657	0	294,824	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	6.930	6.930	149,657	0	1,037,123	
B3・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	2.920	2.920	149,657	0	436,998	
B3・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	0.920	0.920	149,657	0	137,684	
B3・・・・水膨張ゴム	w20×t 10	m	17.200	17.200	2,560	0	44,032	
B3・・・・止水板	B=200mm	m	15.600	15.600	2,466	0	38,470	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組足場 捨1.20m	式	1.000			0	1,386,330	
B3・・・・支保	バイブサポート支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	606,460	
B3・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	227,716	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・タラップ	B=300	個	14.000	14.000	2,386	0	33,404	
B3・・・・グラウトホール	φ100 H=600mm	箇所	2.000	2.000	108,685	0	217,370	
B3・・・・グラウトホール	φ100 H=800mm	箇所	4.000	4.000	113,256	0	453,024	
B2・・・・川裏水路工		式	1.000				5,495,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m3	82.000	82.000	26,770	0	2,195,140	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	1,548,037	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	2.670	2.670	151,541	0	404,614	
B3・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.938	0.938	149,657	0	140,378	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	1.010	1.010	149,657	0	151,154	
B3・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	0.499	0.499	149,657	0	74,679	
B3・・・・目地板	t =20mm	m ²	8.000	8.000	7,183	0	57,464	
B3・・・・止水板	B=200mm	m	9.700	9.700	2,466	0	23,920	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組足場 檻1.20m	式	1.000			0	624,704	
B3・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	200,866	
B3・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	73,767	
B2・・・・川裏側護岸工		式	1.000				4,535,000	
B3・・・・鋼矢板	10H L=6.5m	枚	9.000	9.000	117,309	0	1,055,781	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機搭付・解体	ハット型鋼矢板、圧入	式	1.000			0	110,491	
B3・・・・笠コンクリート	24-12-25 (BB)	m3	2.700	2.700	33,563	0	90,620	
B3・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	65,194	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.104	0.104	151,541	0	15,760	
B3・・・・As舗装工	再生密粒度アスコン (13) , t =60	m ²	603.000	603.000	2,015	0	1,215,045	
B3・・・・上層路盤	RC-40, t=200	m ²	603.000	603.000	532	0	320,796	
B3・・・・法面浸食防止工	厚さ0.5mm	m ²	499.000	499.000	750	0	374,250	
B3・・・・裏込め工	流用材(土取場②) , t =30cm	m ²	499.000	499.000	1,219	0	608,281	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・肩止工	18-8-25 (BB), 小型構造物, RC -40, t=150	m	72,000	72,000	7,131	0	513,432	
B3・・・・・基礎工	18-8-25 (BB), 小型構造物, RC -40, t=150	m	19,000	19,000	8,697	0	165,243	
B2・・・・・取付擁壁工		式	1,000				11,259,000	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m ³	157,000	157,000	26,770	0	4,202,890	
B3・・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1,000			0	3,729,726	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	7,740	7,740	151,541	0	1,172,927	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	0,172	0,172	149,657	0	25,741	
B3・・・・・鉄筋	SD345 D29	ton	0,308	0,308	150,599	0	46,384	
B3・・・・・足場	手摺先行型枠組足場 挿1.20 m	式	1,000			0	470,668	
B3・・・・・足場	単管傾斜足場	式	1,000			0	1,171,407	
B3・・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/m ² 以下	式	1,000			0	224,509	
B3・・・・・捨石	購入材 (割栗石)	m ³	4,100	4,100	5,146	0	21,099	
B3・・・・・目地板	t =20mm	m ²	27,000	27,000	7,183	0	193,941	
B2・・・・・取付擁壁工		式	1,000				95,000	
B3・・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ³	2,600	2,600	1,373	0	3,570	
B3・・・・・無筋コンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	2,400	2,400	25,207	0	60,497	
B3・・・・・型枠	無筋構造物	式	1,000			0	31,282	
・・・直接工事費 (仮設工)		式	1,000				4,375,000	
B1・・・仮設工		式	1,000				2,892,000	
B2・・・仮設工		式	1,000				116,000	
B3・・・・・敷設板	設置～質料～撤去	式	1,000			0	115,836	
B2・・・・仮設土留 (樋門本体)		式	1,000				2,776,000	
B3・・・・・鋼矢板引抜 (油圧式)	普通鋼矢板III型、L=9.5m、引 抜長L=9.0m	枚	211,000	211,000	7,304	0	1,541,144	
B3・・・・・鋼矢板引抜 (油圧式)	普通鋼矢板III型、L=8.4m、引 抜長L=7.9m	枚	85,000	85,000	7,304	0	620,840	
B3・・・・・鋼矢板引抜 (パイプロハン マー)	普通鋼矢板III型、L=9.5m 引 抜長L=9.0m	枚	2,000	2,000	6,057	0	12,114	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板III型	式	1,000			0	57,147	
B3・・・・仮設材輸送	現場から資材仮置場まで、1.4km	式	1,000			0	544,974	
B1・・・仮設工(その他)		式	1,000				1,146,000	
B2・・・・水替工		式	1,000				496,000	
B3・・・・排水ポンプ(仮設)	0m3/hr以上～6m3/hr未満 12.7日	箇所	1,000	1,000	496,395	0	496,395	
B2・・・・電気設備工		式	1,000				650,000	
B3・・・・配電設備	分電盤、L=53.7m、供用日数1.27日	式	1,000			0	494,949	
B3・・・・受電設備		式	1,000			0	155,063	
B1・・・仮設工		式	1,000				337,000	
B2・・・・安全費		式	1,000				337,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	27,000	27,000	12,496	0	337,392	
・・・間接工事費		式	1,000				22,145,000	
・・・共通仮設費		式	1,000				6,250,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1,000				971,000	
B1・・・中和処理工		式	1,000				971,000	
B2・・・・中和処理施設撤去		式	1,000				280,000	
B3・・・・中和処理施設設置	6m3/h級	式	1,000			0	172,562	
B3・・・・中和処理施設撤去	6m3/h級	式	1,000			0	107,417	
B2・・・・中和処理運転		式	1,000				691,000	
B3・・・・中和処理運転	6m3/h級	日	106,000	106,000	6,515	0	690,590	
・・・運搬費～營繕費等		式	1,000				4,698,000	
・・・運搬費		式	1,000				107,000	
B1・・・運搬費		式	1,000				107,000	
B2・・・・運搬費		式	1,000				107,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1,000			0	106,943	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
· · · · 現場環境改善費		式	1,000				474,000	
· · · · · 現場環境改善費 (率計上)		式	1,000				474,000	
· · · 現場管理費		式	1,000				15,895,000	
· · · · 現場管理費 (率計上)		式	1,000				15,895,000	
· 一般管理費等		式	1,000				13,426,494	