

合意単価

令和 7 年 9 月 4 日に締結した令和 6 年度西国東海岸保全事業第 2 工区堤防地盤改良（その 4）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 3 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				304,315,000	
消費税相当額		式	1.000				27,665,000	
工事価格		式	1.000				276,650,000	
・工事原価		式	1.000				240,237,000	
・・・直接工事費		式	1.000				181,514,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				175,754,000	
B1・・・土工		式	1.000				3,012,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,303,000	
B3・・・掘削	土砂	m ³	1,200.000	1,200.000	305	0	366,000	
B3・・・床掘	中段堤防道路	式	1.000			0	13,648	
B3・・・土砂等運搬（堤体掘削土）	運搬距離 3.0km以下	m ³	1,200.000	1,200.000	738	0	885,600	
B3・・・土砂等運搬（路盤材）	運搬距離 3.0km以下	m ³	51.000	51.000	738	0	37,638	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,293,000	
B3・・・路体（築堤）盛土・埋戻	路体（築堤）、B≧4.0m、盛土運搬距離L=3.0km以下	m ³	990.000	990.000	1,306	0	1,292,940	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				416,000	
B3・・・法面整形	切土部	m ²	260.000	260.000	841	0	218,660	
B3・・・法面整形	盛土部	m ²	460.000	460.000	429	0	197,340	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,158,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,158,000	
B3・・・舗装版切断	中段道路As舗装版、t=15cm以下	m	9.000	9.000	606	0	5,454	
B3・・・舗装版破碎	中段道路As舗装版、t=15cm以下	m ²	505.000	505.000	204	0	103,020	
B3・・・舗装版破碎	サンドアスファルト破碎	m ²	535.000	535.000	204	0	109,140	
B3・・・殺菌・処理（産業廃棄物処分費）	アスファルト殺（中段道路）、運搬距離12km以下	m ³	30.000	30.000	11,662	0	349,860	
B3・・・殺菌・処理（産業廃棄物処分費）	サンドアスファルト殺、運搬距離22km以下	m ³	38.000	38.000	15,528	0	590,064	
B3・・・汚泥処理	舗装切断排水	ton	0.010	0.010	27,589	0	276	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				167,960,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・固結工		式	1.000				124,764,000	
B3・・・・・・高圧噴射攪拌工	φ3000 L=9.15m	本	58.000	58.000	2,112,975	0	122,552,550	
B3・・・・・・機械据付撤去（先行掘削）		回	2.000	2.000	219,467	0	438,934	
B3・・・・・・機械据付撤去（高圧噴射攪拌工機械）		回	1.000	1.000	1,503,403	0	1,503,403	
B3・・・・・・用水費	水替ポンプφ100	式	1.000			0	268,962	
B2・・・・汚泥処理		式	1.000				43,196,000	
B3・・・・・・送泥作業	汚泥吸排車	m3	3,200.000	3,200.000	2,493	0	7,977,600	
B3・・・・・・分離液排水	水替ポンプφ50	式	1.000			0	398,732	
B3・・・・・・粒状固化処理工		m3	3,000.000	3,000.000	9,275	0	27,825,000	
B3・・・・・・特許工法使用料	粒状固化処理工法	式	1.000			0	2,482,979	
B3・・・・・・処理土受入地整備	運搬距離3.0km以下	m3	3,000.000	3,000.000	916	0	2,748,000	
B3・・・・・・プラント組立・解体	粒状固化処理工機械	回	1.000	1.000	1,763,623	0	1,763,623	
B1・・・裏法面被覆工		式	1.000				2,562,000	
B2・・・・作業土工		式	1.000				155,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	26,761	
B3・・・・・・基面整正		m ²	40.000	40.000	372	0	14,880	
B3・・・・・・埋戻	現地発生土、運搬距離L=3.0km以下	式	1.000			0	112,893	
B2・・・・天端コンクリート工		式	1.000				413,000	
B3・・・・・・天端コンクリート	18-8-40（高炉）	m	80.000	80.000	4,414	0	353,120	
B3・・・・・・基礎碎石	基礎コンクリート、RC-40、t=15cm	m ²	40.000	40.000	1,377	0	55,080	
B3・・・・・・目地板	天端コンクリート、瀝青質板、t=10mm	m ²	1.000	1.000	4,622	0	4,622	
B2・・・・基礎コンクリート工		式	1.000				853,000	
B3・・・・・・現場打基礎コンクリート	計上する。有り、一般養生・特殊養生(練炭)、なし	m	80.000	80.000	10,659	0	852,720	
B2・・・・裏法面被覆		式	1.000				1,141,000	
B3・・・・・・裏込工（碎石）	流用材	m ²	345.000	345.000	1,878	0	647,910	
B3・・・・・・防草シート設置	裏込材被覆、t=0.5mm	m ²	402.000	402.000	858	0	344,916	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・防草シート設置	土羽被覆、t=0.5mm	m ²	173,000	173,000	858	0	148,434	
B1・・・・・付帯道路工		式	1,000				1,035,000	
B2・・・・・アスファルト舗装工		式	1,000				1,035,000	
B3・・・・・上層路盤（車道・路肩部）	中段道路 RC=40、t=20cm	m ²	386,000	386,000	1,185	0	457,410	
B3・・・・・表層（車道・路肩部）	中段道路 再生As混合物 B=4.8m t=3cm	m ²	386,000	386,000	1,178	0	454,708	
B3・・・・・砂利舗装工	中段道路 t=10cm	m ²	166,000	166,000	738	0	122,508	
B1・・・・・付帯資材撤去工		式	1,000				27,000	
B2・・・・・付帯施設撤去工		式	1,000				27,000	
B3・・・・・防草シート撤去		m ²	122,000	122,000	60	0	7,320	
B3・・・・・積込運搬	廃プラスチック類 2t車	台	1,000	1,000	18,392	0	18,392	
B3・・・・・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	0.020	0.020	45,981	0	920	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1,000				5,760,000	
B1・・・・・仮設工		式	1,000				5,760,000	
B2・・・・・進入道路工		式	1,000				36,000	
B3・・・・・進入道路工	流用材	m ²	80,000	80,000	345	0	27,600	
B3・・・・・土砂等運搬	流用路盤材運搬	m ³	8,000	8,000	1,066	0	8,528	
B2・・・・・仮設足場工		式	1,000				428,000	
B3・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、高圧噴射機拌工施工時,52日	m ²	494,000	494,000	404	0	199,576	
B3・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去、汚泥処理施工時,62日	m ²	245,000	245,000	931	0	228,095	
B2・・・・・汚泥ピット（鋼製水槽）造成		式	1,000				4,743,000	
B3・・・・・床掘	鋼製水槽設置時	式	1,000			0	128,453	
B3・・・・・床掘	鋼製水槽撤去時	式	1,000			0	45,494	
B3・・・・・土砂等運搬	運搬距離 2.0km以下	m ³	480,000	480,000	765	0	367,200	
B3・・・・・土砂等運搬	運搬距離 2.0km以下	m ³	170,000	170,000	765	0	130,050	
B3・・・・・流用土埋戻	1.0<B<2.5m 盛土運搬距離L=2.0km以下	m ³	170,000	170,000	2,882	0	489,940	
B3・・・・・路体（築堤）盛土・埋戻	路体（築堤）、B≧4.0m、盛土運搬距離L=2.0km以下	m ³	480,000	480,000	1,180	0	566,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・鋼製水槽設置・撤去	組み合わせ（32m3 & 26m3）	セット	5.000	5.000	243,595	0	1,217,975	
B3・・・・・・鋼製水槽（賃料・整備費）	組み合わせ（32m3 & 26m3）	セット	5.000	5.000	359,572	0	1,797,860	
B2・・・・・・沈殿池・上澄池造成		式	1.000				302,000	
B3・・・・・・大型土のう設置		袋	41.000	41.000	5,167	0	211,847	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	41.000	41.000	1,471	0	60,311	
B3・・・・・・ブルーシート敷設～撤去	#3000	㎡	50.000	50.000	165	0	8,250	
B3・・・・・・積込運搬（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類 2 t車	台	1.000	1.000	18,392	0	18,392	
B3・・・・・・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック類	ton	0.080	0.080	45,981	0	3,678	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				251,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員B		人	20.000	20.000	12,569	0	251,380	
・・間接工事費		式	1.000				58,723,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,742,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,157,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,157,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,157,000	
B3・・・・・・濁水処理施設	設置	式	1.000			0	327,665	
B3・・・・・・濁水処理施設	撤去	式	1.000			0	247,750	
B3・・・・・・濁水処理設備保守・点検	ポータブル型、処理能力6m3/h	回	8.000	8.000	13,647	0	109,176	
B3・・・・・・濁水処理設備運転	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	8.000	8.000	18,493	0	147,944	
B3・・・・・・濁水処理設備供用日数	ポータブル型、処理能力6m3/h	日	41.000	41.000	7,872	0	322,752	
B3・・・・・・無機凝集剤	PAC	kg	21.100	21.100	49	0	1,034	
B3・・・・・・高分子凝集剤	濁水処理用	kg	0.400	0.400	1,012	0	405	
B3・・・・・・炭酸ガス	液化純度99.5%以上	kg	0.100	0.100	280	0	28	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				11,490,000	
・・・運搬費		式	1.000				460,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				460,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・運搬費		式	1.000				460,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	460,102	
・・・・技術管理費		式	1.000				569,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				569,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				569,000	
B3・・・・・・土質試験	土の粒度試験（ふるい分析）	回	1.000	1.000	7,099	0	7,099	
B3・・・・・・土質試験	土粒子の密度試験（3個/試料）	回	1.000	1.000	6,042	0	6,042	
B3・・・・・・土質試験	土の含水比試験（3個/試料）	回	14.000	14.000	1,471	0	20,594	
B3・・・・・・土質試験	フロー試験（1個/試料）	回	29.000	29.000	3,265	0	94,685	
B3・・・・・・土質試験	土の湿潤密度試験（3個/試料）	回	14.000	14.000	4,497	0	62,958	
B3・・・・・・土質試験	室内土質試験 締め固めた土のコーン指数試験	回	13.000	13.000	25,841	0	335,933	
B3・・・・・・土質試験	室内土質試験 土のPI試験（ガラス電極法）	回	3.000	3.000	9,150	0	27,450	
B3・・・・・・土質試験	六価クロム	検体	2.000	2.000	6,897	0	13,794	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				1,066,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,066,000	
・・・現場管理費		式	1.000				43,981,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				43,981,000	
・一般管理費等		式	1.000				36,178,000	
・一括計上価格		式	1.000				235,000	
B1・・・土壌分析		式	1.000				235,000	
B2・・・・・・土壌分析		式	1.000				235,000	
B3・・・・・・土壌分析（溶出基準）	環境庁告示第46号、28項目	検体	1.000	1.000	197,995	0	197,995	
B3・・・・・・土壌分析（含有基準）	環境省告示第19号、9項目	検体	1.000	1.000	37,245	0	37,245	