

合意単価

令和 7 年 3 月 3 日に締結した令和 6 年度西国東海岸保全事業 2 号排水樋門工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 1 月 6 日

単価表(変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				123,917,743	
消費税相当額		式	1.000				11,265,249	
工事価格		式	1.000				112,652,494	
・工事原価		式	1.000				95,955,000	
・・直接工事費		式	1.000				64,837,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				56,425,000	
B1・・・土工		式	1.000				5,062,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				4,373,000	
B3・・・床掘り	5m<H≦20m	式	1.000			0	567,602	
B3・・・床掘り	H≦5m	式	1.000			0	87,474	
B3・・・埋戻	1.0≦W<2.5m	式	1.000			0	27,136	
B3・・・埋戻	2.5≦W<4.0m	式	1.000			0	47,835	
B3・・・埋戻	構造物周辺	式	1.000			0	324,580	
B3・・・盛土	W≧4.0m	m ³	2,138.000	2,138.000	388	0	829,544	
B3・・・基面整正		m ²	230.000	230.000	369	0	84,870	
B3・・・土砂等運搬	建設発生土受入地①へ	m ³	2,007.000	2,007.000	485	0	973,395	
B3・・・整地	建設発生土受入地①	m ³	2,007.000	2,007.000	142	0	284,994	
B3・・・土砂等運搬	埋戻しへ、土取場①	m ³	2,363.000	2,363.000	485	0	1,146,055	
B2・・・盛土工		式	1.000				689,000	
B3・・・掘削	砂質土	m ³	202.000	202.000	307	0	62,014	
B3・・・盛土	1.0≦W<2.5m	m ³	25.000	25.000	1,938	0	48,450	
B3・・・盛土	2.5≦W<4.0m	m ³	23.000	23.000	997	0	22,931	
B3・・・盛土	W≧4.0m	m ³	376.000	376.000	388	0	145,888	
B3・・・土砂等運搬	建設発生土受入地①へ	m ³	202.000	202.000	485	0	97,970	
B3・・・整地	建設発生土受入地①	m ³	202.000	202.000	142	0	28,684	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・土砂等運搬	盛土へ、土取場①	m3	424.000	424.000	485	0	205,640	
B3・・・法面整形	盛土部、砂質土	m ²	180.000	180.000	432	0	77,760	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				670,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				670,000	
B3・・・コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	30.000	30.000	15,446	0	463,380	
B3・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	コンクリート殻(有筋)	m3	30.000	30.000	6,874	0	206,220	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				9,698,000	
B2・・・固結工		式	1.000				9,698,000	
B3・・・中層混合処理工	5m<L≦8m, 1,000m3以上, 50kg/m3, 高圧セメント(ペラ)	m3	2,660.000	2,660.000	3,646	0	9,698,360	
B1・・・樋門本体工		式	1.000				40,995,000	
B2・・・矢板工		式	1.000				1,101,000	
B3・・・鋼矢板	10H L=9.5m (支給品)	枚	4.000	4.000	19,359	0	77,436	
B3・・・鋼矢板	10H L=8.5m (支給品)	枚	12.000	12.000	15,971	0	191,652	
B3・・・鋼矢板	10H L=4.5m (支給品)	枚	20.000	20.000	13,171	0	263,420	
B3・・・鋼矢板	10H L=2.0m (支給品)	枚	18.000	18.000	8,507	0	153,126	
B3・・・可とう鋼矢板	可とう鋼矢板10H L=9.5m (支給品)	枚	2.000	2.000	19,359	0	38,718	
B3・・・可とう鋼矢板	可とう鋼矢板10H L=8.5m (支給品)	枚	2.000	2.000	15,971	0	31,942	
B3・・・ひげ鉄筋	SD345 D16 L=600×4	枚	58.000	58.000	4,099	0	237,742	
B3・・・仮設材輸送	資材置場から現場まで	式	1.000			0	107,165	
B2・・・樋門本体工		式	1.000				18,510,000	
B3・・・均しコンクリート	18-8-25 (BB)	m3	12.000	12.000	26,582	0	318,984	
B3・・・型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	46,471	
B3・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m3	264.000	264.000	26,770	0	7,067,280	
B3・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	5,157,450	
B3・・・鉄筋	SD345 D13	ton	6.640	6.640	151,541	0	1,006,232	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	1.970	1.970	149,657	0	294,824	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	6.930	6.930	149,657	0	1,037,123	
B3・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	2.920	2.920	149,657	0	436,998	
B3・・・・鉄筋	SD345 D25	ton	0.920	0.920	149,657	0	137,684	
B3・・・・水膨張ゴム	w20×t10	m	17.200	17.200	2,560	0	44,032	
B3・・・・止水板	B=200mm	m	15.600	15.600	2,466	0	38,470	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組足場 控1.20m	式	1.000			0	1,386,330	
B3・・・・支保	パイプサポート支保,40KN/㎡以下	式	1.000			0	606,460	
B3・・・・支保	くさび結合支保,40KN/㎡以下	式	1.000			0	227,716	
B3・・・・タラップ	B=300	個	14.000	14.000	2,386	0	33,404	
B3・・・・グラウトホール	φ100 H=600mm	箇所	2.000	2.000	108,685	0	217,370	
B3・・・・グラウトホール	φ100 H=800mm	箇所	4.000	4.000	113,256	0	453,024	
B2・・・・川裏水路工		式	1.000				5,495,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m3	82.000	82.000	26,770	0	2,195,140	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	1,548,037	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	2.670	2.670	151,541	0	404,614	
B3・・・・鉄筋	SD345 D16	ton	0.938	0.938	149,657	0	140,378	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	1.010	1.010	149,657	0	151,154	
B3・・・・鉄筋	SD345 D22	ton	0.499	0.499	149,657	0	74,679	
B3・・・・目地板	t=20mm	㎡	8.000	8.000	7,183	0	57,464	
B3・・・・止水板	B=200mm	m	9.700	9.700	2,466	0	23,920	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組足場 控1.20m	式	1.000			0	624,704	
B3・・・・支保	パイプサポート支保,40KN/㎡以下	式	1.000			0	200,866	
B3・・・・支保	くさび結合支保,40KN/㎡以下	式	1.000			0	73,767	
B2・・・・川裏側護岸工		式	1.000				4,535,000	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鋼矢板	10H L=6.5m	枚	9.000	9.000	117,309	0	1,055,781	
B3・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	ハット型鋼矢板、圧入	式	1.000			0	110,491	
B3・・・・笠コンクリート	24-12-25 (BB)	m ³	2.700	2.700	33,563	0	90,620	
B3・・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	65,194	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	0.104	0.104	151,541	0	15,760	
B3・・・・As舗装工	再生密粒度アスコン (13) , t=60	m ²	603.000	603.000	2,015	0	1,215,045	
B3・・・・上層路盤	RC-40, t=200	m ²	603.000	603.000	532	0	320,796	
B3・・・・法面浸食防止工	厚さ0.5mm	m ²	499.000	499.000	750	0	374,250	
B3・・・・裏込め工	流用材(土取場②) , t=30cm	m ²	499.000	499.000	1,219	0	608,281	
B3・・・・肩止工	18-8-25 (BB), 小型構造物, RC-40, t=150	m	72.000	72.000	7,131	0	513,432	
B3・・・・基礎工	18-8-25 (BB), 小型構造物, RC-40, t=150	m	19.000	19.000	8,697	0	165,243	
B2・・・・取付擁壁工		式	1.000				11,259,000	
B3・・・・鉄筋コンクリート	24-12-25 (BB)	m ³	157.000	157.000	26,770	0	4,202,890	
B3・・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	3,729,726	
B3・・・・鉄筋	SD345 D13	ton	7.740	7.740	151,541	0	1,172,927	
B3・・・・鉄筋	SD345 D19	ton	0.172	0.172	149,657	0	25,741	
B3・・・・鉄筋	SD345 D29	ton	0.308	0.308	150,599	0	46,384	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組足場 控1.20m	式	1.000			0	470,668	
B3・・・・足場	単管傾斜足場	式	1.000			0	1,171,407	
B3・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	224,509	
B3・・・・捨石	購入材 (割栗石)	m ³	4.100	4.100	5,146	0	21,099	
B3・・・・目地板	t=20mm	m ²	27.000	27.000	7,183	0	193,941	
B2・・・・取付擁壁工		式	1.000				95,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	2.600	2.600	1,373	0	3,570	
B3・・・・無筋コンクリート	18-8-40 (BB)	m ³	2.400	2.400	25,207	0	60,497	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	31,282	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				8,412,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				2,892,000	
B2・・・・・・仮設工		式	1.000				116,000	
B3・・・・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去	式	1.000			0	115,836	
B2・・・・・・仮設土留(樋門本体)		式	1.000				2,776,000	
B3・・・・・・鋼矢板引抜(油圧式)	普通鋼矢板Ⅲ型、L=9.5m、引抜長L=9.0m	枚	211.000	211.000	7,304	0	1,541,144	
B3・・・・・・鋼矢板引抜(油圧式)	普通鋼矢板Ⅲ型、L=8.4m、引抜長L=7.9m	枚	85.000	85.000	7,304	0	620,840	
B3・・・・・・鋼矢板引抜(パイプロハンマー)	普通鋼矢板Ⅲ型、L=9.5m 引抜長L=9.0m	枚	2.000	2.000	6,057	0	12,114	
B3・・・・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板Ⅲ型	式	1.000			0	57,147	
B3・・・・・・仮設材輸送	現場から資材置場まで、1.4km	式	1.000			0	544,974	
B1・・・・仮設工(その他)		式	1.000				1,146,000	
B2・・・・・・水替工		式	1.000				496,000	
B3・・・・・・排水ポンプ(仮設)	0m3/hr以上～6m3/hr未満 127日	箇所	1.000	1.000	496,395	0	496,395	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				650,000	
B3・・・・・・配電設備	分電盤、L=53.7m、供用日数127日	式	1.000			0	494,949	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	155,063	
B1・・・・仮設工		式	1.000				4,037,000	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工(樋門本体)		式	1.000				4,037,000	
B3・・・・・・薬液注入工	上流、二重管ストレーナー工法	本	12.000	12.000	151,008	0	1,812,096	
B3・・・・・・薬液注入工	下流、二重管ストレーナー工法	本	12.000	12.000	151,008	0	1,812,096	
B3・・・・・・注入管設備据付・解体	二重管ストレーナー工法	式	1.000			0	412,323	
B1・・・・仮設工		式	1.000				337,000	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				337,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	27.000	27.000	12,496	0	337,392	

単価表 (変更)

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ 間接工事費		式	1.000				31,118,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				10,383,000	
・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費		式	1.000				971,000	
B1 ・ ・ ・ 中和処理工		式	1.000				971,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 中和処理施設設置撤去		式	1.000				280,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 中和処理施設設置	6m3/h 級	式	1.000			0	172,562	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 中和処理施設撤去	6m3/h 級	式	1.000			0	107,417	
B2 ・ ・ ・ ・ 中和処理運転		式	1.000				691,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 中和処理運転	6m3/h 級	日	106.000	106.000	6,515	0	690,590	
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				5,789,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				3,055,000	
B1 ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				3,055,000	
B2 ・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				3,055,000	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	106,943	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン50t吊	式	1.000			0	1,117,735	
B3 ・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良機械（中層混合処理機）、機械質量30t	式	1.000			0	1,830,602	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				568,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				568,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				20,735,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				20,735,000	
・ 一般管理費等		式	1.000				16,697,494	