

合意単価

令和7年11月7日に締結した西国東海岸保全事業1号排水樋門建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和8年1月19日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				198,700,700	
消費税相当額		式	1.000				18,063,700	
工事価格		式	1.000				180,637,000	
・工事原価		式	1.000				155,751,000	
・・・直接工事費		式	1.000				109,735,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				89,258,000	
B1・・・土工		式	1.000				12,564,000	
B2・・・作業土工(樋門本体工・取付擁壁工)		式	1.000				8,638,000	
B3・・・床掘	土砂、(一次施工:樋門本体部)一次掘削	式	1.000			0	215,684	
B3・・・床掘	土砂、(一次施工:樋門本体部)二次掘削	式	1.000			0	187,962	
B3・・・床掘	土砂、(二次施工:堤内水路部)	式	1.000			0	49,232	
B3・・・床掘	土砂、(三次施工:取付擁壁部)一次掘削	式	1.000			0	152,386	
B3・・・床掘	土砂、(三次施工:取付擁壁部)二次掘削	式	1.000			0	3,057,489	
B3・・・埋戻	土砂、(一次施工:樋門本体部)、構造物周辺	式	1.000			0	93,119	
B3・・・埋戻	土砂、(一次施工:樋門本体部)、 $2.5m \leqq B < 4.0m$	式	1.000			0	10,158	
B3・・・埋戻	土砂、(一次施工:樋門本体部)、 $4.0m \leqq B$	式	1.000			0	263,904	
B3・・・埋戻	土砂、(二次施工:堤内水路部)、構造物周辺	式	1.000			0	151,318	
B3・・・埋戻	土砂、(二次施工:堤内水路部)、 $B < 1.0m$	式	1.000			0	41,268	
B3・・・埋戻	土砂、(二次施工:堤内水路部)、 $1.0m \leqq B < 2.5m$	式	1.000			0	28,977	
B3・・・埋戻	土砂、(三次施工:取付擁壁部)、構造物周辺	式	1.000			0	193,222	
B3・・・埋戻	土砂、(三次施工:取付擁壁部)、 $1.0m \leqq B < 2.5m$	式	1.000			0	206,982	
B3・・・埋戻	土砂、(三次施工:取付擁壁部)、 $2.5m \leqq B < 4.0m$	式	1.000			0	93,119	
B3・・・埋戻	土砂、(三次施工:取付擁壁部)、 $4.0m \leqq B$	式	1.000			0	62,377	
B3・・・仮置土運搬	土砂、現場から仮置場、0.3km以下	式	1.000			0	733,060	
B3・・・埋戻土運搬	土砂、仮置場から現場、0.3km以下	式	1.000			0	1,173,627	
B3・・・残土運搬・整地	現場から受入地、5.5km以下	m3	1,669.000	1,669.000	1,153	0	1,924,357	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・築堤土工		式	1.000				3,926,000	
B3・・・・・・床掘	土砂	式	1.000			0	18,773	
B3・・・・・・埋戻	土砂、構造物周辺	式	1.000			0	72,167	
B3・・・・・・盛土	土砂、B<1.0m	m ³	4.000	4.000	2,172	0	8,688	
B3・・・・・・盛土	土砂、1.0≦B<2.5m	m ³	22.000	22.000	2,070	0	45,540	
B3・・・・・・盛土	土砂、2.5≦B<4.0m	m ³	15.000	15.000	847	0	12,705	
B3・・・・・・盛土	土砂、4.0m≦B	m ³	1,700.000	1,700.000	240	0	408,000	
B3・・・・・・仮置土運搬	土砂、現場から仮置場、0.3km以下	式	1.000			0	25,606	
B3・・・・・・盛土運搬	土砂、土取場から現場5.5km以下	m ³	1,994.000	1,994.000	1,257	0	2,506,458	
B3・・・・・・盛土(管理用道路)	土砂、4.0m≦B	m ³	430.000	430.000	240	0	103,200	
B3・・・・・・盛土運搬	土砂、土取場から現場5.5km以下	m ³	478.000	478.000	1,257	0	600,846	
B3・・・・・・法面整形	盛土、砂質土	m ²	180.000	180.000	690	0	124,200	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				3,892,000	
B2・・・・・・構造物撤去工		式	1.000				2,679,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³	159.000	159.000	15,158	0	2,410,122	
B3・・・・・・コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³	28.000	28.000	7,476	0	209,328	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装版、t=6cm	m ²	251.000	251.000	203	0	50,953	
B3・・・・・・舗装版切断	As、t=6cm	m	15.000	15.000	601	0	9,015	
B2・・・・・・産業廃棄物運搬処理		式	1.000				1,213,000	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	鉄筋コンクリート	m ³	159.000	159.000	6,249	0	993,591	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	無筋コンクリート	m ³	28.000	28.000	3,879	0	108,612	
B3・・・・・・殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)	As舗装版	m ³	15.000	15.000	7,350	0	110,250	
B3・・・・・・汚泥処理	汚泥	ton	0.017	0.017	27,366	0	465	
B1・・・樋門本体工		式	1.000				26,621,000	
B2・・・・・・樋門本体工		式	1.000				26,621,000	
B3・・・・・・基面整正		m ²	190.000	190.000	369	0	70,110	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 均しコンクリート	18-8-25(BB)	m ³	19.000	19.000	25,542	0	485,298	
B3 型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	48,712	
B3 コンクリート	24-12-25(BB)	m ³	371.000	371.000	26,710	0	9,909,410	
B3 型枠	鉄筋コンクリート	式	1.000			0	6,666,384	
B3 円形型枠	鉄筋構造物(合板円形型枠)	式	1.000			0	67,757	
B3 鉄筋	SD345, D13	ton	7.320	7.320	148,381	0	1,086,149	
B3 鉄筋	SD345, D16	ton	1.630	1.630	146,502	0	238,798	
B3 鉄筋	SD345, D19	ton	4.740	4.740	146,502	0	694,419	
B3 鉄筋	SD345, D22	ton	9.900	9.900	146,502	0	1,450,370	
B3 鉄筋	SD345, D25	ton	5.730	5.730	146,502	0	839,456	
B3 鉄筋	SD345, D29	ton	7.170	7.170	147,441	0	1,057,152	
B3 水膨張ゴム止水板	W20×t10	m	13.400	13.400	2,790	0	37,386	
B3 足掛金物	樹脂加工用製, B=300, L=250, φ19	個	3.000	3.000	2,837	0	8,511	
B3 足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,465,324	
B3 支保	パイプサポート支保, 40KN/㎡ 以下	式	1.000			0	1,063,734	
B3 支保	くさび結合支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	426,257	
B3 グラウトホール	φ100、H=600mm	個	3.000	3.000	108,663	0	325,989	
B3 グラウトホール	φ100、H=800mm	個	6.000	6.000	113,224	0	679,344	
B1 遮水工		式	1.000				11,428,000	
B2 遮水工		式	1.000				11,428,000	
B3 鋼矢板	10H, L=10.5m, 打込長6m以下	枚	4.000	4.000	179,500	0	718,000	
B3 鋼矢板	10H, L=9.0m, 打込長9m以下～6 m以上	枚	6.000	6.000	158,316	0	949,896	
B3 鋼矢板	10H, L=9.0m, 打込長6m以下	枚	6.000	6.000	155,650	0	933,900	
B3 鋼矢板	10H, L=5.5m, 打込長6m以下	枚	18.000	18.000	101,295	0	1,823,310	
B3 鋼矢板	10H, L=5.0m, 打込長4.7m	枚	12.000	12.000	93,227	0	1,118,724	
B3 鋼矢板	10H, L=2.0m, 打込長1.7m	枚	15.000	15.000	40,375	0	605,625	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3鋼矢板	10H, L=10.5m (可とう性鋼矢板), 打込長5.69m	枚	2.000	2.000	1,262,895	0	2,525,790	
B3鋼矢板	10H, L=9.0m (可とう性鋼矢板), 打込長5.0m	枚	2.000	2.000	1,098,609	0	2,197,218	
B3ひげ鉄筋	SD345, D16	ton	0.674	0.674	146,502	0	98,742	
B3フレア溶接	すみ肉溶接, 11mm	m	144.000	144.000	3,174	0	457,056	
B1 . . . 取付擁壁工		式	1.000				22,891,000	
B2取付擁壁工		式	1.000				18,825,000	
B3基面整正		m ²	200.000	200.000	369	0	73,800	
B3均しコンクリート	18-8-25 (BB), 無筋構造物	m ³	20.000	20.000	25,542	0	510,840	
B3型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	32,069	
B3型枠	均しコンクリート, 無筋構造物 (合板円形型枠)	式	1.000			0	15,057	
B3コンクリート	24-12-25 (BB), 鉄筋構造物	m ³	260.000	260.000	26,710	0	6,944,600	
B3型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	5,001,789	
B3円形型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	1,322,867	
B3鉄筋	SD345, D13	ton	12.530	12.530	148,381	0	1,859,214	
B3鉄筋	SD345, D19	ton	0.276	0.276	146,502	0	40,435	
B3鉄筋	SD345, D29	ton	0.512	0.512	147,441	0	75,490	
B3目地板	目地板 (ゴム発泡体), t=20mm	m ²	19.000	19.000	5,342	0	101,498	
B3水膨張ゴム止水板	W20×t10	m	8.400	8.400	2,790	0	23,436	
B3足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,349,640	
B3足場	単管傾斜	式	1.000			0	842,478	
B3支保	パイプサポート支保, 40KN/m ² 以下	式	1.000			0	632,074	
B2取付擁壁工		式	1.000				4,036,000	
B3基面整正		m ²	240.000	240.000	369	0	88,560	
B3均しコンクリート	18-8-25 (BB), 無筋構造物	m ³	24.000	24.000	25,542	0	613,008	
B3型枠	均しコンクリート	式	1.000			0	8,119	
B3コンクリート	18-8-40 (BB), 無筋構造物	m ³	121.000	121.000	25,150	0	3,043,150	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・型枠	無筋構造物	式	1.000			0	80,029	
B3・・・目地板	目地板(ゴム発泡体), t=20mm	㎡	38.000	38.000	5,342	0	202,996	
B2・・・取付擁壁工		式	1.000				30,000	
B3・・・基面整正		㎡	2.000	2.000	369	0	738	
B3・・・基礎碎石	t=200, RC-40	㎡	1.700	1.700	1,592	0	2,706	
B3・・・コンクリート	18-8-40(BB), 無筋構造物	m ³	0.600	0.600	25,150	0	15,090	
B3・・・型枠	小型構造物	式	1.000			0	11,564	
B1・・・堤内水路工		式	1.000				4,178,000	
B2・・・ブロック積護岸工		式	1.000				4,178,000	
B3・・・コンクリートブロック積み	ブロック積(練積), 裏込コン無し, 18-8-25(BB)	㎡	131.000	131.000	23,734	0	3,109,154	
B3・・・裏込材(碎石)	再生骨材(流用材)	m ³	53.000	53.000	6,548	0	347,044	
B3・・・天端コンクリート	18-8-25(BB)	m	47.000	47.000	3,483	0	163,701	
B3・・・現場打基礎コンクリート	18-8-25(BB)	m	47.000	47.000	5,679	0	266,913	
B3・・・基面整正		㎡	42.000	42.000	369	0	15,498	
B3・・・小口止コンクリート	18-8-40(BB), 小型構造物	m ³	3.000	3.000	34,199	0	102,597	
B3・・・型枠(小口止)	小型構造物	式	1.000			0	173,460	
B1・・・復旧工		式	1.000				7,684,000	
B2・・・裏法面復旧工		式	1.000				5,233,000	
B3・・・張りコンクリート	18-8-40, t=20cm	㎡	578.000	578.000	5,030	0	2,907,340	
B3・・・裏込材(碎石)	再生骨材(流用材), t=15cm	m ³	87.000	87.000	6,548	0	569,676	
B3・・・天端コンクリート	18-8-40(BB)	m	122.000	122.000	4,033	0	492,026	
B3・・・現場打基礎コンクリート	18-8-40(BB), RC-40	m	112.000	112.000	11,288	0	1,264,256	
B2・・・堤防復旧工		式	1.000				978,000	
B3・・・コンクリート	21-8-40(BB)	m ³	23.000	23.000	25,542	0	587,466	
B3・・・型枠	鉄筋構造物	式	1.000			0	344,123	
B3・・・差筋	D19, L=0.4m	本	30.000	30.000	1,562	0	46,860	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・表法面復旧		式	1.000				45,000	
B3・・・張りコンクリート	18-8-40, t=20cm	m ²	9.000	9.000	5,030	0	45,270	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				981,000	
B3・・・上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm, RC-40	m ²	843.000	843.000	972	0	819,396	
B3・・・瀝青材散布工	PK-3	m ²	843.000	843.000	192	0	161,856	
B2・・・道路復旧工		式	1.000				447,000	
B3・・・上層路盤(車道・路肩部)	t=20cm, RC-40	m ²	120.000	120.000	972	0	116,640	
B3・・・表層(車道・路肩部)	t=3cm, 再生密粒度アスファルト	m ²	120.000	120.000	1,169	0	140,280	
B3・・・端部コンクリート	18-8-40 (BB), RC-40	m	52.000	52.000	3,656	0	190,112	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				20,477,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				19,469,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				819,000	
B3・・・敷鉄板	設置～賃料～撤去, 180日, 1回, なし	m ²	463.000	463.000	1,768	0	818,584	
B2・・・仮設土留工		式	1.000				10,812,000	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.0m, 打込長10.2m, 打設	枚	130.000	130.000	16,933	0	2,201,290	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.0m, 打込長10.2m, 引抜	枚	130.000	130.000	9,020	0	1,172,600	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.5m, 打込長11.2m, 打設	枚	112.000	112.000	16,933	0	1,896,496	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.5m, 打込長11.2m, 引抜	枚	90.000	90.000	9,020	0	811,800	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板 (IV型), 圧入	回	1.000	1.000	96,033	0	96,033	
B3・・・油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板 (IV型), 引抜	回	1.000	1.000	56,594	0	56,594	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型, L=11.0m, 106日, 1回	ton	108.820	108.820	20,689	0	2,251,377	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型, L=11.5m, 305日, 1回	ton	19.250	19.250	35,636	0	685,993	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型, L=11.5m, 305日, 2回	ton	78.760	78.760	20,815	0	1,639,389	
B2・・・仮設土留工(転用)		式	1.000				2,687,000	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.5m, 打込長11.2m, 打設	枚	90.000	90.000	16,933	0	1,523,970	
B3・・・仮設鋼矢板	IV型, L=11.5m, 打込長11.2m, 引抜	枚	112.000	112.000	9,020	0	1,010,240	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板 (IV型) , 圧入	回	1.000	1.000	96,033	0	96,033	
B3 油圧式杭圧入引抜機据付・解体	普通鋼矢板 (IV型) , 引抜	回	1.000	1.000	56,594	0	56,594	
B2 仮設仮締切工		式	1.000				1,179,000	
B3 大型土のう設置	現地土, 対候性大型土のう (1年対応)	袋	112.000	112.000	8,122	0	909,664	
B3 大型土のう撤去	現地土, 対候性大型土のう	袋	112.000	112.000	2,003	0	224,336	
B3 大型土のう間遮水シート設置撤去	ブルーシート	m ²	92.000	92.000	161	0	14,812	
B3 運搬 (産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類, 2t車	台	1.000	1.000	18,244	0	18,244	
B3 処理費 (産業廃棄物処分費)	廃プラスチック類	ton	0.260	0.260	45,611	0	11,859	
B2 仮設仮締切工		式	1.000				2,675,000	
B3 鋼矢板切断	25H, 13~17mm	m	35.000	35.000	2,961	0	103,635	
B3 仮締切矢板撤去	25H L=3.40m	枚	26.000	26.000	6,746	0	175,396	
B3 異形鋼矢板切断	25H, 13~17mm	m	1.500	1.500	2,961	0	4,442	
B3 仮締切異形矢板撤去	25H L=3.40m	枚	1.000	1.000	6,746	0	6,746	
B3 海側仮締切矢板建込み①	25H L=2.0m	枚	2.000	2.000	6,567	0	13,134	
B3 海側仮締切矢板建込み②	25H L=2.0m	枚	2.000	2.000	6,567	0	13,134	
B3 海側仮締切矢板建込み③	25H L=2.2m	枚	2.000	2.000	7,236	0	14,472	
B3 海側仮締切矢板建込み④	25H L=2.2m	枚	2.000	2.000	7,236	0	14,472	
B3 海側仮締切矢板建込み⑤	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	7,555	0	15,110	
B3 海側仮締切矢板建込み⑥	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	7,555	0	15,110	
B3 海側仮締切矢板建込み⑦	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	7,555	0	15,110	
B3 海側仮締切矢板建込み⑧	25H L=2.4m	枚	2.000	2.000	7,874	0	15,748	
B3 海側仮締切矢板建込み⑨	25H L=2.4m	枚	2.000	2.000	7,874	0	15,748	
B3 海側仮締切矢板建込み⑩	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	8,224	0	16,448	
B3 海側仮締切矢板建込み⑪	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	8,224	0	16,448	
B3 海側仮締切矢板建込み⑫	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	8,224	0	16,448	
B3 海側仮締切矢板撤去①	25H L=2.0m	枚	2.000	2.000	3,971	0	7,942	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 海側仮締切矢板撤去㉒	25H L=2.0m	枚	2.000	2.000	3,971	0	7,942	
B3 海側仮締切矢板撤去㉓	25H L=2.23m	枚	2.000	2.000	4,374	0	8,748	
B3 海側仮締切矢板撤去㉔	25H L=2.2m	枚	2.000	2.000	4,374	0	8,748	
B3 海側仮締切矢板撤去㉕	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	4,567	0	9,134	
B3 海側仮締切矢板撤去㉖	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	4,567	0	9,134	
B3 海側仮締切矢板撤去㉗	25H L=2.3m	枚	2.000	2.000	4,567	0	9,134	
B3 海側仮締切矢板撤去㉘	25H L=2.4m	枚	2.000	2.000	4,761	0	9,522	
B3 海側仮締切矢板撤去㉙	25H L=2.4m	枚	2.000	2.000	4,761	0	9,522	
B3 海側仮締切矢板撤去㉚	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	4,972	0	9,944	
B3 海側仮締切矢板撤去㉛	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	4,972	0	9,944	
B3 海側仮締切矢板撤去㉜	25H L=2.5m	枚	2.000	2.000	4,972	0	9,944	
B3 ハット形鋼矢板購入	SW295 SP-25H ベース6≦L2 0m(500mm以下)	ton	2.600	2.600	186,776	0	485,618	
B3 ハット形鋼矢板購入	SW295 SP-25H ベース6≦L2 0m(500mm以外)	ton	3.640	3.640	188,600	0	686,504	
B3 電気溶接	すみ肉溶接,15mm	m	10.000	10.000	4,053	0	40,530	
B3 コンクリート	18-8-25 (BB) 小型構造物	m3	14.000	14.000	37,519	0	525,266	
B3 型枠	小型構造物	式	1.000			0	202,369	
B3 差筋	D19, L=0.4m	本	98.000	98.000	1,562	0	153,076	
B2 安全費		式	1.000				1,297,000	
B3 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	104.000	104.000	12,468	0	1,296,672	
B1 仮設工		式	1.000				1,008,000	
B2 排水処理工		式	1.000				1,008,000	
B3 排水ポンプ(仮設)樋門本体部	口径50mm,56日間,発動発電機 釜場設置・撤去	式	1.000			0	428,413	
B3 排水ポンプ(仮設)堤内水路部	口径50mm,30日間,発動発電機 釜場設置・撤去	式	1.000			0	243,321	
B3 排水ポンプ(仮設)取付擁壁部	口径50mm,43日間,発動発電機 釜場設置・撤去	式	1.000			0	335,945	
・ ・ 間接工事費		式	1.000				46,016,000	
・ ・ ・ 共通仮設費		式	1.000				16,696,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				1,754,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,754,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				285,000	
B3・・・中和処理施設設置	6 m3/h 級	式	1.000			0	174,773	
B3・・・中和処理施設撤去	6 m3/h 級	式	1.000			0	109,775	
B2・・・中和処理運転		式	1.000				1,469,000	
B3・・・中和処理運転	6m3/h級, 想定湧水量0.01m3/h	日	129.000	129.000	8,918	0	1,150,422	
B3・・・中和処理供用日	処理量6m3/h級	供用日	123.000	123.000	2,591	0	318,693	
・・・運搬費～管轄費等		式	1.000				7,804,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,108,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				5,108,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,646,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン50～55t吊り	式	1.000			0	1,139,035	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	油圧クラムシェル・テレスコピック, 平積0.4m3級	式	1.000			0	507,396	
B2・・・運搬費		式	1.000				3,462,000	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板, IV型, 北九州市若松～現場90kmまで, 往復計上	式	1.000			0	2,682,937	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板, 杵築市～現場40kmまで, 往復計上	式	1.000			0	704,995	
B3・・・仮設材輸送	25H (仮締切) 現場～仮置場, 12m以内, 10kmまで, 片道	式	1.000			0	74,396	
・・・技術管理費		式	1.000				1,258,000	
B1・・・技術管理費		式	1.000				1,258,000	
B2・・・試験費		式	1.000				1,258,000	
B3・・・平板載荷試験		回	7.000	7.000	179,706	0	1,257,942	
・・・現場環境改善費		式	1.000				772,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				772,000	
・・・現場管理費		式	1.000				29,320,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				29,320,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				24,886,000	