

合意単価

令和 7 年 3 月 4 日に締結した令和 6 年度玉名横島海岸保全事業横島荷揚場施設整備その 2 他工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 5 月 1 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				151,008,000	
消費税相当額		式	1.000				13,728,000	
工事価格		式	1.000				137,280,000	
・工事原価		式	1.000				118,795,000	
・直接工事費		式	1.000				86,578,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				86,470,000	
B1・・・土工		式	1.000				19,645,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				2,031,000	
B3・・・土砂掘削	砂質土	m3	4,000.000	4,000.000	286	0	1,144,000	
B3・・・掘削	割栗石	m3	1,300.000	1,300.000	368	0	478,400	
B3・・・掘削	碎石	m3	1,430.000	1,430.000	286	0	408,980	
B2・・・盛土工		式	1.000				129,000	
B3・・・盛土工	流用土	m3	482.000	482.000	267	0	128,694	
B2・・・残土処理工		式	1.000				17,485,000	
B3・・・建設発生土搬出（建設発生土受入地1）	割栗石	m3	1,300.000	1,300.000	523	0	679,900	
B3・・・建設発生土搬出（建設発生土受入地2）	碎石	m3	1,670.000	1,670.000	523	0	873,410	
B3・・・建設発生土搬出（建設発生土受入地3）	砂質土	m3	3,450.000	3,450.000	4,618	0	15,932,100	
B1・・・直立消波ブロック工		式	1.000				14,899,000	
B2・・・消波ブロック設置		式	1.000				5,688,000	
B3・・・上部コンクリート	21-8-40（高炉B）	m3	81.900	81.900	24,228	0	1,984,273	
B3・・・型枠		式	1.000			0	773,251	
B3・・・目地材	ゴム発泡体,t=10mm	m ²	13.800	13.800	3,526	0	48,659	
B3・・・枠組足場	単管足場	掛m ²	300.000	300.000	4,021	0	1,206,300	
B3・・・裏込栗石	5～15cm,石材取場（流用材）	m3	288.000	288.000	4,528	0	1,304,064	
B3・・・間詰工	碎石（流用材）	m3	22.800	22.800	243	0	5,540	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・浸食防止シート	t=5mm, 港湾用防砂シート(沈降性)	m ²	228.000	228.000	1,604	0	365,712	
B2・・・・・鋼矢板被覆工		式	1.000				3,932,000	
B3・・・・・鉄筋コンクリート	21-12-40(早強)	m ³	73.400	73.400	25,323	0	1,858,708	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	1,540,554	
B3・・・・・鉄筋	SD295,D13	ton	2.563	2.563	161,817	0	414,737	
B3・・・・・基礎砕石	砕石(流用材)	m ³	7.300	7.300	999	0	7,293	
B3・・・・・目地材	ゴム発泡体,t=10mm	m ²	32.600	32.600	3,403	0	110,938	
B2・・・・・端部取付工		式	1.000				1,827,000	
B3・・・・・無筋コンクリート	21-8-40(高炉B)	m ³	41.700	41.700	24,228	0	1,010,308	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	522,582	
B3・・・・・止水板	CF200mm×5mm	m	3.500	3.500	2,570	0	8,995	
B3・・・・・枠組足場		式	1.000			0	170,255	
B3・・・・・単管傾斜足場		式	1.000			0	112,516	
B3・・・・・基礎砕石	砕石(流用材)	m ³	2.200	2.200	999	0	2,198	
B2・・・・・車止め工		式	1.000				334,000	
B3・・・・・無筋コンクリート	21-8-40(高炉B)	m ³	2.600	2.600	32,823	0	85,340	
B3・・・・・型枠		m ²	27.000	27.000	8,497	0	229,419	
B3・・・・・アンカー筋設置	SD295,D13,L=600	本	25.000	25.000	766	0	19,150	
B2・・・・・防舷設備設置工		式	1.000				199,000	
B3・・・・・防舷材取設置	H=800mm以上	基	8.000	8.000	24,881	0	199,048	
B2・・・・・係船柱設置工		式	1.000				2,919,000	
B3・・・・・係船柱設置	牽引力150kN,流用材	基	4.000	4.000	35,738	0	142,952	
B3・・・・・基礎コンクリート	21-8-40(高炉B)	m ³	84.000	84.000	24,228	0	2,035,152	
B3・・・・・型枠		式	1.000			0	645,792	
B3・・・・・基礎砕石	砕石(流用材)	m ³	13.400	13.400	999	0	13,387	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・目地材		m ²	24.000	24.000	3,403	0	81,672	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				51,926,000	
B2・・・既設構造物撤去工		式	1.000				7,706,000	
B3・・・・・・笠コンクリート撤去	積込・運搬・処分費	m ³	355.000	355.000	12,061	0	4,281,655	
B3・・・・・・コンクリート舗装撤去	積込・運搬・処分費	m ²	1,475.000	1,475.000	1,729	0	2,550,275	
B3・・・・・・防眩材撤去		基	8.000	8.000	40,843	0	326,744	
B3・・・・・・係船柱撤去		基	4.000	4.000	28,312	0	113,248	
B3・・・・・・係船柱基礎コンクリート撤去	積込・運搬・処分費	m ³	11.900	11.900	12,061	0	143,526	
B3・・・・・・車止めコンクリート撤去	積込・運搬・処分費	m ³	2.000	2.000	12,061	0	24,122	
B3・・・・・・大型土のう撤去		袋	288.000	288.000	749	0	215,712	
B3・・・・・・産業廃棄物処理	廃プラスチック	kg	662.000	662.000	76	0	50,312	
B2・・・・鋼管・矢板撤去工		式	1.000				44,220,000	
B3・・・・・・鋼矢板引抜	ハット型10H, L=8.5m, 引抜長L=4.5m	枚	78.000	78.000	4,138	0	322,764	
B3・・・・・・既設矢板切断	縦方向, ガス切断	m	88.200	88.200	3,753	0	331,015	
B3・・・・・・既設矢板切断	横方向, 水中切断	m	120.600	120.600	22,278	0	2,686,727	
B3・・・・・・腹起切断	ガス切断	m	7.900	7.900	3,121	0	24,656	
B3・・・・・・既設鋼管切断	水中切断	m	75.200	75.200	17,173	0	1,291,410	
B3・・・・・・既設矢板撤去	海上, 1セット6枚	枚	126.000	126.000	63,478	0	7,998,228	
B3・・・・・・既設鋼管撤去	海上	本	40.000	40.000	761,733	0	30,469,320	
B3・・・・・・タイワイヤ撤去	F50T, L=11.9m	組	39.000	39.000	10,619	0	414,141	
B3・・・・・・タイワイヤ撤去	F40T, L=12.0m	組	4.000	4.000	10,619	0	42,476	
B3・・・・・・有価物運搬	有価物受入地	ton	140.200	140.200	4,558	0	639,032	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				108,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				108,000	
B2・・・・・・工事用道路工		式	1.000				108,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・工事用道路盛土	流用土	m3	119.000	119.000	267	0	31,773	
B3・・・・・・工事用道路掘削		m3	119.000	119.000	286	0	34,034	
B3・・・・・・コンパネ設置撤去	直立消波ブロック開口部	m ²	37.600	37.600	1,129	0	42,450	
・・間接工事費		式	1.000				32,217,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,207,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,405,000	
・・・・運搬費		式	1.000				2,236,000	
B1・・・共通仮設費（横上げ）		式	1.000				2,236,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				2,236,000	
B3・・・・・・敷鉄板	t=22以上	式	1.000			0	98,606	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	クローラクレーン55t	式	1.000			0	1,107,672	
B3・・・・・・作業船えい航	阿村港～現場	回	2.000	2.000	514,940	0	1,029,880	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				566,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				566,000	
・・・現場管理費		式	1.000				23,010,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,010,000	
・・一般管理費等		式	1.000				18,485,000	