

合意単価

令和 7 年 8 月 8 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業兵庫西部 1 号線（淤その 4 工区）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				144,384,900	
消費税相当額		式	1.000				13,125,900	
工事価格		式	1.000				131,259,000	
・工事原価		式	1.000				112,504,000	
・直接工事費		式	1.000				74,786,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				62,136,000	
B1・・・土工		式	1.000				7,666,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,095,000	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	90.000	90.000	305	0	27,450	
B3・・・・・・土砂掘削		m3	3,500.000	3,500.000	305	0	1,067,500	
B2・・・・盛土工		式	1.000				2,639,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	220.000	220.000	2,040	0	448,800	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	590.000	590.000	2,008	0	1,184,720	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	490.000	490.000	865	0	423,850	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	1,500.000	1,500.000	242	0	363,000	
B3・・・・・・流用土盛土		m3	390.000	390.000	561	0	218,790	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,163,000	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,360.000	1,360.000	833	0	1,132,880	
B3・・・・・・法面整形（掘削部）		m ²	910.000	910.000	833	0	758,030	
B3・・・・・・法面整形（盛土部）		m ²	1,520.000	1,520.000	427	0	649,040	
B3・・・・・・法面整形（盛土部）		m ²	1,460.000	1,460.000	427	0	623,420	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				769,000	
B3・・・・・・作業残土処理	土砂,巨勢仮置場	m3	360.000	360.000	1,283	0	461,880	
B3・・・・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	50.000	50.000	6,134	0	306,700	
B1・・・・地盤改良工		式	1.000				29,340,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安定処理工		式	1.000				29,340,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	10,093.000	10,093.000	2,898	0	29,249,514	
B3・・・・設置搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	16.000	16.000	5,633	0	90,128	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				62,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				62,000	
B3・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	10.000	10.000	594	0	5,940	
B3・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.003	0.003	7,995	0	24	
B3・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	55.000	55.000	204	0	11,220	
B3・・・・設置搬・処理	As殻	m3	1.700	1.700	5,427	0	9,226	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	3.600	3.600	9,812	0	35,323	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				23,925,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				23,803,000	
B3・・・・ブロックマット		m ²	148.000	148.000	8,452	0	1,250,896	
B3・・・・ブロックマット		m ²	2,792.000	2,792.000	7,293	0	20,362,056	
B3・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	1,456,821	
B3・・・・階段工	一般複合型, 1:1.5, (3段)+1:2.0 (3段)	箇所	9.000	9.000	59,490	0	535,410	
B3・・・・張コンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m ²	57.000	57.000	3,110	0	177,270	
B3・・・・目地材	ゴム発泡体, t=10mm	m ²	6.000	6.000	3,333	0	19,998	
B3・・・・吸出し防止材	吸出防止シート(合成繊維 t=10mm)	m ²	1.000	1.000	587	0	587	
B2・・・・端部処理工		式	1.000				122,000	
B3・・・・ふとんかご	2段積, 片岸	箇所	1.000	1.000	26,473	0	26,473	
B3・・・・ふとんかご	2段積, 両岸	箇所	1.000	1.000	52,947	0	52,947	
B3・・・・ふとんかご	3段積, 片岸	箇所	1.000	1.000	39,710	0	39,710	
B3・・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維 t=10mm)	箇所	2.000	2.000	352	0	704	
B3・・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維 t=10mm)	箇所	2.000	2.000	1,197	0	2,394	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				945,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				945,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50, L=2.0m, ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	31.000	31.000	17,439	0	540,609	
B3・・・耕地復旧(耕起)		m ²	5,775.000	5,775.000	24	0	138,600	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	65.000	65.000	960	0	62,400	
B3・・・田面排水工	VUφ200	箇所	2.000	2.000	10,160	0	20,320	
B3・・・田面排水工	VPφ100	箇所	1.000	1.000	4,650	0	4,650	
B3・・・田面排水工	VPφ150	箇所	1.000	1.000	8,723	0	8,723	
B3・・・田面排水工	HPφ200, 既設利用	箇所	9.000	9.000	12,062	0	108,558	
B3・・・田面排水工	U-300	箇所	1.000	1.000	38,032	0	38,032	
B3・・・水叩き	吸出防止シート, ヤシ繊維, t=10mm	箇所	14.000	14.000	1,659	0	23,226	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				198,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				77,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	55.000	55.000	156	0	8,580	
B3・・・表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13), t=3cm	m ²	55.000	55.000	1,242	0	68,310	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				121,000	
B3・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	18.000	18.000	6,696	0	120,528	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				12,650,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				11,365,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				5,801,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	5,833.000	5,833.000	239	0	1,394,087	
B3・・・殺菌搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m ³	12.000	12.000	5,633	0	67,596	
B3・・・工事用道路(坂路①)	B=4.5m	m	18.000	18.000	4,941	0	88,938	
B3・・・工事用道路(坂路②)	B=4.5m	m	19.800	19.800	14,624	0	289,555	
B3・・・敷鉄板(法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	1,858.000	1,858.000	1,307	0	2,428,406	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・敷鉄板（取付道路）	t=22mm	㎡	177.000	177.000	1,307	0	231,339	
B3・・・・敷鉄板（合流工部）	t=22mm	㎡	24.000	24.000	1,307	0	31,368	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	㎡	1,302.000	1,302.000	896	0	1,166,592	
B3・・・・敷鉄板（坂路）	t=22mm	㎡	115.000	115.000	896	0	103,040	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				1,721,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m3	212.000	212.000	7,594	0	1,609,928	
B3・・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	19.000	19.000	3,967	0	75,373	
B3・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	6.400	6.400	5,633	0	36,051	
B2・・・・木柵工		式	1.000				3,409,000	
B3・・・・木柵工	杭長3m, 杭径12cm	m	129.000	129.000	13,553	0	1,748,337	
B3・・・・木柵工	杭長4m, 杭径12cm	m	101.000	101.000	16,446	0	1,661,046	
B2・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				285,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	1.000	1.000	284,896	0	284,896	
B2・・・・安全費		式	1.000				149,000	
B3・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	11.000	11.000	13,529	0	148,819	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,285,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				80,000	
B3・・・・工事用道路		式	1.000			0	42,147	
B3・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	38,113	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				27,000	
B3・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	24,979	
B3・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	2,253	
B2・・・・排水処理工		式	1.000				639,000	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	109,959	
B3・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	38,466	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	490,654	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				539,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,925	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,492	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	129,107	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	58,566	
・・間接工事費		式	1.000				37,718,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				14,616,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				991,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				991,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				991,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	991,413	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,598,000	
・・・・運搬費		式	1.000				5,857,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,857,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				5,857,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,186,680	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ポンクﾞアｰﾙﾊﾞｯｸｽ	式	1.000			0	131,441	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	4,538,669	
・・・・準備費		式	1.000				508,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				508,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				508,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	5.000	5.000	6,909	0	34,545	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	27.000	27.000	9,261	0	250,047	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	10.000	10.000	3,205	0	32,050	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	6.000	6.000	7,484	0	44,904	
B3・・・・・・樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	2.000	2.000	13,332	0	26,664	
B3・・・・・・樹木伐採	28cm以上	本	1.000	1.000	22,364	0	22,364	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	6.000	6.000	4,264	0	25,584	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	3.000	3.000	6,081	0	18,243	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	18.500	18.500	2,916	0	53,946	
・・・・・・役務費		式	1.000				54,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				54,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				54,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	53,938	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B1・・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				7,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				7,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第 4 6 号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,814	0	6,814	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				601,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				601,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				23,102,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				23,102,000	
・一般管理費等		式	1.000				18,755,000	