

合意単価

令和 7 年 8 月 8 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業芦刈 8 号線
(浜枝川工区) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の
項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				132,000,000	
消費税相当額		式	1.000				12,000,000	
工事価格		式	1.000				120,000,000	
・工事原価		式	1.000				102,529,000	
・・直接工事費		式	1.000				68,493,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				60,337,000	
B1・・・土工		式	1.000				9,893,000	
B2・・・・掘削工		式	1.000				698,000	
B3・・・・・土砂掘削		m3	210.000	210.000	331	0	69,510	
B3・・・・・土砂掘削		m3	1,900.000	1,900.000	331	0	628,900	
B2・・・・盛土工		式	1.000				1,632,000	
B3・・・・・流用土盛土		m3	420.000	420.000	2,209	0	927,780	
B3・・・・・流用土盛土		m3	320.000	320.000	2,174	0	695,680	
B3・・・・・流用土盛土		m3	9.000	9.000	936	0	8,424	
B2・・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,251,000	
B3・・・・・法面整形(掘削部)		m ²	2,580.000	2,580.000	902	0	2,327,160	
B3・・・・・法面整形(盛土部)		m ²	2,000.000	2,000.000	462	0	924,000	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				4,312,000	
B3・・・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	1,100.000	1,100.000	2,390	0	2,629,000	
B3・・・・・作業残土処理	葎根混じり土,一ノ原受入地	m3	190.000	190.000	8,856	0	1,682,640	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				11,645,000	
B2・・・・安定処理工		式	1.000				11,645,000	
B3・・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m3)	m3	3,959.000	3,959.000	2,261	0	8,951,299	
B3・・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)	m3	843.000	843.000	3,138	0	2,645,334	
B3・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m3	7.800	7.800	6,197	0	48,337	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				387,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				387,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	16.000	16.000	643	0	10,288	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.005	0.005	8,656	0	43	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	78.000	78.000	220	0	17,160	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	3.100	3.100	6,425	0	19,918	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	5.200	5.200	10,624	0	55,245	
B3・・・木柵撤去	チェンソー	m	643.000	643.000	190	0	122,170	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	30.000	30.000	5,391	0	161,730	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				34,737,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				34,725,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	2,025.000	2,025.000	7,897	0	15,991,425	
B3・・・ブロックマット		m ²	1,967.000	1,967.000	7,738	0	15,220,646	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	2,655,945	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型 (3段)	箇所	3.000	3.000	32,207	0	96,621	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型 (4段)	箇所	2.000	2.000	42,942	0	85,884	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型 (5段)	箇所	2.000	2.000	53,678	0	107,356	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型 (4段) + 魚巢型 (6段)	箇所	3.000	3.000	107,356	0	322,068	
B3・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型 (5段) + 魚巢型 (5段)	箇所	1.000	1.000	107,356	0	107,356	
B3・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ 3.2mm, 網目100mm	m ²	41.000	41.000	3,367	0	138,047	
B2・・・端部処理工		式	1.000				12,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	4.000	4.000	1,296	0	5,184	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	4.000	4.000	1,372	0	5,488	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	箇所	1.000	1.000	1,449	0	1,449	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				3,436,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・水田復旧工		式	1.000				3,436,000	
B3・・・・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	115.000	115.000	18,882	0	2,171,430	
B3・・・・・・暗渠排水工	VUφ65,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	6.000	6.000	19,712	0	118,272	
B3・・・・・・暗渠排水工	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	10.000	10.000	20,702	0	207,020	
B3・・・・・・耕地復旧(耕起)		m ²	8,398.000	8,398.000	26	0	218,348	
B3・・・・・・畦畔復旧	土堤	m	21.000	21.000	1,040	0	21,840	
B3・・・・・・畦畔撤去復旧	畦畔ブロック(450型),既設利用	m	39.000	39.000	4,022	0	156,858	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ100	箇所	1.000	1.000	3,833	0	3,833	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ150	箇所	6.000	6.000	7,796	0	46,776	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ200	箇所	9.000	9.000	11,001	0	99,009	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ250	箇所	3.000	3.000	16,883	0	50,649	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ300	箇所	1.000	1.000	23,396	0	23,396	
B3・・・・・・田面排水工	VPφ250	箇所	1.000	1.000	20,336	0	20,336	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ150,既設利用	箇所	4.000	4.000	14,955	0	59,820	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ200,既設利用	箇所	10.000	10.000	13,060	0	130,600	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ250,既設利用	箇所	2.000	2.000	13,060	0	26,120	
B3・・・・・・田面排水工	HPφ300,既設利用	箇所	1.000	1.000	13,058	0	13,058	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	38.000	38.000	1,796	0	68,248	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				239,000	
B2・・・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				168,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	m ²	78.000	78.000	169	0	13,182	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m ²	78.000	78.000	1,514	0	118,092	
B3・・・・・・表層(車道・路肩部)	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13),t=3cm	m ²	33.000	33.000	1,127	0	37,191	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				71,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC=40,t=10cm,敷均し	m ²	87.000	87.000	819	0	71,253	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				8,156,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				5,861,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				5,071,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	8,612.000	8,612.000	259	0	2,230,508	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(土木シート)	m ³	17.000	17.000	6,197	0	105,349	
B3・・・敷鉄板(法肩仮設道路)	t=22mm	m ²	2,089.000	2,089.000	1,306	0	2,728,234	
B3・・・敷鉄板(空気弁鉄蓋保護)	t=22mm	m ²	5.000	5.000	1,306	0	6,530	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				171,000	
B3・・・締切盛土(大型土のう)	製作～設置～撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	m ³	17.000	17.000	9,885	0	168,045	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(大型土のう空袋)	m ³	0.500	0.500	6,197	0	3,099	
B2・・・排水処理工(降雨時排水)		式	1.000				429,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)		箇所	1.000	1.000	428,818	0	428,818	
B2・・・安全費		式	1.000				190,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	13.000	13.000	14,649	0	190,437	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,295,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,176,000	
B3・・・工事用道路(拡幅+隅切)	改良土(搬入土)	式	1.000			0	213,925	
B3・・・工事用道路(撤去)		式	1.000			0	193,182	
B3・・・仮設埋設管設置・撤去	VPφ250	式	1.000			0	34,480	
B3・・・サブヤード敷鉄板設置・撤去	t=22mm, 1,524 mm×3,048 mm	式	1.000			0	734,671	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,000	
B3・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	2,080	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類(遮水シート)	式	1.000			0	620	
B2・・・排水処理工		式	1.000				579,000	
B3・・・排水ポンプ(仮設)		式	1.000			0	77,456	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	475,342	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	25,942	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				537,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	189,440	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	189,440	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	95,016	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	63,334	
・・間接工事費		式	1.000				34,036,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				12,751,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				991,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				991,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				991,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	991,055	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,237,000	
・・・・運搬費		式	1.000				3,949,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,949,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				3,949,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	651,972	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロング・ブーム・バックホウ	式	1.000			0	142,320	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	3,154,765	
・・・・準備費		式	1.000				965,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				965,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				965,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	26.000	26.000	7,643	0	198,718	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	31.000	31.000	9,611	0	297,941	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・樹木伐採	10cm未満	本	15.000	15.000	2,548	0	38,220	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	12.000	12.000	3,470	0	41,640	
B3・・・・・・樹木伐採	22cm以上28cm未満	本	1.000	1.000	14,436	0	14,436	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず [※] (生木)	m3	31.000	31.000	5,391	0	167,121	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず [※] (伐採根)	m3	22.000	22.000	7,358	0	161,876	
B3・・・・・・ポーダブルコーン貫入試験	単管式	m	14.400	14.400	3,158	0	45,475	
・・・・・・役務費		式	1.000				16,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				16,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				16,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	15,644	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				15,000	
B1・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				15,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	7,378	0	14,756	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				578,000	
・・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				578,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				21,285,000	
・・・・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				21,285,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,471,000	