

# 合意単価

令和 7 年 8 月 2 0 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業姉川線  
(姉川工区) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項  
目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 7 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				88,885,500	
消費税相当額		式	1.000				8,080,500	
工事価格		式	1.000				80,805,000	
・工事原価		式	1.000				68,637,000	
・・直接工事費		式	1.000				44,880,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				38,913,000	
31・・・・土工		式	1.000				7,271,000	
32・・・・掘削工		式	1.000				666,000	
33・・・・土砂掘削		m3	490.000	490.000	304	0	148,960	
33・・・・土砂掘削		m3	1,700.000	1,700.000	304	0	516,800	
32・・・・盛土工		式	1.000				704,000	
33・・・・流用土盛上		m3	130.000	130.000	2,034	0	264,420	
33・・・・流用土盛土		m3	80.000	80.000	2,002	0	160,160	
33・・・・流用土盛土		m3	500.000	500.000	559	0	279,500	
32・・・・整形仕上げ工		式	1.000				2,855,000	
33・・・・法面整形（掘削部）		m <sup>2</sup>	1,880.000	1,880.000	1,105	0	2,077,400	
33・・・・法面整形（盛土部）		m <sup>2</sup>	1,000.000	1,000.000	778	0	778,000	
32・・・・作業残土処理工		式	1.000				3,046,000	
33・・・・作業残土処理	土砂,巨勢仮置場	m3	1,800.000	1,800.000	1,279	0	2,302,200	
33・・・・作業残土処理	草根混じり土,一ノ原受入地	m3	130.000	130.000	5,725	0	744,250	
31・・・・地盤改良工		式	1.000				11,426,000	
32・・・・安定処理工		式	1.000				11,426,000	
33・・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	5,526.000	5,526.000	2,058	0	11,372,508	
33・・・・袋運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	9.000	9.000	5,888	0	52,992	
31・・・・構造物撤去工		式	1.000				1,006,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
32・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,006,000	
33・・・・舗装取壊切断	As, 舗装取厚=15cm以下	m	290.000	290.000	592	0	171,680	
33・・・・舗装取壊切断排水処理	汚泥	m3	0.087	0.087	7,971	0	693	
33・・・・舗装取壊砕	As, 舗装取厚=15cm以下	m	1,451.000	1,451.000	203	0	294,553	
33・・・・殺虫剤・処理	As殺	m3	58.000	58.000	5,911	0	342,838	
33・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	1.500	1.500	9,782	0	14,673	
33・・・・木柵撤去	チェーンソー	m	432.000	432.000	175	0	75,600	
33・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	25.000	25.000	4,252	0	106,300	
31・・・・法覆護岸工		式	1.000				13,236,000	
32・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				13,231,000	
33・・・・ブロックマット		m	1,673.000	1,673.000	7,272	0	12,166,056	
33・・・・アンカーピン	SU295, D16, 加工含み	式	1.000			0	811,193	
33・・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m	3.000	3.000	1,707	0	5,121	
33・・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m	3.000	3.000	3,946	0	11,838	
33・・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	4.000	4.000	59,313	0	237,252	
32・・・・端部処理工		式	1.000				5,000	
33・・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	4.000	4.000	1,194	0	4,776	
31・・・・水路付帯工		式	1.000				1,088,000	
32・・・・安全施設工		式	1.000				1,088,000	
33・・・・ガードレール撤去	G1-C-4E	m	225.000	225.000	1,238	0	278,550	
33・・・・ガードレール復旧	G1-C-4E, 既設利用	m	225.000	225.000	1,322	0	297,450	
33・・・・ガードレール撤去	G1-C-4ES	m	200.000	200.000	1,238	0	247,600	
33・・・・ガードレール復旧	G1-C-4ES, 既設利用	m	200.000	200.000	1,322	0	264,400	
31・・・・耕地復旧工		式	1.000				1,667,000	
32・・・・水田復旧工		式	1.000				1,667,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
33・・・・暗渠排水工	VUφ75,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	4.000	4.000	19,062	0	76,248	
33・・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓 (チェーン付き)	箇所	76.000	76.000	17,387	0	1,321,412	
33・・・・耕地復旧（耕起）		m <sup>2</sup>	3,690.000	3,690.000	24	0	88,560	
33・・・・畦畔復旧	土堤	m	42.000	42.000	957	0	40,194	
33・・・・田面排水工	VPφ100	箇所	1.000	1.000	4,636	0	4,636	
33・・・・田面排水工	VPφ150	箇所	13.000	13.000	8,697	0	113,061	
33・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	14.000	14.000	1,654	0	23,156	
31・・・・道路復旧工		式	1.000				3,219,000	
32・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				3,219,000	
33・・・・不陸整正	補足材なし	m <sup>2</sup>	1,451.000	1,451.000	156	0	226,356	
33・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	m <sup>2</sup>	1,451.000	1,451.000	1,403	0	2,035,753	
33・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m <sup>2</sup>	622.000	622.000	1,045	0	649,990	
33・・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	1,036.000	1,036.000	296	0	306,656	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				5,967,000	
31・・・・仮設工		式	1.000				2,778,000	
32・・・・仮設道路工		式	1.000				2,556,000	
33・・・・土木シート	敷設～撤去	m <sup>2</sup>	3,830.000	3,830.000	238	0	911,540	
33・・・・設置・処理	麻プラスチック類（土木シート）	m <sup>3</sup>	7.700	7.700	5,888	0	45,338	
33・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m <sup>2</sup>	1,329.000	1,329.000	1,203	0	1,598,787	
32・・・・仮設上留・仮締切工		式	1.000				54,000	
33・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m <sup>3</sup>	7.000	7.000	7,571	0	52,997	
33・・・・設置・処理	麻プラスチック類（大型土のう空袋）	m <sup>3</sup>	0.200	0.200	5,888	0	1,178	
32・・・・安全費		式	1.000				168,000	
33・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	11.000	11.000	15,244	0	167,684	
31・・・・仮設工		式	1.000				3,189,000	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
32・・・・仮設道路工		式	1.000				2,279,000	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	379,560	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	192,597	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	150,576	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	19,998	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	117,309	
33・・・・工事用道路		式	1.000			0	649,157	
33・・・・敷鉄板	t=22mm	式	1.000			0	501,270	
33・・・・敷鉄板	t=22mm	式	1.000			0	268,651	
32・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,000	
33・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	894	
33・・・・設置・撤去	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	1,178	
32・・・・排水処理工		式	1.000				604,000	
33・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	109,632	
33・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	463,444	
33・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	30,681	
32・・・・電気設備工		式	1.000				304,000	
33・・・・受電設備		式	1.000			0	175,097	
33・・・・配電設備		式	1.000			0	128,509	
・・間接工事費		式	1.000				23,757,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,216,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				948,000	
31・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				948,000	
32・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				948,000	
33・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	947,944	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等		式	1.000				4,268,000	
・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				3,431,000	
31・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				3,431,000	
32・ ・ ・ ・ 運搬費		式	1.000				3,431,000	
33・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	591,571	
33・ ・ ・ ・ ・ 重建設機械輸送	ロングアームベクタリ	式	1.000			0	131,049	
33・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	1,946,882	
33・ ・ ・ ・ ・ 仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	761,224	
・ ・ ・ ・ 準備費		式	1.000				87,000	
31・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				87,000	
32・ ・ ・ ・ 準備費		式	1.000				87,000	
33・ ・ ・ ・ ・ 草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	9.000	9.000	7,108	0	63,972	
33・ ・ ・ ・ ・ ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	7.900	7.900	2,908	0	22,973	
・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				50,000	
31・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				50,000	
32・ ・ ・ ・ 役務費		式	1.000				50,000	
33・ ・ ・ ・ ・ 電気基本料金		式	1.000			0	49,936	
・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				7,000	
31・ ・ ・ 共通仮設（積上げ）		式	1.000				7,000	
32・ ・ ・ ・ 技術管理費		式	1.000				7,000	
33・ ・ ・ ・ ・ 六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	1.000	1.000	6,793	0	6,793	
・ ・ ・ ・ 現場環境改善費		式	1.000				425,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）		式	1.000				425,000	
・ ・ ・ 現場管理費		式	1.000				14,541,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）		式	1.000				14,541,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一般管理費等		式	1.000				12,168,000	