

# 合意単価

令和 7 年 8 月 1 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業 三日月 1 号線(金田工区)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 9 日

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				209,367,400	
消費税相当額		式	1.000				19,033,400	
工事価格		式	1.000				190,334,000	
・工事原価		式	1.000				164,526,000	
・・・直接工事費		式	1.000				107,229,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				89,022,000	
B1・・・土工		式	1.000				21,749,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,773,000	
B3・・・土砂掘削		m3	320.000	320.000	260	0	83,200	
B3・・・土砂掘削		m3	6,500.000	6,500.000	260	0	1,690,000	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,969,000	
B3・・・流用土盛土		m3	570.000	570.000	2,043	0	1,164,510	
B3・・・流用土盛土		m3	400.000	400.000	2,010	0	804,000	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				3,578,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m <sup>2</sup>	1,720.000	1,720.000	834	0	1,434,480	
B3・・・法面整形（掘削部）		m <sup>2</sup>	1,020.000	1,020.000	834	0	850,680	
B3・・・法面整形（盛土部）		m <sup>2</sup>	2,180.000	2,180.000	428	0	933,040	
B3・・・法面整形（盛土部）		m <sup>2</sup>	840.000	840.000	428	0	359,520	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				14,429,000	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	4,300.000	4,300.000	1,829	0	7,864,700	
B3・・・作業残土処理	土砂,末次仮置場	m3	1,200.000	1,200.000	2,051	0	2,461,200	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土,一ノ原受入地	m3	600.000	600.000	6,839	0	4,103,400	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				28,952,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				28,952,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	8,849.000	8,849.000	2,091	0	18,503,259	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型 (50kg/m3)	m3	3,561.000	3,561.000	2,902	0	10,334,022	
B3・・・・・・殻運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	20.000	20.000	5,731	0	114,620	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				249,000	
B2・・・・・・構造物取壊し工		式	1.000				249,000	
B3・・・・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	44.000	44.000	595	0	26,180	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.013	0.013	8,005	0	104	
B3・・・・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m <sup>2</sup>	219.000	219.000	204	0	44,676	
B3・・・・・・殻運搬・処理	As殻	m3	8.800	8.800	5,295	0	46,596	
B3・・・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	3.800	3.800	9,551	0	36,294	
B3・・・・・・木柵撤去	チェーンソー	m	23.000	23.000	176	0	4,048	
B3・・・・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	1.200	1.200	4,985	0	5,982	
B3・・・・・・コンクリート杭柵撤去	鉄筋コンクリート構造物	m3	0.400	0.400	14,945	0	5,978	
B3・・・・・・コンクリートブロック撤去	鉄筋コンクリート構造物	m3	0.400	0.400	14,945	0	5,978	
B3・・・・・・雑物コンクリート殻撤去	無筋コンクリート構造物	m3	6.300	6.300	7,473	0	47,080	
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻（有筋）	m3	0.800	0.800	4,183	0	3,346	
B3・・・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻（無筋）	m3	6.300	6.300	3,631	0	22,875	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				36,108,000	
B2・・・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				35,949,000	
B3・・・・・・ブロックマット		m <sup>2</sup>	4,424.000	4,424.000	7,303	0	32,308,472	
B3・・・・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	2,825,982	
B3・・・・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（5段）	箇所	14.000	14.000	49,637	0	694,918	
B3・・・・・・階段工	1:1.5勾配, 一般型（6段）＋ 魚巢型（4段）	箇所	1.000	1.000	99,275	0	99,275	
B3・・・・・・張りコンクリート	18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 φ3.2mm, 網目100mm	m <sup>2</sup>	6.400	6.400	3,114	0	19,930	
B2・・・・・・端部処理工		式	1.000				159,000	
B3・・・・・・ふとんかご	3段積, 両岸	箇所	2.000	2.000	77,775	0	155,550	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	3.000	3.000	987	0	2,961	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				1,497,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				1,497,000	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,ネジ式水甲栓（チェーン付き）	箇所	23.000	23.000	17,461	0	401,603	
B3・・・暗渠排水工	VUφ50,L=2.0m,水平水甲	箇所	20.000	20.000	15,996	0	319,920	
B3・・・耕地復旧（耕起）		㎡	11,604.000	11,604.000	24	0	278,496	
B3・・・畦畔復旧	土堤	m	136.000	136.000	961	0	130,696	
B3・・・コンクリートブロック復旧	2段, 390×190（C種）	m	4.400	4.400	4,150	0	18,260	
B3・・・コンクリートブロック復旧	3段, 390×190（C種）	m	2.400	2.400	6,225	0	14,940	
B3・・・田面排水工	VPφ50	箇所	4.000	4.000	2,475	0	9,900	
B3・・・田面排水工	VPφ100	箇所	3.000	3.000	4,656	0	13,968	
B3・・・田面排水工	VPφ150	箇所	2.000	2.000	8,734	0	17,468	
B3・・・田面排水工	VPφ200	箇所	9.000	9.000	12,577	0	113,193	
B3・・・田面排水工	VPφ250	箇所	1.000	1.000	18,805	0	18,805	
B3・・・田面排水工	HPφ200,既設利用	箇所	7.000	7.000	12,077	0	84,539	
B3・・・田面排水工	HPφ300,既設利用	箇所	2.000	2.000	12,076	0	24,152	
B3・・・田面排水工	U-240, 既設利用	箇所	1.000	1.000	2,745	0	2,745	
B3・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	29.000	29.000	1,661	0	48,169	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				467,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				467,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	㎡	219.000	219.000	156	0	34,164	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	㎡	12.000	12.000	1,490	0	17,880	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	㎡	207.000	207.000	1,400	0	289,800	
B3・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13),t=3cm	㎡	5.200	5.200	1,133	0	5,892	
B3・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13),t=3cm	㎡	89.000	89.000	1,042	0	92,738	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	90.000	90.000	297	0	26,730	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				18,207,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				15,388,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				11,554,000	
B3・・・・土木シート	敷設～撤去	m <sup>2</sup>	11,726.000	11,726.000	239	0	2,802,514	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m <sup>3</sup>	23.000	23.000	5,731	0	131,813	
B3・・・・工事用道路（仮路）①	B=4.5m	m	11.000	11.000	11,703	0	128,733	
B3・・・・工事用道路（仮路）②	B=4.5m	m	10.000	10.000	8,274	0	82,740	
B3・・・・工事用道路（仮路）③	B=4.5m	m	14.000	14.000	14,637	0	204,918	
B3・・・・工事用道路（仮路）④	B=4.5m	m	11.400	11.400	9,683	0	110,386	
B3・・・・工事用道路（取付仮設道路盛土部）進入路1	改良土（搬入土）,人力+VR3～4t	m <sup>3</sup>	7.000	7.000	6,221	0	43,547	
B3・・・・工事用道路（取付仮設道路盛土部）進入路1	改良土（搬入土）,BD7t級敷均し+VR11～12t締固め	m <sup>3</sup>	60.000	60.000	4,453	0	267,180	
B3・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m <sup>2</sup>	4,500.000	4,500.000	1,250	0	5,625,000	
B3・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m <sup>2</sup>	1,769.000	1,769.000	770	0	1,362,130	
B3・・・・敷鉄板（横断仮設盛土部）No.10+44.00付近	t=22mm	m <sup>2</sup>	141.000	141.000	1,250	0	176,250	
B3・・・・敷鉄板（取付仮設道路盛土部）進入路1	t=22mm	m <sup>2</sup>	368.000	368.000	1,250	0	460,000	
B3・・・・敷鉄板（進入路）進入路2	t=22mm	m <sup>2</sup>	127.000	127.000	1,250	0	158,750	
B2・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				2,275,000	
B3・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m <sup>3</sup>	134.000	134.000	8,508	0	1,140,072	
B3・・・・締切盛土	設置～撤去,マサ土（搬入土）	m <sup>3</sup>	11.000	11.000	5,077	0	55,847	
B3・・・・締切盛土	設置～撤去,改良土（搬入土）	m <sup>3</sup>	190.000	190.000	5,077	0	964,630	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m <sup>3</sup>	4.000	4.000	5,731	0	22,924	
B3・・・・締切盛土（土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）	m <sup>3</sup>	0.600	0.600	31,364	0	18,818	
B3・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土のう空袋）	m <sup>3</sup>	0.020	0.020	5,731	0	115	
B3・・・・高密度ポリエチレン管	呼び径450mm,シングル構造	m	8.500	8.500	8,590	0	73,015	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				828,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		箇所	1.000	1.000	828,291	0	828,291	
B2・・・安全費		式	1.000				731,000	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人	46.000	46.000	15,309	0	704,214	
B3・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	2.000	2.000	13,546	0	27,092	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,819,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				994,000	
B3・・・工事用道路		式	1.000			0	354,488	
B3・・・工事用道路（取付坂路盛土部）		式	1.000			0	4,355	
B3・・・工事用道路（待機所）		式	1.000			0	68,534	
B3・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	376,101	
B3・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	190,788	
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				4,000	
B3・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	3,335	
B3・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	573	
B2・・・排水処理工		式	1.000				1,073,000	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	71,626	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	29,590	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	35,984	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	403,363	
B3・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	532,647	
B2・・・電気設備工		式	1.000				748,000	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	174,953	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	174,953	
B3・・・受電設備		式	1.000			0	175,867	

## 単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	104,917	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	58,551	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	58,666	
・・間接工事費		式	1.000				57,297,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				24,702,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				867,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				867,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				867,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	866,721	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,971,000	
・・・運搬費		式	1.000				11,216,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				11,216,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				11,216,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,782,276	
B3・・・・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	263,215	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	9,170,661	
・・・準備費		式	1.000				2,848,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				2,848,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				2,848,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	61.000	61.000	6,848	0	417,728	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	190.000	190.000	8,667	0	1,646,730	
B3・・・・・・樹木伐採	10cm以上16cm未満	本	24.000	24.000	3,209	0	77,016	
B3・・・・・・樹木伐採	16cm以上22cm未満	本	3.000	3.000	7,494	0	22,482	
B3・・・・・・樹木伐採	28cm以上	本	11.000	11.000	22,393	0	246,323	
B3・・・・・・伐採木運搬・処理	木くず（生木）	m3	42.000	42.000	4,985	0	209,370	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・伐採木運搬・処理	木くず（伐採根）	m3	30.000	30.000	6,804	0	204,120	
B3・・・・ボータブルコーン貫入試験	単管式	m	8.200	8.200	2,920	0	23,944	
・・・・役務費		式	1.000				35,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				35,000	
B2・・・・役務費		式	1.000				35,000	
B3・・・・電気基本料金		式	1.000			0	34,718	
・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B3・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,822	0	13,644	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				751,000	
・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				751,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				32,595,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				32,595,000	
・一般管理費等		式	1.000				25,808,000	