

合意単価

令和 7 年 8 月 8 日に締結した令和 7 年度筑後川下流右岸農地防災事業 三田川線
(寄人その 2 工区) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式
の項目については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 8 月 2 9 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				269,187,600	
消費税相当額		式	1.000				24,471,600	
工事価格		式	1.000				244,716,000	
・工事原価		式	1.000				212,230,000	
・・直接工事費		式	1.000				142,386,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				120,604,000	
B1・・・土工		式	1.000				18,737,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,127,000	
B3・・・土砂掘削		m3	690.000	690.000	213	0	146,970	
B3・・・土砂掘削		m3	4,600.000	4,600.000	213	0	979,800	
B2・・・盛土工		式	1.000				2,968,000	
B3・・・流用土盛土		m3	460.000	460.000	2,047	0	941,620	
B3・・・流用土盛土		m3	990.000	990.000	2,014	0	1,993,860	
B3・・・流用土盛土		m3	38.000	38.000	868	0	32,984	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				9,414,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	5,670.000	5,670.000	1,112	0	6,305,040	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	3,970.000	3,970.000	783	0	3,108,510	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				5,228,000	
B3・・・作業残土処理	土砂, 三神仮置場	m3	3,500.000	3,500.000	1,181	0	4,133,500	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土, ノ原受入地	m3	190.000	190.000	5,762	0	1,094,780	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				22,811,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				22,811,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	8,681.000	8,681.000	2,071	0	17,978,351	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	1,626.000	1,626.000	2,908	0	4,728,408	
B3・・・殺菌剤・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	17.000	17.000	6,107	0	103,819	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				269,187,600	
消費税相当額		式	1.000				24,471,600	
工事価格		式	1.000				244,716,000	
・工事原価		式	1.000				212,230,000	
・・・直接工事費		式	1.000				142,386,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				120,604,000	
B1・・・土工		式	1.000				18,737,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,127,000	
B3・・・土砂掘削		m3	690.000	690.000	213	0	146,970	
B3・・・土砂掘削		m3	4,600.000	4,600.000	213	0	979,800	
B2・・・盛土工		式	1.000				2,968,000	
B3・・・流用土盛土		m3	460.000	460.000	2,047	0	941,620	
B3・・・流用土盛土		m3	990.000	990.000	2,014	0	1,993,860	
B3・・・流用土盛土		m3	38.000	38.000	868	0	32,984	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				9,414,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m2	5,670.000	5,670.000	1,112	0	6,305,040	
B3・・・法面整形（盛土部）		m2	3,970.000	3,970.000	783	0	3,108,510	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				5,228,000	
B3・・・作業残土処理	土砂, 三神仮置場	m3	3,500.000	3,500.000	1,181	0	4,133,500	
B3・・・作業残土処理	葦根混じり土, 一ノ原受入地	m3	190.000	190.000	5,762	0	1,094,780	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				22,811,000	
B2・・・安定処理工		式	1.000				22,811,000	
B3・・・安定処理	セメント系固化材（50kg/m3）	m3	8,681.000	8,681.000	2,071	0	17,978,351	
B3・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型（50kg/m3）	m3	1,626.000	1,626.000	2,908	0	4,728,408	
B3・・・袋運搬・処理	プラスチック類（改良材空袋）	m3	17.000	17.000	6,107	0	103,819	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,644,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,644,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	699.000	699.000	596	0	416,604	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.210	0.210	8,021	0	1,684	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	3,496.000	3,496.000	204	0	713,184	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	140.000	140.000	6,574	0	920,360	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	9.000	9.000	9,844	0	88,596	
B3・・・木柵撤去	チェンソー	m	1,335.000	1,335.000	176	0	234,960	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	69.000	69.000	3,892	0	268,548	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				67,008,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				66,955,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	8,783.000	8,783.000	6,981	0	61,314,123	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含む	式	1.000			0	3,873,595	
B3・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	176.000	176.000	1,718	0	302,368	
B3・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	176.000	176.000	3,971	0	698,896	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（５段）	箇所	13.000	13.000	49,740	0	646,620	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（６段）	箇所	2.000	2.000	59,688	0	119,376	
B2・・・端部処理工		式	1.000				53,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	24.000	24.000	2,190	0	52,560	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				2,466,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,466,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	452.000	452.000	1,246	0	563,192	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	452.000	452.000	1,331	0	601,612	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	505.000	505.000	1,246	0	629,230	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	505.000	505.000	1,331	0	672,155	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				469,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				469,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・耕地復旧（耕起）		㎡	15,559.000	15,559.000	24	0	373,416	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ150	箇所	1.000	1.000	7,224	0	7,224	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ200	箇所	3.000	3.000	10,194	0	30,582	
B3・・・・・・田面排水工	VUφ250	箇所	1.000	1.000	15,644	0	15,644	
B3・・・・・・水叩き	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	箇所	5.000	5.000	1,664	0	8,320	
B3・・・・・・畦板撤去		m	43.000	43.000	334	0	14,362	
B3・・・・・・仮畦畔撤去		m	43.000	43.000	433	0	18,619	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（畔板）	㎥	0.100	0.100	6,107	0	611	
B1・・・・道路復旧工		式	1.000				6,469,000	
B2・・・・アスファルト舗装工		式	1.000				5,973,000	
B3・・・・・・不陸整正	補足材なし	㎡	3,496.000	3,496.000	157	0	548,872	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13),t=4cm	㎡	3,496.000	3,496.000	1,412	0	4,936,352	
B3・・・・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ,再生密粒度アスコン(13) t=3cm	㎡	314.000	314.000	1,052	0	330,328	
B3・・・・・・区画線	実線,15cm,溶融式	m	530.000	530.000	298	0	157,940	
B2・・・・・・砂利舗装工		式	1.000				496,000	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40,t=10cm,敷均し	㎡	384.000	384.000	747	0	286,848	
B3・・・・・・敷砂利	RC-40,t=10cm,敷均し	㎡	276.000	276.000	759	0	209,484	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				21,782,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				12,217,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				9,643,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去,(建:980N/5cm,積:1100N/5cm)	㎡	14,772.000	14,772.000	240	0	3,545,280	
B3・・・・・・土木シート	撤去	㎡	787.000	787.000	59	0	46,433	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	㎥	31.000	31.000	6,107	0	189,317	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	㎡	4,464.000	4,464.000	1,160	0	5,178,240	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	㎡	484.000	484.000	1,160	0	561,440	
B3・・・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	㎡	102.000	102.000	1,202	0	122,604	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				314,000	
B3・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）、ほぐした土量	m3	36.000	36.000	8,525	0	306,900	
B3・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	1.100	1.100	6,107	0	6,718	
B2・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				2,260,000	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.107+48.00	箇所	1.000	1.000	1,041,310	0	1,041,310	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.112+3.00	箇所	1.000	1.000	382,857	0	382,857	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.114+5.00	箇所	1.000	1.000	835,439	0	835,439	
B1・・・仮設工		式	1.000				9,565,000	
B2・・・・・仮設道路工		式	1.000				7,564,000	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	2,428,289	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	922,859	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	279,654	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	29,364	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	307,620	
B3・・・・・工事用道路		式	1.000			0	43,644	
B3・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,813,315	
B3・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	738,900	
B2・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	3,984	
B3・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	5,496	
B2・・・・・排水処理工		式	1.000				656,000	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	138,375	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	30,875	
B3・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	486,782	
B2・・・・・電気設備工		式	1.000				1,336,000	
B3・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,314	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,314	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	129,048	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	105,357	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	82,308	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	59,028	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	82,308	
・・間接工事費		式	1.000				69,844,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				27,998,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				5,835,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				5,835,000	
B2・・・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				5,835,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	1,166,317	
B3・・・・・・用水対策	左岸側ハウス用	式	1.000			0	2,390,240	
B3・・・・・・用水対策	右岸側ハウス用	式	1.000			0	2,278,823	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				11,752,000	
・・・運搬費		式	1.000				8,943,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				8,943,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				8,943,000	
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,785,952	
B3・・・・・・重建設機械輸送	ロングブームリフト	式	1.000			0	395,636	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	6,761,378	
・・・準備費		式	1.000				388,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				388,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・準備費		式	1.000				388,000	
B3・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	48.000	48.000	7,469	0	358,512	
B3・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	10.200	10.200	2,926	0	29,845	
・・・役務費		式	1.000				154,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				154,000	
B2・・・役務費		式	1.000				154,000	
B3・・・電気基本料金		式	1.000			0	153,657	
・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B3・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,836	0	13,672	
・・・現場環境改善費		式	1.000				912,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				912,000	
・・・現場管理費		式	1.000				41,846,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				41,846,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				32,486,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,644,000	
B2・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,644,000	
B3・・・舗装版切断	As, 舗装版厚=15cm以下	m	699.000	699.000	596	0	416,604	
B3・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m3	0.210	0.210	8,021	0	1,684	
B3・・・舗装版破砕	As, 舗装版厚=15cm以下	m ²	3,496.000	3,496.000	204	0	713,184	
B3・・・殻運搬・処理	As殻	m3	140.000	140.000	6,574	0	920,360	
B3・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m3	9.000	9.000	9,844	0	88,596	
B3・・・木柵撤去	チェーンソー	m	1,335.000	1,335.000	176	0	234,960	
B3・・・木柵運搬・処理	木くず	m3	69.000	69.000	3,892	0	268,548	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				67,008,000	
B2・・・コンクリートブロック工		式	1.000				66,955,000	
B3・・・ブロックマット		m ²	8,783.000	8,783.000	6,981	0	61,314,123	
B3・・・アンカーピン	SD295, D16, 加工含み	式	1.000			0	3,873,595	
B3・・・コンクリートブロック張り（撤去）		m ²	176.000	176.000	1,718	0	302,368	
B3・・・コンクリートブロック張り（復旧）	t=10cm, 既設利用, 吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	176.000	176.000	3,971	0	698,896	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（5段）	箇所	13.000	13.000	49,740	0	646,620	
B3・・・階段工	1:2.0勾配, 一般型（6段）	箇所	2.000	2.000	59,688	0	119,376	
B2・・・端部処理工		式	1.000				53,000	
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	24.000	24.000	2,190	0	52,560	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				2,466,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				2,466,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	452.000	452.000	1,246	0	563,192	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	452.000	452.000	1,331	0	601,612	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4ES	m	505.000	505.000	1,246	0	629,230	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4ES, 既設利用	m	505.000	505.000	1,331	0	672,155	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				469,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				469,000	
B3・・・耕地復旧（耕起）		m ²	15,559.000	15,559.000	24	0	373,416	
B3・・・田面排水工	VUφ150	箇所	1.000	1.000	7,224	0	7,224	
B3・・・田面排水工	VUφ200	箇所	3.000	3.000	10,194	0	30,582	
B3・・・田面排水工	VUφ250	箇所	1.000	1.000	15,644	0	15,644	
B3・・・水叩き	吸出防止シート、ヤシ繊維、t=10mm	箇所	5.000	5.000	1,664	0	8,320	
B3・・・畦板撤去		m	43.000	43.000	334	0	14,362	
B3・・・仮畦畔撤去		m	43.000	43.000	433	0	18,619	
B3・・・穀運搬・処理	廃プラスチック類（畔板）	m ³	0.100	0.100	6,107	0	611	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				6,469,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				5,973,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	3,496.000	3,496.000	157	0	548,872	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	3,496.000	3,496.000	1,412	0	4,936,352	
B3・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ、再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	314.000	314.000	1,052	0	330,328	
B3・・・区画線	実線、15cm、溶融式	m	530.000	530.000	298	0	157,940	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				496,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	384.000	384.000	747	0	286,848	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	276.000	276.000	759	0	209,484	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				21,782,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				12,217,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				9,643,000	
B3・・・土木シート	敷設～撤去、(建:980N/5cm, 積:1100N/5cm)	m ²	14,772.000	14,772.000	240	0	3,545,280	
B3・・・土木シート	撤去	m ²	787.000	787.000	59	0	46,433	
B3・・・穀運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	31.000	31.000	6,107	0	189,317	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	㎡	4,464.000	4,464.000	1,160	0	5,178,240	
B3・・・・・・敷鉄板（耕作用進入路）	t=22mm	㎡	484.000	484.000	1,160	0	561,440	
B3・・・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	㎡	102.000	102.000	1,202	0	122,604	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				314,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）,ほぐした土量	m3	36.000	36.000	8,525	0	306,900	
B3・・・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m3	1.100	1.100	6,107	0	6,718	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				2,260,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.107*48.00	箇所	1.000	1.000	1,041,310	0	1,041,310	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.112*3.00	箇所	1.000	1.000	382,857	0	382,857	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	No.114*5.00	箇所	1.000	1.000	835,439	0	835,439	
B1・・・・仮設工		式	1.000				9,565,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				7,564,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	2,428,289	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	922,859	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	279,654	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	29,364	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	307,620	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	43,644	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	2,813,315	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内敷鉄板）	t=22mm	式	1.000			0	738,900	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				9,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	3,984	
B3・・・・・・袋運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	5,496	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				656,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	138,375	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	30,875	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	486,782	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				1,336,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,314	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,314	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,747	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	129,048	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	105,357	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	82,308	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	59,028	
B3・・・・・・配電設備		式	1.000			0	82,308	
・・間接工事費		式	1.000				69,844,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				27,998,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				5,835,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,835,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				5,835,000	
B3・・・・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	1,166,317	
B3・・・・・・用水対策	左岸側ハウス用	式	1.000			0	2,390,240	
B3・・・・・・用水対策	右岸側ハウス用	式	1.000			0	2,278,823	
・・・運搬費～宮籍費等		式	1.000				11,752,000	
・・・運搬費		式	1.000				8,943,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				8,943,000	
B2・・・・・・運搬費		式	1.000				8,943,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	1,785,952	
B3・・・・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	395,636	
B3・・・・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	6,761,378	
・・・・・・準備費		式	1.000				388,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				388,000	
B2・・・・・・準備費		式	1.000				388,000	
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（刈草）	m3	48.000	48.000	7,469	0	358,512	
B3・・・・・・ポータブルコンーン貫入試験	単管式	m	10.200	10.200	2,926	0	29,845	
・・・・・・役務費		式	1.000				154,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				154,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				154,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	153,657	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第４６号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,836	0	13,672	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				912,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				912,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				41,846,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				41,846,000	
・・・・一般管理費等		式	1.000				32,486,000	