

合意単価

令和 7 年 8 月 22 日に締結した令和 6 年度筑後川下流右岸農地防災事業 北茂安 3 号線(東尾その 2 工区)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 3 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				152,075,000	
消費税相当額		式	1.000				13,825,000	
工事価格		式	1.000				138,250,000	
・工事原価		式	1.000				118,629,000	
・・直接工事費		式	1.000				78,589,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				61,999,000	
B1・・・土工		式	1.000				14,129,000	
B2・・・掘削工		式	1.000				1,657,000	
B3・・・土砂掘削		m3	580.000	580.000	260	0	150,800	
B3・・・土砂掘削		m3	3,200.000	3,200.000	260	0	832,000	
B3・・・土砂掘削		m3	600.000	600.000	1,123	0	673,800	
B2・・・盛土工		式	1.000				1,116,000	
B3・・・流用土盛土		m3	260.000	260.000	2,044	0	531,440	
B3・・・流用土盛土		m3	290.000	290.000	2,011	0	583,190	
B3・・・流用土盛土		m3	1.000	1.000	866	0	866	
B3・・・流用土盛土		m3	1.000	1.000	562	0	562	
B2・・・整形仕上げ工		式	1.000				4,646,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,800.000	1,800.000	1,110	0	1,998,000	
B3・・・法面整形（掘削部）		m ²	1,840.000	1,840.000	835	0	1,536,400	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	940.000	940.000	782	0	735,080	
B3・・・法面整形（盛土部）		m ²	880.000	880.000	428	0	376,640	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				6,710,000	
B3・・・作業残土処理	土砂, 三神仮置場	m3	3,000.000	3,000.000	1,830	0	5,490,000	
B3・・・作業残土処理	葎根混じり土, ノ原受入地	m3	250.000	250.000	4,880	0	1,220,000	
B1・・・地盤改良工		式	1.000				18,686,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・安定処理工		式	1.000				18,686,000	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m ³	4,657.000	4,657.000	2,092	0	9,742,444	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材(50kg/m ³)	m ³	1,955.000	1,955.000	2,166	0	4,234,530	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	m ³	434.000	434.000	2,903	0	1,259,902	
B3・・・・安定処理	セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m ³)	m ³	1,131.000	1,131.000	2,977	0	3,366,987	
B3・・・・殻運搬・処理	プラスチック類(改良材空袋)	m ³	13.000	13.000	6,280	0	81,640	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				2,974,000	
B2・・・・構造物取壊し工		式	1.000				2,974,000	
B3・・・・舗装版切断	As,舗装版厚=15cm以下	m	211.000	211.000	595	0	125,545	
B3・・・・舗装版切断排水処理	汚泥	m ³	0.063	0.063	8,009	0	505	
B3・・・・舗装版破砕	As,舗装版厚=15cm以下	m ²	1,053.000	1,053.000	204	0	214,812	
B3・・・・殻運搬・処理	As殻	m ³	42.000	42.000	6,973	0	292,866	
B3・・・・水路内雑物運搬・処理	水路内雑物	m ³	4.200	4.200	10,012	0	42,050	
B3・・・・コンクリート柵渠撤去		m	196.000	196.000	10,326	0	2,023,896	
B3・・・・殻運搬・処理	コンクリート殻(有筋)	m ³	54.000	54.000	5,072	0	273,888	
B1・・・法覆護岸工		式	1.000				22,756,000	
B2・・・・コンクリートブロック工		式	1.000				22,477,000	
B3・・・・ブロックマット		m ²	14.000	14.000	7,568	0	105,952	
B3・・・・ブロックマット		m ²	2,806.000	2,806.000	7,307	0	20,503,442	
B3・・・・アンカーピン	SD295,D16,加工含み	式	1.000			0	1,374,099	
B3・・・・コンクリートブロック張り(撤去)		m ²	3.000	3.000	1,716	0	5,148	
B3・・・・コンクリートブロック張り(復旧)	t=10cm,既設利用,吸出防止シート(合成繊維t=10mm)	m ²	3.000	3.000	3,965	0	11,895	
B3・・・・階段工	1:2.0勾配,一般型(7段)	箇所	4.000	4.000	69,530	0	278,120	
B3・・・・階段工	1:1.5勾配,一般複合型(5段)	箇所	4.000	4.000	49,664	0	198,656	
B2・・・・端部処理工		式	1.000				24,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・構造物接続部	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	箇所	20.000	20.000	1,200	0	24,000	
B2・・・多自然型護岸工		式	1.000				255,000	
B3・・・コンクリート杭	150×150×3,000	本	6.000	6.000	15,126	0	90,756	
B3・・・コンクリート柵板	300×t60×995	枚	10.000	10.000	4,442	0	44,420	
B3・・・吸出し防止材	吸出防止シート（合成繊維t=10mm）	m ²	2.000	2.000	588	0	1,176	
B3・・・笠コンクリート	21N=12-20BB	m ³	0.400	0.400	122,981	0	49,192	
B3・・・小口止コンクリート	18N=20BB	箇所	2.000	2.000	28,301	0	56,602	
B3・・・流用土覆土（水路内）	現地土（未改良土）	m ³	1.000	1.000	562	0	562	
B3・・・張コンクリート	18N=8-20BB, t=8cm	m ²	4.000	4.000	3,127	0	12,508	
B1・・・水路付帯工		式	1.000				138,000	
B2・・・安全施設工		式	1.000				138,000	
B3・・・ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	33.000	33.000	1,244	0	41,052	
B3・・・ガードレール復旧	Gr-C-4E, 既設利用	m	33.000	33.000	2,931	0	96,723	
B1・・・耕地復旧工		式	1.000				126,000	
B2・・・水田復旧工		式	1.000				126,000	
B3・・・耕地復旧（耕起）		m ²	5,237.000	5,237.000	24	0	125,688	
B1・・・道路復旧工		式	1.000				3,190,000	
B2・・・アスファルト舗装工		式	1.000				2,220,000	
B3・・・不陸整正	補足材なし	m ²	1,053.000	1,053.000	157	0	165,321	
B3・・・表層（車道・路肩部）	再生密粒度アスコン(13), t=4cm	m ²	1,053.000	1,053.000	1,318	0	1,387,854	
B3・・・表層（車道・路肩部）	オーバーレイ, 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	451.000	451.000	981	0	442,431	
B3・・・区画線	実線, 15cm, 溶融式	m	752.000	752.000	298	0	224,096	
B2・・・砂利舗装工		式	1.000				906,000	
B3・・・敷砂利	RC-40, t=10cm, 敷均し	m ²	1,236.000	1,236.000	733	0	905,988	
B2・・・歩車道境界ブロック撤去復旧		式	1.000				64,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・歩車道境界ブロック撤去復旧	既設利用	m	9.600	9.600	6,704	0	64,358	
・・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				16,590,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				10,982,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				5,237,000	
B3・・・・・・土木シート	敷設～撤去	m ²	4,861.000	4,861.000	239	0	1,161,779	
B3・・・・・・土木シート	撤去	m ²	376.000	376.000	59	0	22,184	
B3・・・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（土木シート）	m ³	10.000	10.000	6,280	0	62,800	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）①	B=4.5m	m	21.100	21.100	14,809	0	312,470	
B3・・・・・・工事用道路（坂路）②	B=4.5m	m	20.700	20.700	13,157	0	272,350	
B3・・・・・・敷鉄板（法肩仮設道路）	t=22mm	m ²	1,864.000	1,864.000	1,183	0	2,205,112	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路）	t=22mm	m ²	1,214.000	1,214.000	779	0	945,706	
B3・・・・・・敷鉄板（水路内仮設道路・坂路）	t=22mm	m ²	90.000	90.000	779	0	70,110	
B3・・・・・・敷鉄板（農業用水管保護）	t=22mm	m ²	139.000	139.000	1,226	0	170,414	
B3・・・・・・排水管設置撤去	φ250	m	5.000	5.000	2,579	0	12,895	
B3・・・・・・排水管撤去	φ250	m	8.000	8.000	155	0	1,240	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				203,000	
B3・・・・・・締切盛土（大型土のう）	製作～設置～撤去、マサ土（搬入土）	m ³	20.000	20.000	9,960	0	199,200	
B3・・・・・・殺運搬・処理	廃プラスチック類（大型土のう空袋）	m ³	0.600	0.600	6,280	0	3,768	
B2・・・・・・排水処理工（降雨時排水）		式	1.000				5,149,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 17+19.20左岸	箇所	1.000	1.000	724,117	0	724,117	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 17+19.20右岸	箇所	1.000	1.000	836,036	0	836,036	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 21+30.00右岸	箇所	1.000	1.000	1,044,953	0	1,044,953	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200, No. 23+32.70左岸	箇所	1.000	1.000	821,114	0	821,114	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）	φ200×5, 終点側左岸	箇所	1.000	1.000	1,470,304	0	1,470,304	
B3・・・・・・仮設盛土		m ³	6.300	6.300	5,079	0	31,998	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設盛土（土のう）	製作～設置～撤去,マサ土（搬入土）	m3	5.400	5.400	32,912	0	177,725	
B3・・・・・・敷鉄板（降雨時排水対策）	t=22mm	㎡	28.000	28.000	1,184	0	33,152	
B3・・・・・・ネットフェンス撤去復旧	既設利用	m	2.000	2.000	4,895	0	9,790	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				393,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	29.000	29.000	13,554	0	393,066	
B1・・・・・・仮設工		式	1.000				5,608,000	
B2・・・・・・仮設道路工		式	1.000				3,012,000	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	1,135,779	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	110,589	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	193,892	
B3・・・・・・工事用道路		式	1.000			0	191,528	
B3・・・・・・工事用道路（撤去）		式	1.000			0	1,379,787	
B2・・・・・・仮設土留・仮締切工		式	1.000				3,000	
B3・・・・・・遮水シート	設置・撤去	式	1.000			0	2,695	
B3・・・・・・殻運搬・処理	廃プラスチック類（遮水シート）	式	1.000			0	251	
B2・・・・・・排水処理工		式	1.000				532,000	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	71,665	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	36,003	
B3・・・・・・排水ポンプ（仮設）		式	1.000			0	424,279	
B2・・・・・・電気設備工		式	1.000				2,061,000	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,200	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,633	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,806	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,633	
B3・・・・・・受電設備		式	1.000			0	175,633	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・受電設備		式	1.000			0	351,612	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	105,016	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	82,256	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	82,256	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	82,256	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	82,256	
B3・・・配電設備		式	1.000			0	397,143	
・・・間接工事費		式	1.000				40,040,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				15,796,000	
・・・事業損失防止施設費		式	1.000				898,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				898,000	
B2・・・事業損失防止施設費		式	1.000				898,000	
B3・・・中和処理施設	炭酸ガス	式	1.000			0	897,848	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				6,926,000	
・・・運搬費		式	1.000				5,819,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				5,819,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				5,819,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	594,415	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	地盤改良攪拌混合機	式	1.000			0	600,149	
B3・・・重建設機械輸送	コンクリートポンプ車	式	1.000			0	263,358	
B3・・・仮設材輸送費	敷鉄板	式	1.000			0	4,361,521	
・・・準備費		式	1.000				1,190,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				1,190,000	
B2・・・準備費		式	1.000				1,190,000	
B3・・・草類連根・処理	草類（刈草）	m3	29.000	29.000	7,913	0	229,477	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・草類運搬・処理	草類（水草）	m3	92.000	92.000	9,993	0	919,356	
B3・・・・・・ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	14.200	14.200	2,922	0	41,492	
・・・・・・役務費		式	1.000				333,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				333,000	
B2・・・・・・役務費		式	1.000				333,000	
B3・・・・・・電気基本料金		式	1.000			0	332,900	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				14,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				14,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験	環境庁告示第46号溶出試験	検体	2.000	2.000	6,826	0	13,652	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				616,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				616,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				24,244,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				24,244,000	
・・一般管理費等		式	1.000				19,621,000	