

合意単価

令和 7 年 9 月 1 1 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業出村・宇土割工区区画整理(その 1)工事における契約の変更に用いる単価又は金額(契約単位が一式の項目については単価ではなく金額)については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 9 月 2 4 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				125,578,200	
消費税相当額		式	1.000				11,416,200	
工事価格		式	1.000				114,162,000	
・工事原価		式	1.000				97,605,000	
・直接工事費		式	1.000				61,387,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				58,024,000	
B1・・・整地工		式	1.000				2,370,000	
B2・・・整地工		式	1.000				1,878,000	
B3・・・簡易整備工		ha	1.680	1.680	404,626	0	679,772	
B3・・・畦畔工		m	859.000	859.000	946	0	812,614	
B3・・・耕起工		m ²	16,779.000	16,779.000	23	0	385,917	
B2・・・進入路工		式	1.000				13,000	
B3・・・進入路工	盛土、300<H≦600	箇所	7.000	7.000	1,869	0	13,083	
B2・・・一筆排水工		式	1.000				479,000	
B3・・・一筆排水	排水管ダブル（タイプ1）タイプ1（削孔あり）	箇所	7.000	7.000	50,103	0	350,721	
B3・・・一筆排水	排水管ダブル（タイプ1）（削孔なし）	箇所	3.000	3.000	42,830	0	128,490	
B1・・・道路工		式	1.000				5,919,000	
B2・・・道路工		式	1.000				5,919,000	
B3・・・購入土	山土砂	m ³	882.000	882.000	1,812	0	1,598,184	
B3・・・5号支線道路	支線道路B（市道）	m	87.000	87.000	7,319	0	636,753	
B3・・・17号支線道路	支線道路B（市道）	m	149.800	149.800	7,458	0	1,117,208	
B3・・・18号支線道路①	支線道路B（市道）	m	80.600	80.600	8,468	0	682,521	
B3・・・18号支線道路②	支線道路B（市道）	m	75.000	75.000	6,877	0	515,775	
B3・・・19号支線道路	支線道路B（市道）	m	151.800	151.800	8,135	0	1,234,893	
B3・・・管理道路		m	23.100	23.100	5,770	0	133,287	
B1・・・構造物撤去工		式	1.000				1,587,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・撤去工		式	1.000				1,587,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m3	42.000	42.000	19,773	0	830,466	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	13.000	13.000	11,401	0	148,213	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装	m	173.000	173.000	609	0	105,357	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	10,588	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	91.000	91.000	200	0	18,200	
B3・・・・・・As設置搬・処分		m3	4.600	4.600	4,726	0	21,740	
B3・・・・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	63,177	0	63,177	
B3・・・・・・廃プラスチック類		m3	7.000	7.000	46,119	0	322,833	
B3・・・・・・ガードレール撤去,再設置	Gr-C-2B	m	10.000	10.000	6,594	0	65,940	
B1・・・用水路工（管水路）		式	1.000				20,494,000	
B2・・・・管水路工		式	1.000				5,011,000	
B3・・・・・・出村（1）1-1号用水路	φ250, TS, 場内埋設	m	6.100	6.100	11,738	0	71,602	
B3・・・・・・出村（1）1-2号用水路	φ250, TS, 管理用道路埋設	m	20.000	20.000	11,738	0	234,760	
B3・・・・・・出村（1）1-3号用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	4.900	4.900	12,586	0	61,671	
B3・・・・・・出村（1）5号用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	1.000	1.000	12,586	0	12,586	
B3・・・・・・出村（1）5号用水路	φ150, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	14.000	14.000	7,915	0	110,810	
B3・・・・・・出村（1）5号用水路	φ100, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	44.000	44.000	6,903	0	303,732	
B3・・・・・・出村（1）5号用水路	φ100, RR, 支線道路B埋設（市道）	m	5.000	5.000	7,019	0	35,095	
B3・・・・・・出村（1）7号用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	133.800	133.800	12,586	0	1,684,007	
B3・・・・・・出村（1）7号用水路	φ250, RR, 支線道路B埋設（市道）	m	10.000	10.000	13,211	0	132,110	
B3・・・・・・出村（1）8号用水路	φ150, TS, 現況道路埋設（市道）	m	41.900	41.900	10,731	0	449,629	
B3・・・・・・出村（1）8号用水路	φ100, TS, 現況道路埋設（市道）	m	18.000	18.000	9,904	0	178,272	
B3・・・・・・出村（1）8号用水路	φ100, RR, 現況道路埋設（市道）	m	5.000	5.000	10,020	0	50,100	
B3・・・・・・出村（1）10号用水路	φ250, TS, 支線道路B埋設（市道）	m	64.300	64.300	12,586	0	809,280	
B3・・・・・・出村（1）10号用水路	φ250, RR, 支線道路B埋設（市道）	m	5.000	5.000	13,211	0	66,055	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・継手	TS継手	式	1.000			0	811,054	
B2・・・制水弁工		式	1.000				1,198,000	
B3・・・制水弁設置工	出村（1）1-3号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ250	箇所	1.000	1.000	510,388	0	510,388	
B3・・・制水弁設置工	出村（1）10号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ250	箇所	1.000	1.000	510,388	0	510,388	
B3・・・制水弁設置工	出村（1）8号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ150	箇所	1.000	1.000	177,393	0	177,393	
B2・・・排泥工		式	1.000				151,000	
B3・・・排泥弁設置工	出村（1）7号用水路 排泥工 浅埋型 φ75	箇所	1.000	1.000	150,685	0	150,685	
B2・・・給水栓工		式	1.000				1,920,000	
B3・・・給水栓設置	タイプ1（標準型）	箇所	10.000	10.000	172,568	0	1,725,680	
B3・・・給水栓土工	出村（1）5号用水路	m	12.000	12.000	4,666	0	55,992	
B3・・・給水栓土工	出村（1）8号用水路	m	18.000	18.000	7,668	0	138,024	
B2・・・水路横断工		式	1.000				11,711,000	
B3・・・水路横断工	1号水管橋 250A（出村（1）1-3号用水路）	箇所	1.000	1.000	4,308,501	0	4,308,501	
B3・・・水路横断工	4号水管橋 250A（出村（1）7号用水路）	箇所	1.000	1.000	4,714,545	0	4,714,545	
B3・・・水路横断工	5号水管橋 150A（出村（1）8号用水路）	箇所	1.000	1.000	2,687,956	0	2,687,956	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				503,000	
B3・・・作業残土処理工		m3	219.000	219.000	2,299	0	503,481	
B1・・・排水路工		式	1.000				25,352,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				14,776,000	
B3・・・北出村17号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 2500×H1200	m	18.100	18.100	58,476	0	1,058,416	
B3・・・北出村17号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠（階段）B2500×H1200	m	1.500	1.500	79,369	0	119,054	
B3・・・北出村18号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 2500×H1200	m	149.000	149.000	58,166	0	8,666,734	
B3・・・北出村18号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠（階段）B2500×H1200	m	1.500	1.500	79,059	0	118,589	
B3・・・北出村19号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠 B 2500×H1200	m	79.100	79.100	58,085	0	4,594,524	
B3・・・北出村19号用排水路工	鉄筋コンクリート組立欄渠（階段）B2500×H1200	m	1.500	1.500	78,979	0	118,469	
B3・・・既設水路取付工	H1200	箇所	1.000	1.000	100,380	0	100,380	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・道路横断暗渠工		式	1.000				10,190,000	
B3・・・・・・1号横断暗渠工	ボックスカルバート B1100×H1200×2連	m	7.000	7.000	233,656	0	1,635,592	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	1号横断暗渠工	式	1.000			0	62,737	
B3・・・・・・地覆	1号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	1.500	1.500	80,703	0	121,055	
B3・・・・・・2号横断暗渠工	ボックスカルバート B2000×H1200×2連	m	7.000	7.000	357,892	0	2,505,244	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	2号横断暗渠工	式	1.000			0	77,410	
B3・・・・・・地覆	2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	3.700	3.700	75,890	0	280,793	
B3・・・・・・3号横断暗渠工	ボックスカルバート B1800×H1200×2連	m	7.000	7.000	322,773	0	2,259,411	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	3号横断暗渠工	式	1.000			0	62,737	
B3・・・・・・地覆	3号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	2.700	2.700	77,644	0	209,639	
B3・・・・・・4号横断暗渠工	ボックスカルバート B1800×H1200×2連	m	8.000	8.000	327,717	0	2,621,736	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	4号横断暗渠工	式	1.000			0	67,302	
B3・・・・・・地覆	4号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	3.700	3.700	77,364	0	286,247	
B2・・・・・・合流工		式	1.000				386,000	
B3・・・・・・1号合流工		箇所	1.000	1.000	378,778	0	378,778	
B3・・・・・・2号合流工		箇所	1.000	1.000	7,015	0	7,015	
B1・・・・揚水機場工		式	1.000				2,302,000	
B2・・・・揚水機場		式	1.000				2,302,000	
B3・・・・・・場内整備土工		箇所	1.000	1.000	89,286	0	89,286	
B3・・・・・・吸水槽土工		箇所	1.000	1.000	309,774	0	309,774	
B3・・・・・・吸水槽基礎		箇所	1.000	1.000	94,973	0	94,973	
B3・・・・・・吸水槽本体工		箇所	1.000	1.000	1,807,675	0	1,807,675	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				3,363,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				3,363,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				1,360,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去	土木シート	式	1.000			0	343,332	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	632,599	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	333,274	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	10,567	
B3・・・・・・進入路盛土設置撤去		式	1.000			0	39,936	
B2・・・・・・安全費		式	1.000				269,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員A		人	18.000	18.000	14,967	0	269,406	
B2・・・・・・仮設暗渠工		式	1.000				981,000	
B3・・・・・・暗渠管敷設・撤去工	φ600、貸与品	式	1.000			0	71,057	
B3・・・・・・土のう工	仕揃え～設置～撤去	式	1.000			0	509,890	
B3・・・・・・盛土工		式	1.000			0	259,736	
B3・・・・・・掘削		式	1.000			0	140,549	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				753,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作・設置	式	1.000			0	273,373	
B3・・・・・・土のう工	仕揃え～設置～撤去	式	1.000			0	143,590	
B3・・・・・・シート敷設・撤去	ブルーシート	式	1.000			0	26,006	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	115,106	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	64,907	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	90,083	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	39,885	
・・間接工事費		式	1.000				36,218,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,195,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,126,000	
・・・・運搬費		式	1.000				949,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				949,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				949,000	
B3・・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	943,498	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送	仮設暗渠管	式	1.000			0	5,159	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				596,000	
B1・・・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				596,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				596,000	
B3・・・・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,793	0	6,793	
B3・・・・・・エレフット試験		箇所	5.000	5.000	117,930	0	589,650	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				524,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				524,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				27,023,000	
・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				27,023,000	
・・一般管理費等		式	1.000				16,557,000	