

合意単価

令和 7 年 9 月 3 0 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業亀松工区区画整理
(その 3) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 1 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				129,800,000	
消費税相当額		式	1.000				11,800,000	
工事価格		式	1.000				118,000,000	
・工事原価		式	1.000				100,785,000	
・・直接工事費		式	1.000				63,071,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				60,636,000	
B1・・・整地工		式	1.000				7,526,000	
B2・・・整地工		式	1.000				2,591,000	
B3・・・・簡易整備工		ha	1.860	1.860	439,170	0	816,856	
B3・・・・畦畔工		m	1,286.000	1,286.000	1,026	0	1,319,436	
B3・・・・耕起工		m ²	18,176.000	18,176.000	25	0	454,400	
B2・・・・進入路工		式	1.000				4,385,000	
B3・・・・進入路工	盛土、300<H≦600	箇所	7.000	7.000	2,029	0	14,203	
B3・・・・進入路(水路横断)	水路横断スラブ 2型 L=3.7m	箇所	4.000	4.000	1,092,657	0	4,370,628	
B2・・・・一筆排水工		式	1.000				550,000	
B3・・・・一筆排水	排水管ダブル(タイプ1) (削孔あり)	箇所	10.000	10.000	55,018	0	550,180	
B1・・・道路工		式	1.000				2,248,000	
B2・・・・道路工		式	1.000				2,248,000	
B3・・・・購入土	山土砂	m ³	248.000	248.000	1,966	0	487,568	
B3・・・・1-1号支線道路①	支線道路B(市道)	m	100.200	100.200	8,610	0	862,722	
B3・・・・1-1号支線道路②	支線道路B(市道)	m	95.100	95.100	5,650	0	537,315	
B3・・・・10号支線道路	支線道路B(市道)	m	67.900	67.900	5,307	0	360,345	
B1・・・・撤去復旧工		式	1.000				2,521,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				2,521,000	
B3・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m ³	15.000	15.000	21,461	0	321,915	
B3・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m ³	70.000	70.000	12,374	0	866,180	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・舗装版切断	As舗装	m	17.000	17.000	661	0	11,237	
B3・・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	7,847	
B3・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	49.000	49.000	217	0	10,633	
B3・・・・・As設置運搬・処分		m ³	2.500	2.500	5,662	0	14,155	
B3・・・・・石綿含有スレート		m ³	4.000	4.000	122,510	0	490,040	
B3・・・・・木材		m ³	9.000	9.000	60,445	0	544,005	
B3・・・・・廃プラスチック類		m ³	3.700	3.700	50,057	0	185,211	
B3・・・・・水路内雑物		m ³	1.000	1.000	69,622	0	69,622	
B1・・・・用水路工(管水路)		式	1.000				5,043,000	
B2・・・・・送水路工		式	1.000				778,000	
B3・・・・・亀尾2号用水路	VUφ100,TS,支線道路B(市道) 埋設	m	4.700	4.700	7,501	0	35,255	
B3・・・・・亀尾2号用水路	VUφ100,RR,支線道路B(市道) 埋設	m	5.000	5.000	7,627	0	38,135	
B3・・・・・亀尾2号用水路	VUφ75,TS,支線道路B(市道) 埋設	m	26.000	26.000	6,569	0	170,794	
B3・・・・・亀尾10-1号用水路	VUφ125,TS,畦畔埋設	m	7.200	7.200	7,036	0	50,659	
B3・・・・・亀尾10-1号用水路	VUφ100,TS,畦畔埋設	m	45.000	45.000	6,198	0	278,910	
B3・・・・・亀尾10-1号用水路	VUφ100,RR,畦畔埋設	m	5.000	5.000	6,324	0	31,620	
B3・・・・・亀尾10-1号用水路	VUφ75,TS,畦畔埋設	m	20.400	20.400	5,792	0	118,157	
B3・・・・・亀尾10-1号用水路	VUφ75,RR,畦畔埋設	m	5.000	5.000	5,879	0	29,395	
B3・・・・・継手	TS継手	式	1.000			0	24,616	
B2・・・・・排泥工		式	1.000				157,000	
B3・・・・・排泥弁設置工	亀尾2号用水路 排泥工 浅埋 型,φ75	箇所	1.000	1.000	156,874	0	156,874	
B2・・・・・給水栓工		式	1.000				1,990,000	
B3・・・・・給水栓土工	亀尾10-1号用水路(畦畔埋 設型)	m	5.000	5.000	4,297	0	21,485	
B3・・・・・給水栓土工	亀尾2号用水路(標準型)	m	12.000	12.000	5,074	0	60,888	
B3・・・・・給水栓土工	亀尾2号用水路(水路横断面 型)	m	2.400	2.400	5,074	0	12,178	
B3・・・・・給水栓設置	畦畔埋設型	箇所	5.000	5.000	184,163	0	920,815	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・給水栓設置	標準型	箇所	4.000	4.000	187,153	0	748,612	
B3・・・・・・給水栓設置	水路横断型	箇所	1.000	1.000	226,516	0	226,516	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				2,118,000	
B3・・・・・・水路横断工	亀尾1号水管橋φ100(亀尾2号用水路)	箇所	1.000	1.000	2,117,575	0	2,117,575	
B1・・・・・・排水路工		式	1.000				40,943,000	
B2・・・・・・排水路工		式	1.000				33,092,000	
B3・・・・・・亀尾1号用排水路 土工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	67.000	67.000	12,270	0	822,090	
B3・・・・・・亀尾1号用排水路 据付	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	71.200	71.200	56,870	0	4,049,144	
B3・・・・・・亀尾1号用排水路 据付	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	79,546	0	119,319	
B3・・・・・・亀尾3号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	93.600	93.600	64,811	0	6,066,310	
B3・・・・・・亀尾3号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	87,488	0	131,232	
B3・・・・・・亀尾4号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	88.800	88.800	65,125	0	5,783,100	
B3・・・・・・亀尾4号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	87,801	0	131,702	
B3・・・・・・亀尾10号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B1000×H1500	m	55.900	55.900	65,421	0	3,657,034	
B3・・・・・・亀尾10号排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B1000×H1500	m	1.500	1.500	88,976	0	133,464	
B3・・・・・・亀尾10号排水路(進入路部)	ブリューム(蓋掛け)B1000×H1500	m	4.000	4.000	85,555	0	342,220	
B3・・・・・・亀尾13号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	174.900	174.900	67,020	0	11,721,798	
B3・・・・・・亀尾13号用排水路	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	89,697	0	134,546	
B2・・・・・・道路横断暗渠工		式	1.000				4,777,000	
B3・・・・・・1号横断暗渠工	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	m	8.000	8.000	253,954	0	2,031,632	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	1号横断暗渠工	式	1.000			0	73,047	
B3・・・・・・地覆	1号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m ³	1.900	1.900	84,656	0	160,846	
B3・・・・・・舗装復旧	1号横断暗渠工	m ²	25.000	25.000	2,756	0	68,900	
B3・・・・・・2号横断暗渠工	ボックスカルバート B1100×H1200×2列 L=2.0m	m	8.500	8.500	254,399	0	2,162,392	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	2号横断暗渠工	式	1.000			0	73,047	
B3・・・・・・地覆	2号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m ³	1.600	1.600	86,491	0	138,386	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・舗装復旧	2号横断暗渠工	m ²	25.000	25.000	2,756	0	68,900	
B2・・・合流工		式	1.000				1,057,000	
B3・・・亀尾1号合流工		箇所	1.000	1.000	372,267	0	372,267	
B3・・・亀尾2号合流工		箇所	1.000	1.000	685,030	0	685,030	
B2・・・1号制水ゲート工		式	1.000				2,017,000	
B3・・・1号制水ゲート土工		箇所	1.000	1.000	331,277	0	331,277	
B3・・・1号制水ゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	96,170	0	96,170	
B3・・・1号制水ゲート本体工(1次施工)		箇所	1.000	1.000	1,589,449	0	1,589,449	
B1・・・作業残土処理工		式	1.000				2,355,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				2,355,000	
B3・・・作業残土処理工		m ³	883.000	883.000	2,667	0	2,354,961	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				2,435,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				2,435,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,279,000	
B3・・・シート敷設・撤去	土木シート	式	1.000			0	421,749	
B3・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	293,437	
B3・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	401,923	
B3・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	66,285	
B3・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	39,414	
B3・・・進入路盛土設置撤去		式	1.000			0	39,576	
B3・・・進入路掘削		式	1.000			0	5,250	
B3・・・耕起		m ²	443.000	443.000	25	0	11,075	
B2・・・仮設暗渠工		式	1.000				646,000	
B3・・・暗渠排水管敷設・撤去工	高密度ポリエチレン管φ600	式	1.000			0	241,314	
B3・・・土のう工	仕揃え～設置～撤去	式	1.000			0	194,015	
B3・・・締切設置		式	1.000			0	151,215	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・締切撤去		式	1.000			0	59,198	
B2・・・・・仮締切工		式	1.000				510,000	
B3・・・・・大型土のう工	製作～設置	式	1.000			0	76,571	
B3・・・・・大型土のう工	撤去	式	1.000			0	16,075	
B3・・・・・大型土のう	設置	式	1.000			0	14,227	
B3・・・・・大型土のう	撤去(再利用)	式	1.000			0	6,520	
B3・・・・・土のう工	仕揃え～設置～撤去	式	1.000			0	15,903	
B3・・・・・シート敷設・撤去	ブルーシート	式	1.000			0	11,349	
B3・・・・・排水処理		式	1.000			0	157,657	
B3・・・・・排水処理		式	1.000			0	103,172	
B3・・・・・排水処理		式	1.000			0	59,485	
B3・・・・・排水処理		式	1.000			0	48,688	
・・間接工事費		式	1.000				37,714,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,763,000	
・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,353,000	
・・・・・運搬費		式	1.000				1,472,000	
B1・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				1,472,000	
B2・・・・・運搬費		式	1.000				1,472,000	
B3・・・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	1,472,271	
・・・・・技術管理費		式	1.000				391,000	
B1・・・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				391,000	
B2・・・・・技術管理費		式	1.000				391,000	
B3・・・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	7,373	0	7,373	
B3・・・・・エレフット試験		箇所	3.000	3.000	127,998	0	383,994	
・・・・・現場環境改善費		式	1.000				547,000	
・・・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				547,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・現場管理費		式	1.000				27,951,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				27,951,000	
・一般管理費等		式	1.000				17,207,000	
・一括計上価格		式	1.000				8,000	
B1・・・一括計上		式	1.000				8,000	
B2・・・一括計上		式	1.000				8,000	
B3・・・産業廃棄物処理税		式	1.000			0	8,043	