

合意単価

令和 7 年 9 月 3 0 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業亀松工区区画整理
(その 4) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 0 月 1 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				146,850,000	
消費税相当額		式	1.000				13,350,000	
工事価格		式	1.000				133,500,000	
・工事原価		式	1.000				114,299,000	
・・直接工事費		式	1.000				73,088,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				71,652,000	
B1・・・整地工		式	1.000				3,625,000	
B2・・・整地工		式	1.000				2,874,000	
B3・・・・簡易整備工		ha	2.250	2.250	439,256	0	988,326	
B3・・・・畦畔工		m	1,308.000	1,308.000	1,027	0	1,343,316	
B3・・・・耕起工		m ²	21,709.000	21,709.000	25	0	542,725	
B2・・・・進入路工		式	1.000				28,000	
B3・・・・進入路工	盛土、300<H≦600	箇所	14.000	14.000	2,029	0	28,406	
B2・・・・一筆排水工		式	1.000				723,000	
B3・・・・一筆排水	排水管ダブル(タイプ1) (削孔あり)	箇所	8.000	8.000	55,029	0	440,232	
B3・・・・一筆排水	排水管ダブル(タイプ1) (削孔なし)	箇所	6.000	6.000	47,134	0	282,804	
B1・・・道路工		式	1.000				5,875,000	
B2・・・道路工		式	1.000				5,875,000	
B3・・・・購入土	山土砂	m ³	816.000	816.000	1,967	0	1,605,072	
B3・・・・1-2号支線道路①	支線道路B(市道)	m	102.100	102.100	8,700	0	888,270	
B3・・・・1-2号支線道路②	支線道路B(市道)	m	85.700	85.700	9,526	0	816,378	
B3・・・・13号支線道路	支線道路B(市道)	m	146.800	146.800	5,491	0	806,079	
B3・・・・24号支線道路	支線道路B(里道)	m	161.500	161.500	10,891	0	1,758,897	
B1・・・撤去復旧工		式	1.000				1,843,000	
B2・・・・撤去工		式	1.000				1,843,000	
B3・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m ³	15.000	15.000	21,465	0	321,975	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	107.000	107.000	12,377	0	1,324,339	
B3・・・・・・舗装版切断	As舗装	m	23.000	23.000	661	0	15,203	
B3・・・・・・舗装版切断排水処理		式	1.000			0	8,051	
B3・・・・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	68.000	68.000	217	0	14,756	
B3・・・・・・As殺運搬・処分		m3	3.400	3.400	5,663	0	19,254	
B3・・・・・・廃プラスチック類		m3	1.400	1.400	50,067	0	70,094	
B3・・・・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	69,636	0	69,636	
B1・・・・用水路工(管水路)		式	1.000				19,761,000	
B2・・・・送水路工		式	1.000				4,132,000	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ200, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	9.800	9.800	10,313	0	101,067	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ125, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	25.500	25.500	7,832	0	199,716	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ125, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	5.000	5.000	8,054	0	40,270	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ100, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	39.000	39.000	7,502	0	292,578	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ75, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	51.000	51.000	6,570	0	335,070	
B3・・・・・・亀尾10号用水路	VUφ75, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	10.000	10.000	6,657	0	66,570	
B3・・・・・・亀尾11号用水路	VUφ200, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	83.900	83.900	10,313	0	865,261	
B3・・・・・・亀尾11号用水路	VUφ200, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	10.000	10.000	10,763	0	107,630	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ125, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	45.700	45.700	7,953	0	363,452	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ125, RR, 支線道路B(里道) 埋設	m	5.000	5.000	8,175	0	40,875	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ100, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	42.000	42.000	7,317	0	307,314	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ100, RR, 支線道路B(里道) 埋設	m	5.000	5.000	7,442	0	37,210	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ75, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	23.700	23.700	6,691	0	158,577	
B3・・・・・・亀尾12号用水路	VUφ75, RR, 支線道路B(里道) 埋設	m	5.000	5.000	6,778	0	33,890	
B3・・・・・・亀尾14号用水路	VUφ200, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	82.500	82.500	10,313	0	850,823	
B3・・・・・・亀尾14号用水路	VUφ200, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	10.000	10.000	10,763	0	107,630	
B3・・・・・・継手	TS継手	式	1.000			0	224,375	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・制水弁工		式	1.000				757,000	
B3・・・・・制水弁設置工	亀尾10号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ200	箇所	1.000	1.000	292,903	0	292,903	
B3・・・・・制水弁設置工	亀尾11号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ200	箇所	1.000	1.000	292,903	0	292,903	
B3・・・・・制水弁設置工	亀尾12号用水路 制水弁工, 浅埋型 φ125	箇所	1.000	1.000	171,094	0	171,094	
B2・・・・・排泥工		式	1.000				301,000	
B3・・・・・排泥弁設置工	亀尾10号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	箇所	1.000	1.000	146,045	0	146,045	
B3・・・・・排泥弁設置工	亀尾12号用水路 排泥工 浅埋型, φ75	箇所	1.000	1.000	154,640	0	154,640	
B2・・・・・給水栓工		式	1.000				3,041,000	
B3・・・・・給水栓土工	亀尾10号用水路	m	24.000	24.000	5,075	0	121,800	
B3・・・・・給水栓土工	亀尾12号用水路	m	21.000	21.000	5,196	0	109,116	
B3・・・・・給水栓設置	標準型	箇所	15.000	15.000	187,337	0	2,810,055	
B2・・・・・水路横断工		式	1.000				11,530,000	
B3・・・・・水路横断工	亀尾2号水管橋φ200(亀尾10号用水路)	箇所	1.000	1.000	3,701,938	0	3,701,938	
B3・・・・・水路横断工	亀尾10-1号水管橋φ125(亀尾10-1号用水路)	箇所	1.000	1.000	1,749,192	0	1,749,192	
B3・・・・・水路横断工	亀尾3号水管橋φ125(亀尾12号用水路)	箇所	1.000	1.000	2,440,651	0	2,440,651	
B3・・・・・水路横断工	亀尾4号水管橋φ200(亀尾11号用水路)	箇所	1.000	1.000	3,638,175	0	3,638,175	
B1・・・・・排水路工		式	1.000				37,587,000	
B2・・・・・排水路工		式	1.000				29,319,000	
B3・・・・・亀尾2号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	177.300	177.300	65,262	0	11,570,953	
B3・・・・・亀尾2号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	87,944	0	131,916	
B3・・・・・亀尾14号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2000×H1200	m	123.500	123.500	59,114	0	7,300,579	
B3・・・・・亀尾14号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2000×H1200	m	1.500	1.500	81,205	0	121,808	
B3・・・・・亀尾17号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠 B2500×H1200	m	155.400	155.400	64,750	0	10,062,150	
B3・・・・・亀尾17号用排水路工	鉄筋コンクリート組立柵渠(階段) B2500×H1200	m	1.500	1.500	87,431	0	131,147	
B2・・・・・道路横断暗渠工		式	1.000				6,047,000	
B3・・・・・3号横断暗渠工	ボックスカルバート B1100×H1200×2列	m	7.000	7.000	255,732	0	1,790,124	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	3号横断暗渠工	式	1.000			0	68,106	
B3・・・・・・地覆	3号横断暗渠工21N-12-25(高炉B)	m3	2.000	2.000	85,495	0	170,990	
B3・・・・・・舗装復旧	3号横断暗渠工	m ²	36.000	36.000	2,756	0	99,216	
B3・・・・・・4号横断暗渠工	ボックスカルバート B1100 ×H1200×2列	m	7.000	7.000	253,135	0	1,771,945	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	4号横断暗渠工	式	1.000			0	68,106	
B3・・・・・・地覆	4号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m3	1.200	1.200	95,397	0	114,476	
B3・・・・・・5号横断暗渠工	ボックスカルバート B2000 ×H1200?1列	m	9.000	9.000	192,827	0	1,735,443	
B3・・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	5号横断暗渠工	式	1.000			0	42,018	
B3・・・・・・地覆	5号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m3	1.100	1.100	89,770	0	98,747	
B3・・・・・・舗装復旧	5号横断暗渠工	m ²	32.000	32.000	2,756	0	88,192	
B2・・・・・・合流工		式	1.000				582,000	
B3・・・・・・亀尾3号合流工		箇所	1.000	1.000	281,226	0	281,226	
B3・・・・・・亀尾4号合流工		箇所	1.000	1.000	300,471	0	300,471	
B2・・・・・・現況排水路取付工		式	1.000				1,639,000	
B3・・・・・・組立柵渠区間①	鉄筋コンクリート組立柵渠 B 2000×H1200	m	16.000	16.000	58,595	0	937,520	
B3・・・・・・組立柵渠区間②	鉄筋コンクリート組立柵渠 B 2000×H1200	m	7.900	7.900	59,310	0	468,549	
B3・・・・・・組立片柵渠区間	鉄筋コンクリート組立片柵渠 B1500×H1200	m	3.700	3.700	51,692	0	191,260	
B3・・・・・・小口止めコンクリート打設		箇所	1.000	1.000	41,268	0	41,268	
B1・・・・作業残土処理工		式	1.000				2,961,000	
B2・・・・作業残土処理工		式	1.000				2,961,000	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	1,110.000	1,110.000	2,668	0	2,961,480	
・・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				1,436,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,436,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				495,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去工	土木シート	式	1.000			0	147,112	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	64,177	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	83,022	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	128,082	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		式	1.000			0	30,087	
B3・・・・・・進入路盛土設置撤去		式	1.000			0	21,363	
B3・・・・・・横断部盛土設置撤去		式	1.000			0	11,310	
B3・・・・・・耕起		m ²	379.000	379.000	25	0	9,475	
B2・・・・・・仮設暗渠工		式	1.000				464,000	
B3・・・・・・暗渠排水管敷設・撤去工	高密度ポリエチレン管φ600	式	1.000			0	148,530	
B3・・・・・・土のう工	仕締め～設置～撤去	式	1.000			0	165,423	
B3・・・・・・締切設置		式	1.000			0	104,739	
B3・・・・・・締切撤去		式	1.000			0	45,546	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				477,000	
B3・・・・・・大型土のう工	製作～設置	式	1.000			0	76,586	
B3・・・・・・大型土のう工	撤去	式	1.000			0	16,079	
B3・・・・・・大型土のう工	設置	式	1.000			0	7,115	
B3・・・・・・大型土のう工	撤去(再利用)	式	1.000			0	3,261	
B3・・・・・・土のう工	仕締め～設置～撤去	式	1.000			0	12,725	
B3・・・・・・シート敷設・撤去	ブルーシート	式	1.000			0	8,732	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	70,462	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	81,427	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	86,828	
B3・・・・・・排水処理		式	1.000			0	113,991	
・・・間接工事費		式	1.000				41,211,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				9,836,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				8,338,000	
・・・運搬費		式	1.000				498,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				498,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				498,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	498,216	
・・・技術管理費		式	1.000				391,000	
B1・・・共通仮設(積上げ)		式	1.000				391,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				391,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	7,375	0	7,375	
B3・・・エレフット試験		箇所	3.000	3.000	128,023	0	384,069	
・・・現場環境改善費		式	1.000				609,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				609,000	
・・・現場管理費		式	1.000				31,375,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				31,375,000	
・一般管理費等		式	1.000				19,201,000	