

合意単価

令和7年9月30日に締結した令和6年度宇城農地整備事業亀松工区区画整理
(その1) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年10月22日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				156,750,000	
消費税相当額		式	1.000				14,250,000	
工事価格		式	1.000				142,500,000	
・工事原価		式	1.000				122,150,000	
・・直接工事費		式	1.000				77,436,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				74,487,000	
B1・・・整地工		式	1.000				5,312,000	
B2・・・整地工		式	1.000				4,429,000	
B3・・・・表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ+戻し+整地）	ha	0.340	0.340	1,078,724	0	366,766	
B3・・・・基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	0.340	0.340	1,447,260	0	492,068	
B3・・・・畦畔整形工	基盤整備工築立畦畔	m ²	88.000	88.000	552	0	48,576	
B3・・・・簡易整備工		ha	3.110	3.110	439,325	0	1,366,301	
B3・・・・畦畔工		m	829.000	829.000	1,027	0	851,383	
B3・・・・耕起工		m ²	34,223.000	34,223.000	25	0	855,575	
B3・・・・既設水路埋土		m ³	650.000	650.000	278	0	180,700	
B3・・・・既設水路埋土	仮置場からの搬入土	m ³	58.000	58.000	1,520	0	88,160	
B3・・・・既設水路埋土	仮置場からの搬入土（表土）	m ³	160.000	160.000	1,119	0	179,040	
B2・・・・進入路工		式	1.000				18,000	
B3・・・・進入路（盛土）	W=4.0m	箇所	9.000	9.000	2,030	0	18,270	
B2・・・・一筆排水工		式	1.000				865,000	
B3・・・・一筆排水（畦畔埋設）	排水管ダブル（タイプ1）（削孔あり）	箇所	14.000	14.000	55,038	0	770,532	
B3・・・・一筆排水（畦畔埋設）	排水管ダブル（タイプ1）（削孔なし）	箇所	2.000	2.000	47,141	0	94,282	
B1・・・道路工		式	1.000				6,727,000	
B2・・・道路工		式	1.000				6,727,000	
B3・・・・購入土		m ³	1,160.000	1,160.000	1,967	0	2,281,720	
B3・・・・2号支線道路	支線道路B（里道）	m	192.000	192.000	9,155	0	1,757,760	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・10号支線道路	支線道路B（市道）	m	181.900	181.900	5,179	0	942,060	
B3・・・・・・11号支線道路	支線道路B（里道）	m	61.900	61.900	12,293	0	760,937	
B3・・・・・・12号支線道路	支線道路B（市道）	m	208.200	208.200	4,731	0	984,994	
B1・・・撤去復旧工		式	1.000				3,141,000	
B2・・・撤去工		式	1.000				2,533,000	
B3・・・・コンクリート構造物撤去（有筋）		m ³	36.000	36.000	21,468	0	772,848	
B3・・・・コンクリート構造物撤去（無筋）		m ³	17.000	17.000	12,379	0	210,443	
B3・・・・舗装版切断	As舗装	m	24.000	24.000	661	0	15,864	
B3・・・・舗装版切断排水処理	As舗装	式	1.000			0	7,815	
B3・・・・舗装版破碎	As舗装	m ²	69.000	69.000	217	0	14,973	
B3・・・・As搬運搬・処分		m ³	3.000	3.000	5,664	0	16,992	
B3・・・・木材		m ³	12.000	12.000	60,467	0	725,604	
B3・・・・石綿含有スレート		m ³	4.000	4.000	122,554	0	490,216	
B3・・・・水路内雜物		m ³	1.000	1.000	69,647	0	69,647	
B3・・・・廃プラスチック		m ³	2.900	2.900	50,075	0	145,218	
B3・・・・ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	22.300	22.300	2,842	0	63,377	
B2・・・復旧工		式	1.000				608,000	
B3・・・・舗装版復旧	As舗装、t=3cm	m ²	25.000	25.000	1,285	0	32,125	
B3・・・・上層路盤復旧	M-30、t=6cm	m ²	25.000	25.000	549	0	13,725	
B3・・・・下層路盤復旧	RC-40、t=10cm	m ²	25.000	25.000	581	0	14,525	
B3・・・・舗装版復旧	As舗装、t=3cm（仮舗装）	m ²	44.000	44.000	1,256	0	55,264	
B3・・・・上層路盤復旧	M-30、t=12cm	m ²	44.000	44.000	785	0	34,540	
B3・・・・下層路盤復旧	RC-40、t=15cm	m ²	44.000	44.000	716	0	31,504	
B3・・・・ガードレール再設置	Gr-C-2B	m	17.500	17.500	4,062	0	71,085	
B3・・・・ブロック積復旧工	縦積、裏コンなし、裏込め材RC-40	m	2.600	2.600	136,517	0	354,944	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				21,514,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・送水路工		式	1.000				7,215,000	
B3・・・・龜尾1号用水路	VU φ250, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	49.200	49.200	13,758	0	676,894	
B3・・・・龜尾1号用水路	RR φ250, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	5.000	5.000	14,438	0	72,190	
B3・・・・龜尾1号用水路	VU φ200, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	2.500	2.500	10,435	0	26,088	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ200, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	26.000	26.000	10,435	0	271,310	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ150, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	54.000	54.000	8,723	0	471,042	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ150, RR, 支線道路B(里道) 埋設	m	10.000	10.000	9,009	0	90,090	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ150, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	73.000	73.000	8,602	0	627,946	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ150, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	5.000	5.000	8,888	0	44,440	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ125, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	21.000	21.000	7,833	0	164,493	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ100, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	35.700	35.700	7,504	0	267,893	
B3・・・・龜尾2号用水路	VU φ100, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	5.000	5.000	7,629	0	38,145	
B3・・・・龜尾3号用水路	VU φ250, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	85.400	85.400	13,758	0	1,174,933	
B3・・・・龜尾3号用水路	RR φ250, TS, 支線道路B(里道) 埋設	m	10.000	10.000	14,438	0	144,380	
B3・・・・龜尾4号用水路	VU φ250, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	2.000	2.000	13,674	0	27,348	
B3・・・・龜尾4号用水路	VU φ200, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	53.400	53.400	10,314	0	550,768	
B3・・・・龜尾4号用水路	VU φ200, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	5.000	5.000	10,765	0	53,825	
B3・・・・龜尾9号用水路	VU φ250, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	1.000	1.000	13,674	0	13,674	
B3・・・・龜尾9号用水路	VU φ200, TS, 支線道路B(市道) 埋設	m	123.900	123.900	10,314	0	1,277,905	
B3・・・・龜尾9号用水路	VU φ200, RR, 支線道路B(市道) 埋設	m	15.000	15.000	10,765	0	161,475	
B3・・・・揚水機場送配水管路工	VU φ250, TS, 場内埋設	m	18.600	18.600	13,060	0	242,916	
B3・・・・揚水機場送配水管路工	VU φ250, RR, 支線道路B(里道) 埋設	m	5.000	5.000	14,438	0	72,190	
B3・・・・継手		式	1.000			0	745,179	
B2・・・・制水弁工		式	1.000				665,000	
B3・・・・制水弁設置工	龜尾2号用水路 制水弁 φ200, 浅埋型	箇所	1.000	1.000	292,950	0	292,950	
B3・・・・制水弁設置工	龜尾3号用水路 制水弁 φ250, 浅埋型	箇所	1.000	1.000	372,411	0	372,411	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・・排泥工		式	1.000				146,000	
B3・・・・龜尾1号用水路 排泥工	浅埋型, φ75	箇所	1.000	1.000	146,379	0	146,379	
B2・・・・給水栓工		式	1.000				4,847,000	
B3・・・・給水栓土工	支線道路B（市道）埋設	m	60.000	60.000	5,076	0	304,560	
B3・・・・給水栓土工	支線道路B（里道）埋設	m	6.000	6.000	5,196	0	31,176	
B3・・・・給水栓土工	水路横断型（市道下埋設）	m	2.400	2.400	5,076	0	12,182	
B3・・・・給水栓設置	標準型	箇所	22.000	22.000	187,367	0	4,122,074	
B3・・・・給水栓設置	水路横断型	箇所	1.000	1.000	376,844	0	376,844	
B2・・・・水路横断工		式	1.000				8,641,000	
B3・・・・水路横断工	龜尾7号水管橋 250A（龜尾3号用水路）	箇所	1.000	1.000	4,592,618	0	4,592,618	
B3・・・・水路横断工	龜尾8号水管橋 200A（龜尾4号用水路）	箇所	1.000	1.000	4,048,852	0	4,048,852	
B1・・・排水路工		式	1.000				33,676,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				24,598,000	
B3・・・・龜尾8号用排水路	大型排水フリューム B1000 ×H1300	m	26.900	26.900	76,065	0	2,046,149	
B3・・・・龜尾9号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠 B 1000×H1500	m	126.600	126.600	64,882	0	8,214,061	
B3・・・・龜尾9号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠（階段） B1000×H1500	m	1.500	1.500	88,445	0	132,668	
B3・・・・龜尾9号用排水路（進入部）	大型排水フリューム B1000 ×H1500（蓋掛け）	m	16.000	16.000	85,182	0	1,362,912	
B3・・・・龜尾11号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠 B 2500×H1200	m	59.100	59.100	64,307	0	3,800,544	
B3・・・・龜尾11号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠（階段） B2500×H1200	m	1.500	1.500	86,992	0	130,488	
B3・・・・龜尾12号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠 B 2500×H1200	m	132.400	132.400	66,299	0	8,777,988	
B3・・・・龜尾12号用排水路	鉄筋コンクリート組立構渠（階段） B2500×H1200	m	1.500	1.500	88,984	0	133,476	
B2・・・・道路横断暗渠工		式	1.000				7,434,000	
B3・・・・7号横断暗渠	B1100×H1200×2列	箇所	1.000	1.000	1,680,957	0	1,680,957	
B3・・・・ボックスカルバートPC縫締め	7号横断暗渠工	式	1.000			0	68,117	
B3・・・・地覆	7号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m3	1.100	1.100	95,324	0	104,856	
B3・・・・8号横断暗渠	B2300×H1200×2列	m	7.000	7.000	561,162	0	3,928,134	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	8号横断暗渠工	式	1.000			0	84,048	
B3・・・・・地覆	8号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m3	3.700	3.700	82,238	0	304,281	
B3・・・・・36号横断暗渠	B1000×H1200	m	8.500	8.500	136,361	0	1,159,069	
B3・・・・・ボックスカルバートPC縦締め	36号横断暗渠工	式	1.000			0	34,058	
B3・・・・・地覆	36号横断暗渠工, 21N-12-25(高炉B)	m3	0.700	0.700	100,946	0	70,662	
B2・・・・・2号制水ゲート工		式	1.000				1,644,000	
B3・・・・・2号制水ゲート土工		箇所	1.000	1.000	351,416	0	351,416	
B3・・・・・2号制水ゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	70,627	0	70,627	
B3・・・・・2号制水ゲート本体工(1次施工)		箇所	1.000	1.000	1,221,981	0	1,221,981	
B1・・・揚水機場工		式	1.000				3,385,000	
B2・・・揚水機場		式	1.000				3,385,000	
B3・・・・・場内整備土工		箇所	1.000	1.000	436,578	0	436,578	
B3・・・・・吸水槽土工		箇所	1.000	1.000	194,599	0	194,599	
B3・・・・・吸水槽基礎		箇所	1.000	1.000	158,434	0	158,434	
B3・・・・・吸水槽本体工		箇所	1.000	1.000	2,595,364	0	2,595,364	
B1・・・・ブロック積護岸工		式	1.000				732,000	
B2・・・・ブロック積護岸工(2)		式	1.000				732,000	
B3・・・・・ブロック積護岸工(は場部)	練積、裏コンなし、裏込め材RC-40	m	2.400	2.400	86,119	0	206,686	
B3・・・・・ブロック積護岸工(道路部)	練積、裏コンあり、裏込め材RC-40	m	4.200	4.200	125,079	0	525,332	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				2,949,000	
B1・・・・指定仮設工		式	1.000				186,000	
B2・・・・仮設進入路工		式	1.000				53,000	
B3・・・・・敷設板設置撤去	仮設進入路、供用日数98日、転用なし	m ²	28.000	28.000	1,323	0	37,044	
B3・・・・・仮設道路設置撤去(盛土)	購入土	箇所	1.000	1.000	16,246	0	16,246	
B2・・・・・護岸工仮設復旧		式	1.000				133,000	
B3・・・・・護岸工仮設復旧	揚水機場部	箇所	18.000	18.000	7,413	0	133,434	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・仮設工		式	1.000				2,763,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				1,082,000	
B3・・・・シート敷設・撤去	土木シート	式	1.000			0	244,208	
B3・・・・・敷設板設置撤去	4号仮設道路、供用日数33日、1回使用	式	1.000			0	203,863	
B3・・・・・敷設板設置撤去	4号仮設道路・45号仮設道路、供用日数70日、2回使用	式	1.000			0	214,095	
B3・・・・・敷設板設置撤去	5号仮設道路、供用日数32日、1回使用	式	1.000			0	80,846	
B3・・・・・敷設板設置撤去	12号仮設道路、供用日数51日、1回使用	式	1.000			0	50,116	
B3・・・・・敷設板設置撤去	2号制水ゲート部、供用日数32日、1回使用	式	1.000			0	96,727	
B3・・・・・仮設道路設置撤去(盛土)	購入土	式	1.000			0	139,507	
B3・・・・・2号制水ゲート仮設道路土工		式	1.000			0	52,668	
B2・・・仮設暗渠工		式	1.000				322,000	
B3・・・・・暗渠排水管敷設・撤去工	高密度ポリエチレン管φ600、貸与品	式	1.000			0	43,204	
B3・・・・・土のう工	仕排え～設置～撤去	式	1.000			0	139,995	
B3・・・・・締切設置(盛土)		式	1.000			0	92,375	
B3・・・・・締切撤去(掘削)	片切掘削	式	1.000			0	46,692	
B2・・・・仮締切工		式	1.000				1,359,000	
B3・・・・・大型土のう工	製作～設置、BH	式	1.000			0	157,983	
B3・・・・・大型土のう工	製作～設置、フラー	式	1.000			0	226,855	
B3・・・・・大型土のう工	設置（再設置含む）、BH	式	1.000			0	55,150	
B3・・・・・大型土のう工	設置（再設置含む）、フラー	式	1.000			0	45,917	
B3・・・・・大型土のう工	撤去（再利用）、BH	式	1.000			0	44,024	
B3・・・・・大型土のう工	撤去、BH	式	1.000			0	10,051	
B3・・・・・大型土のう工	撤去、フラー	式	1.000			0	72,971	
B3・・・・・土のう工	仕排え～設置～撤去	式	1.000			0	85,270	
B3・・・・・シート敷設・撤去	ブルーシート	式	1.000			0	58,511	
B3・・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50、運転日数24日、①	式	1.000			0	146,744	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数8日,②	式	1.000			0	59,506	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数16日,③	式	1.000			0	103,209	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数14日,④	式	1.000			0	92,241	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,⑤	式	1.000			0	48,706	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数6日,⑥	式	1.000			0	48,706	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数9日,⑦	式	1.000			0	65,074	
B3・・・・排水処理	小口径排水ポンプφ50,運転日数4日,⑧	式	1.000			0	37,738	
・問接工事費		式	1.000				44,714,000	
・共通仮設費		式	1.000				11,342,000	
・運搬費～營繕費等		式	1.000				8,771,000	
・運搬費		式	1.000				1,290,000	
B1・・・共通仮設(貨上げ)		式	1.000				1,290,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				1,290,000	
B3・・・・仮設材輸送	敷き鉄板,22×1524×6096,16 04kg/枚	式	1.000			0	1,286,403	
B3・・・・仮設材輸送	仮設暗渠	式	1.000			0	3,187	
・・・技術管理費		式	1.000				648,000	
B1・・・共通仮設費(貨上げ)		式	1.000				648,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				648,000	
B3・・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	7,376	0	7,376	
B3・・・・エレフット試験		箇所	5.000	5.000	128,043	0	640,215	
・・・現場環境改善費		式	1.000				633,000	
・・・現場環境改善費(率計上)		式	1.000				633,000	
・・・現場管理費		式	1.000				33,372,000	
・・・現場管理費(率計上)		式	1.000				33,372,000	
・一般管理費等		式	1.000				20,346,000	
・一括計上価格		式	1.000				4,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1 . . . 一括計上		式	1.000				4,000	
B2 . . . 一括計上		式	1.000				4,000	
B3 . . . 産業廃棄物処理税		式	1.000			0	3,755	