

合意単価

令和 7 年 1 0 月 8 日に締結した宇城農地整備事業五丁川第 2 排水機場建設工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 1 1 月 6 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				1,326,545,000	
消費税相当額		式	1.000				120,595,000	
工事価格		式	1.000				1,205,950,000	
・工事原価		式	1.000				825,307,000	
・直接工事費		式	1.000				537,408,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				374,576,000	
B1・・・既設樋門撤去工		式	1.000				11,827,000	
B2・・・土工		式	1.000				2,347,000	
B3・・・床掘	改良土	式	1.000			0	41,296	
B3・・・床掘	土砂	式	1.000			0	284,910	
B3・・・埋戻		式	1.000			0	686,844	
B3・・・仮置土運搬	現場～仮置場	m3	1,019.000	1,019.000	470	0	478,930	
B3・・・仮置土運搬	仮置場～現場	m3	1,444.000	1,444.000	592	0	854,848	
B2・・・既設樋門撤去工		式	1.000				9,480,000	
B3・・・既設樋門取壊し		m3	422.000	422.000	17,263	0	7,284,986	
B3・・・殻運搬・処理	有筋コンクリート	m3	422.000	422.000	5,202	0	2,195,244	
B1・・・既設排水機場部撤去工		式	1.000				4,273,000	
B2・・・既設護岸撤去工		式	1.000				684,000	
B3・・・石積撤去		m ²	44.000	44.000	1,425	0	62,700	
B3・・・石積撤去		m ²	234.000	234.000	1,425	0	333,450	
B3・・・石積運搬	現場～仮置場	m3	98.000	98.000	352	0	34,496	
B3・・・ブロック積撤去		m3	18.000	18.000	9,833	0	176,994	
B3・・・殻運搬・処理	無筋コンクリート	m3	18.000	18.000	4,221	0	75,978	
B2・・・既設造成部掘削工		式	1.000				3,589,000	
B3・・・掘削		m3	5,120.000	5,120.000	231	0	1,182,720	
B3・・・仮置土運搬	現場～仮置場	m3	5,120.000	5,120.000	470	0	2,406,400	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・機場本体工		式	1.000				304,064,000	
B2・・・作業土工		式	1.000				13,598,000	
B3・・・・・・床掘り		式	1.000			0	1,843,913	
B3・・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	572,393	
B3・・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	414,671	
B3・・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	570,609	
B3・・・・・・基面整正		m ²	881.000	881.000	399	0	351,519	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m ³	3,151.000	3,151.000	455	0	1,433,705	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	2,128.000	2,128.000	592	0	1,259,776	
B3・・・・・・建設発生土処分		m ³	2,609.000	2,609.000	2,741	0	7,151,269	
B2・・・・・・機場敷地盛土		式	1.000				6,144,000	
B3・・・・・・盛土		m ³	6,680.000	6,680.000	262	0	1,750,160	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	7,422.000	7,422.000	592	0	4,393,824	
B2・・・・・・基礎工		式	1.000				104,405,000	
B3・・・・・・プレボーリング(吐出し水槽)	PHC杭 φ600×L=21.0m(掘削長25.9m)	本	34.000	34.000	543,846	0	18,490,764	
B3・・・・・・プレボーリング(吸込水槽本体部)	SC杭+PHC杭 φ600×L19.0m(掘削長24.6m)	本	77.000	77.000	869,500	0	66,951,500	
B3・・・・・・プレボーリング(吸込水槽唇口部)	PHC杭 φ500×L20.0m(掘削長24.65m)	本	40.000	40.000	422,346	0	16,893,840	
B3・・・・・・試験孔		箇所	1.000	1.000	1,338,431	0	1,338,431	
B3・・・・・・荷卸し費	PHC杭、SC杭	ton	67.950	67.950	688	0	46,750	
B3・・・・・・仮置土運搬	現場～仮置場	m ³	1,360.000	1,360.000	503	0	684,080	
B2・・・・・・吸込水槽本体工		式	1.000				92,487,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	461.000	461.000	1,339	0	617,279	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m ³	23.000	23.000	29,059	0	668,357	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	19,161	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-05(20) 高炉B W/C60% 底版部	m ³	488.000	488.000	26,922	0	13,137,936	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-05(20) 高炉B W/C60% 側壁部	m ³	867.000	867.000	26,922	0	23,341,374	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・コンクリート	21-12-05(20) 高炉B W/C60% 頂版部	m ³	287.000	287.000	26,922	0	7,726,614	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	19,473,838	
B3・・・・・・型枠	円形	式	1.000			0	180,957	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	30.880	30.880	151,059	0	4,664,702	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	9.780	9.780	149,169	0	1,458,873	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	5.330	5.330	153,421	0	817,734	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	6.630	6.630	153,421	0	1,017,181	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	57.770	57.770	153,421	0	8,863,131	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	0.385	0.385	154,366	0	59,431	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	3,613,794	
B3・・・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	6,384,510	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	12,058	
B3・・・・・・ステップ	400×φ22	本	48.000	48.000	3,027	0	145,296	
B3・・・・・・止水板	CF 300×7mm	m	42.300	42.300	4,021	0	170,088	
B3・・・・・・ダウエルバー	D19	本	167.000	167.000	687	0	114,729	
B2・・・・・・吸込水槽吞口工		式	1.000				33,055,000	
B3・・・・・・基礎碎石	RC-40 t=150	㎡	238.000	238.000	1,339	0	318,682	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m ³	12.000	12.000	29,059	0	348,708	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	9,794	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C60% 底版部	m ³	247.000	247.000	26,922	0	6,649,734	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C60% 側壁部	m ³	239.000	239.000	26,922	0	6,434,358	
B3・・・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C60% 頂版部	m ³	51.000	51.000	29,554	0	1,507,254	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	6,642,435	
B3・・・・・・型枠	円形	式	1.000			0	260,126	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	10.290	10.290	151,059	0	1,554,397	
B3・・・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	1.330	1.330	149,169	0	198,395	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	1.240	1.240	153,421	0	190,242	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	5.350	5.350	153,421	0	820,802	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	6.390	6.390	153,421	0	980,360	
B3・・・・鉄筋	SD345, D35	ton	17.430	17.430	157,200	0	2,739,996	
B3・・・・ガス圧接	D35+D35	箇所	160.000	160.000	1,426	0	228,160	
B3・・・・目地板	エフオット7ｲｰ t=20	㎡	49.000	49.000	5,053	0	247,597	
B3・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	1,761,236	
B3・・・・支保	くさび結合支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	1,652,343	
B3・・・・ステップ	400×φ22	本	107.000	107.000	3,027	0	323,889	
B3・・・・マンホール蓋	T-14, φ600	枚	3.000	3.000	62,099	0	186,297	
B2・・・・吐出水槽工		式	1.000				54,375,000	
B3・・・・基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	193.000	193.000	1,339	0	258,427	
B3・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	㎥	10.000	10.000	29,059	0	290,590	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	14,903	
B3・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C60% 底版部	㎥	246.000	246.000	26,922	0	6,622,812	
B3・・・・コンクリート	21-12-25(20) 高炉B W/C60% 側壁部	㎥	507.000	507.000	26,922	0	13,649,454	
B3・・・・型枠		式	1.000			0	8,716,621	
B3・・・・鉄筋	SD295, D13	ton	6.460	6.460	151,059	0	975,841	
B3・・・・鉄筋	SD295, D16	ton	2.430	2.430	149,169	0	362,481	
B3・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	4.040	4.040	153,421	0	619,821	
B3・・・・鉄筋	SD345, D22	ton	8.320	8.320	153,421	0	1,276,463	
B3・・・・鉄筋	SD345, D25	ton	4.530	4.530	153,421	0	694,997	
B3・・・・鉄筋	SD345, D29	ton	19.180	19.180	154,366	0	2,960,740	
B3・・・・鉄筋	SD345, D32	ton	1.740	1.740	154,366	0	268,597	
B3・・・・鉄筋	SD345, D35	ton	22.950	22.950	157,200	0	3,607,740	
B3・・・・鉄筋	SD345, D38	ton	8.680	8.680	158,145	0	1,372,699	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ガス圧接	D29+D29	箇所	150.000	150.000	802	0	120,300	
B3・・・・・・ガス圧接	D35+D35	箇所	188.000	188.000	1,426	0	268,088	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	4,579,212	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	184,894	
B3・・・・・・可とう継手	沈下100mm型	基	1.000	1.000	3,457,827	0	3,457,827	
B3・・・・・・耐圧コンクリート設置	100mm用 t=10mm	箇所	1.000	1.000	2,475,026	0	2,475,026	
B3・・・・・・タラップ		式	1.000			0	1,597,867	
B1・・・・接続涵渠工		式	1.000				14,915,000	
B2・・・・土工		式	1.000				151,000	
B3・・・・・・床掘	改良土	式	1.000			0	19,538	
B3・・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	22,496	
B3・・・・・・埋戻	土砂	式	1.000			0	24,020	
B3・・・・・・基面整正		㎡	57.000	57.000	399	0	22,743	
B3・・・・・・土砂等運搬	現場～仮置場	m3	75.000	75.000	503	0	37,725	
B3・・・・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m3	42.000	42.000	592	0	24,864	
B2・・・・接続涵渠工		式	1.000				9,885,000	
B3・・・・・・コンクリート	18-8-25(20) 高炉B W/C65%	m3	5.700	5.700	29,059	0	165,636	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	12,348	
B3・・・・・・コンクリート	24-12-25(20) 高炉B W/C55%	m3	102.000	102.000	30,040	0	3,064,080	
B3・・・・・・型枠		式	1.000			0	2,074,186	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D13	ton	2.870	2.870	155,310	0	445,740	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D16	ton	0.434	0.434	153,421	0	66,585	
B3・・・・・・鉄筋	SD345, D19	ton	3.020	3.020	153,421	0	463,331	
B3・・・・・・足場	手摺先行型枠組	式	1.000			0	491,406	
B3・・・・・・支保	パイプサポート支保, 40KN/㎡以下	式	1.000			0	590,857	
B3・・・・・・目地板	スチックファイバー t=20	㎡	7.000	7.000	5,053	0	35,371	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・耐圧コンクリート設置	100mm用 t=10mm	箇所	1.000	1.000	2,475,026	0	2,475,026	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				4,879,000	
B3・・・中層混合処理工	qu=100kN/m ² 添加量70kg/m ³	m ³	817.000	817.000	3,937	0	3,216,529	
B3・・・中層混合処理工	qu=280kN/m ² 添加量90kg/m ³	m ³	389.000	389.000	4,223	0	1,642,747	
B3・・・盛上土処理工	現地～仮置場	m ³	28.000	28.000	701	0	19,628	
B1・・・機場敷地工		式	1.000				3,663,000	
B2・・・機場敷地進入路盛土工		式	1.000				1,618,000	
B3・・・路体(築堤)盛土・埋戻		m ³	96.000	96.000	526	0	50,496	
B3・・・土砂等運搬	仮置場～現場	m ³	107.000	107.000	618	0	66,126	
B3・・・張ブロック	t=100mm	m ²	93.000	93.000	8,605	0	800,265	
B3・・・基礎砕石		m ²	93.000	93.000	1,221	0	113,553	
B3・・・肩止コンクリート		m	32.700	32.700	8,081	0	264,249	
B3・・・基礎コンクリート		m	32.800	32.800	9,864	0	323,539	
B2・・・L型擁壁工		式	1.000				2,045,000	
B3・・・プレキャスト擁壁設置	L型擁壁 H=1750	m	39.000	39.000	52,425	0	2,044,575	
B1・・・遊水地護岸工		式	1.000				35,834,000	
B2・・・遊水地護岸工		式	1.000				35,834,000	
B3・・・大型ブロック積	控え1.10m	m ²	340.000	340.000	29,683	0	10,092,220	
B3・・・大型ブロック積	控え1.70m	m ²	128.000	128.000	31,335	0	4,010,880	
B3・・・胴込・裏込コンクリート	18-8-40 高炉B W/C65%	m ³	536.000	536.000	32,930	0	17,650,480	
B3・・・鉄筋	SD295, D16	ton	0.936	0.936	146,222	0	136,864	
B3・・・コンクリート	18-8-25 (20) 高炉B W/C65%	m ³	29.000	29.000	29,059	0	842,711	
B3・・・型枠		式	1.000			0	352,696	
B3・・・胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	270.000	270.000	4,570	0	1,233,900	
B3・・・目地板	歴青質板 t=10	m ²	78.000	78.000	4,716	0	367,848	
B3・・・足場	単管傾斜	式	1.000			0	1,146,740	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				162,832,000	
B1・・・五丁川仮締切工		式	1.000				31,858,000	
B2・・・仮締切設置工		式	1.000				21,835,000	
B3・・・鋼矢板打設	鋼矢板Ⅲ型 L=9.5m, 打設長L=6.565m	枚	4.000	4.000	12,086	0	48,344	
B3・・・鋼矢板圧入	鋼矢板Ⅲ型 L=9.5m, 圧入長L=6.565m	枚	303.000	303.000	26,840	0	8,132,520	
B3・・・ワイントペイア設置・撤去（圧入）	普通鋼矢板用 圧入力800kN 引抜力900kN	式	1.000			0	109,066	
B3・・・クランプ・クレーン設置・撤去	2.95t×5.0m用	式	1.000			0	75,408	
B3・・・エントラ付・取付・取外		式	1.000			0	357,651	
B3・・・搬送等レーン設置・撤去	鋼矢板Ⅲ型	m	115.000	115.000	10,601	0	1,219,115	
B3・・・自走装置取付・取外		式	1.000			0	202,015	
B3・・・ワイントペイア自走		枚	303.000	303.000	1,926	0	583,578	
B3・・・鋼矢板賃料	Ⅲ型	ton	175.000	175.000	60,787	0	10,637,725	
B3・・・鋼矢板賃料	Ⅲ型(搬送用レーン)	ton	6.900	6.900	14,034	0	96,835	
B3・・・大型土のう	設置 耐候性 長期仮設(3年) 対応(仮置場より)	袋	127.000	127.000	2,354	0	298,958	
B3・・・大型土のう	製作・設置 耐候性 長期仮設(3年)対応 (新材)	袋	8.000	8.000	9,190	0	73,520	
B2・・・仮締切撤去工		式	1.000				10,023,000	
B3・・・鋼矢板引抜	ペイア用, 引抜長L=6.565m	枚	4.000	4.000	6,032	0	24,128	
B3・・・鋼矢板引抜	鋼矢板Ⅲ型 L=9.5m, 引抜長L=6.565m	枚	303.000	303.000	15,729	0	4,765,887	
B3・・・ワイントペイア設置・撤去（引抜）	普通鋼矢板用 圧入力800kN 引抜力900kN	式	1.000			0	64,738	
B3・・・クランプ・クレーン設置・撤去	2.95t×5.0m用	式	1.000			0	75,408	
B3・・・エントラ付・取付・取外		式	1.000			0	357,651	
B3・・・搬送等レーン設置・撤去	鋼矢板Ⅲ型	m	115.000	115.000	10,601	0	1,219,115	
B3・・・自走装置取付・取外		式	1.000			0	202,015	
B3・・・ワイントペイア自走		枚	303.000	303.000	1,926	0	583,578	
B3・・・鋼矢板賃料	Ⅲ型(搬送用レーン)	ton	6.900	6.900	13,621	0	93,985	
B3・・・大型土のう	撤去 耐候性 長期仮設(3年) 対応	袋	135.000	135.000	972	0	131,220	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック	m3	47.000	47.000	46,705	0	2,195,135	
B3・・・建設発生土処分		m3	113.000	113.000	2,741	0	309,733	
B1・・・海側仮締切工		式	1.000				1,699,000	
B2・・・仮締切撤去工		式	1.000				1,699,000	
B3・・・鋼矢板引抜	ハット形鋼矢板 50H L=13.5m, 引抜長L=10.5m	枚	39.000	39.000	19,511	0	760,929	
B3・・・パイロットベ-自走		枚	39.000	39.000	2,167	0	84,513	
B3・・・自走装置取付・取外		式	1.000			0	164,866	
B3・・・エントラフ-取付・取外		式	1.000			0	377,395	
B3・・・パイロットベ-設置・撤去		式	1.000			0	76,365	
B3・・・大型土のう	撤去 耐候性 長期仮設(3年) 対応	袋	12.000	12.000	972	0	11,664	
B3・・・殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	廃プラスチック	m3	4.200	4.200	46,705	0	196,161	
B3・・・建設発生土処分		m3	10.000	10.000	2,741	0	27,410	
B1・・・既設樋門撤去工		式	1.000				4,096,000	
B2・・・土留工		式	1.000				4,096,000	
B3・・・鋼矢板打設	IV型 L=11.5m, 圧入長L=11.0m	枚	56.000	56.000	17,067	0	955,752	
B3・・・鋼矢板打設	III型 L=9.0m, 圧入長L=8.5m	枚	56.000	56.000	13,213	0	739,928	
B3・・・圧入機据付撤去	圧入	式	1.000			0	193,588	
B3・・・鋼矢板賃料	IV型 L=11.5m	ton	49.000	49.000	14,695	0	720,055	
B3・・・鋼矢板賃料	III型 L=9.0m	ton	30.200	30.200	14,529	0	438,776	
B3・・・鋼矢板引抜	IV型 L=11.5m, 引抜長L=11.0m	枚	56.000	56.000	9,092	0	509,152	
B3・・・鋼矢板引抜	III型 L=9.0m, 引抜長L=8.5m	枚	56.000	56.000	7,577	0	424,312	
B3・・・圧入機据付撤去	引抜き	式	1.000			0	114,136	
B1・・・五丁川河床部地盤改良工		式	1.000				89,829,000	
B2・・・地盤改良工		式	1.000				89,829,000	
B3・・・中層混合処理工	qu=280kN/m2 添加量90kg/m3	m3	4,171.000	4,171.000	4,223	0	17,614,133	
B3・・・中層混合処理工	qu=280kN/m2 添加量90kg/m3	m3	11,768.000	11,768.000	4,219	0	49,649,192	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・中層混合処理工	qu=200kN/㎡2 添加量80kg/㎡3	㎡3	3,592.000	3,592.000	4,080	0	14,655,360	
B3・・・・・中層混合処理工	qu=130kN/㎡2 添加量70kg/㎡3	㎡3	1,090.000	1,090.000	3,743	0	4,079,870	
B3・・・・・浅層混合処理工	qu=130kN/㎡2 添加量	㎡3	1,762.000	1,762.000	1,974	0	3,478,188	
B3・・・・・盛上土処理工	現地～仮置場	㎡3	502.000	502.000	701	0	351,902	
B1・・・・・敷鉄板工		式	1.000				1,190,000	
B2・・・・・敷鉄板		式	1.000				1,190,000	
B3・・・・・掘削		㎡3	80.000	80.000	231	0	18,480	
B3・・・・・仮置土運搬	現場～仮置場	㎡3	80.000	80.000	470	0	37,600	
B3・・・・・敷鉄板	22*1524*6096	㎡	649.400	649.400	1,342	0	871,495	
B3・・・・・敷鉄板	22*1524*6096	㎡	136.700	136.700	1,923	0	262,874	
B1・・・・・仮栈橋工		式	1.000				26,547,000	
B2・・・・・仮栈橋①		式	1.000				2,878,000	
B3・・・・・覆工板賃料		㎡	98.000	98.000	29,367	0	2,877,966	
B2・・・・・仮栈橋②		式	1.000				2,349,000	
B3・・・・・覆工板賃料		㎡	80.000	80.000	29,367	0	2,349,360	
B2・・・・・仮栈橋③		式	1.000				7,048,000	
B3・・・・・覆工板賃料		㎡	240.000	240.000	29,367	0	7,048,080	
B2・・・・・仮栈橋④		式	1.000				14,272,000	
B3・・・・・覆工板賃料		㎡	486.000	486.000	29,367	0	14,272,362	
B1・・・・・排水処理工		式	1.000				6,127,000	
B2・・・・・排水処理工		式	1.000				6,127,000	
B3・・・・・排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満	式	1.000			0	5,654,000	
B3・・・・・排水ポンプ (仮設)	0以上～7未満	式	1.000			0	472,790	
B1・・・・・電力設備工		式	1.000				250,000	
B2・・・・・電力設備工		式	1.000				250,000	
B3・・・・・受電設備		式	1.000			0	91,411	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・配電設備	分電盤	式	1.000			0	124,583	
B3・・・・・・配電設備	排水ポンプ	式	1.000			0	25,551	
B3・・・・・・配電設備	濁水処理設備	式	1.000			0	8,187	
B1・・・安全費		式	1.000				1,236,000	
B2・・・・安全費		式	1.000				1,236,000	
B3・・・・・・交通誘導警備員		人	93.000	93.000	13,286	0	1,235,598	
・・・間接工事費		式	1.000				287,899,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				106,223,000	
・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				24,199,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				24,199,000	
B2・・・・事業損失防止施設費		式	1.000				24,199,000	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	五丁川仮締切部,設置	m	158.000	158.000	71,976	0	11,372,208	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	五丁川仮締切部,撤去	m	158.000	158.000	1,264	0	199,712	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	五丁川仮締切部,基本料金	式	1.000			0	816,664	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	海側仮締切部,賃料	式	1.000			0	1,703,755	
B3・・・・・・汚濁防止フェンス	海側仮締切部,撤去	m	52.000	52.000	1,264	0	65,728	
B3・・・・・・濁水処理設備設置	5m3/h級	箇所	1.000	1.000	410,821	0	410,821	
B3・・・・・・濁水処理設備撤去	5m3/h級	箇所	1.000	1.000	287,657	0	287,657	
B3・・・・・・濁水処理設備	5m3/h級(賃料)	月	25.000	25.000	336,649	0	8,416,225	
B3・・・・・・濁水処理設備	5m3/h級(基本料)	式	1.000			0	319,206	
B3・・・・・・使用電力料金		kWh	13,284.000	13,284.000	18	0	239,112	
B3・・・・・・無機凝集剤	ポリ塩化アルミニウム(PAC)	kg	5,313.600	5,313.600	49	0	260,366	
B3・・・・・・高分子凝集剤	7-エチルノニル	kg	106.300	106.300	1,009	0	107,257	
B3・・・・・・中和剤	液化 純度99.5%以上 マグネシウム	kg	1.800	1.800	280	0	504	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				50,727,000	
・・・・運搬費		式	1.000				29,055,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				29,055,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				29,055,000	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	アレス-リンク クロー式杭打機60～65t	式	1.000			0	3,875,141	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	アレス-リンク クロー式クレーン50～55t吊	式	1.000			0	2,209,672	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	仮締切 クロー式クレーン60～65t吊	式	1.000			0	3,314,508	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	中層混合改良	式	1.000			0	12,778,055	
B3・・・重建設機械分解・組立・輸送	浅層混合改良	式	1.000			0	3,854,246	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型(搬送用レール)	式	1.000			0	124,303	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅲ型	式	1.000			0	1,848,608	
B3・・・仮設材輸送	鋼矢板Ⅳ型	式	1.000			0	442,268	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	式	1.000			0	607,933	
・・・役務費		式	1.000				73,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				73,000	
B2・・・役務費		式	1.000				73,000	
B3・・・電力基本料金		式	1.000			0	72,936	
・・・技術管理費		式	1.000				197,000	
B1・・・共通仮設（横上げ）		式	1.000				197,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				197,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	26.000	26.000	6,879	0	178,854	
B3・・・タンクリーチング試験		検体	2.000	2.000	8,943	0	17,886	
・・・現場環境改善費		式	1.000				1,972,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				1,972,000	
・・・現場管理費		式	1.000				181,676,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				181,676,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				102,255,000	
・・・一括計上価格		式	1.000				278,388,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・建築工事		式	1.000				278,388,000	
B2・・・建築工事		式	1.000				278,388,000	
B3・・・・・・建築工事		式	1.000			0	278,388,410	