合意単価

令和7年4月23日に締結した令和7年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理
(その20) 工事における契約の変更に用いる単価又は金額 (契約単位が一式の項目
については単価ではなく金額) については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和7年5月16日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				63,932,000	
消費税相当額		式	1.000				5,812,000	
工事価格		式	1.000				58,120,000	
・工事原価		式	1.000				49,027,000	
・・・直接工事費		式	1.000				22,829,000	
・・・直接工事費(仮設工を除く)		式	1.000				22,256,000	
B1・・・整地工		式	1.000				2,645,000	
B2・・・整地工		式	1.000				1,681,000	
B3・・・簡易整備工		ha	1.720	1.720	426,714	0	733,948	
B3・・・畦畔工		m	542.000	542.000	1,001	0	542,542	
B3・・・耕起工		m ²	16,840.000	16,840.000	24	0	404,160	
B2・・・進入路工		式	1.000				32,000	
B3・・・進入路工	盛土、H300	箇所	4.000	4.000	1,441	0	5,764	
B3・・・進入路工	盛土、300<H≤600	箇所	5.000	5.000	1,987	0	9,935	
B3・・・進入路工	盛土、600<H≤900	箇所	3.000	3.000	5,415	0	16,245	
B2・・・一筆排水工		式	1.000				921,000	
B3・・・一筆排水	畦畔埋設	箇所	8.000	8.000	25,696	0	205,568	
B3・・・一筆排水	道路下埋設	箇所	8.000	8.000	89,461	0	715,688	
B2・・・資材購入		式	1.000				11,000	
B3・・・田面排水柵	幅340mm×奥行230mm×高さ600mm(調整板含む)	個	1.000	1.000	11,392	0	11,392	
B2・・・支給品		式	1.000				0	
B3・・・田面排水柵	幅340mm×奥行230mm×高さ600mm(調整板含む)	個	15.000	15.000	0	0	0	
B1・・・道路工		式	1.000				1,488,000	
B2・・・道路工		式	1.000				1,488,000	
B3・・・27号支線道路	支線道路B	m	290.600	290.600	5,120	0	1,487,872	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B1・・・撤去復旧工		式	1.000				837,000	
B2・・・撤去工		式	1.000				837,000	
B3・・・コンクリート構造物撤去	無筋	m3	12.000	12.000	11,798	0	141,576	
B3・・・舗装版切筋	As舗装	m	208.000	208.000	639	0	132,912	
B3・・・舗装版切筋排水処理	As舗装	式	1.000			0	11,365	
B3・・・舗装版破砕	As舗装	m ²	115.000	115.000	212	0	24,380	
B3・・・As搬運機・処分		m3	6.000	6.000	5,500	0	33,000	
B3・・・水路内雑物		m3	1.000	1.000	57,700	0	57,700	
B3・・・木材		m3	4.900	4.900	51,585	0	252,767	
B3・・・石綿含有スレート		m3	1.300	1.300	119,476	0	155,319	
B3・・・廃プラスチック類		m3	0.600	0.600	46,773	0	28,061	
B1・・・用水路工(管水路)		式	1.000				9,834,000	
B2・・・送配水管路工		式	1.000				5,222,000	
B3・・・φ75、TS、砂利	φ75、TS、砂利	m	18.700	18.700	5,082	0	95,033	
B3・・・φ250、TS、市道	φ250、TS、市道	m	14.700	14.700	11,225	0	165,008	
B3・・・φ200、TS、市道	φ200、TS、市道	m	78.200	78.200	9,049	0	707,632	
B3・・・φ200、RR、市道	φ200、RR、市道	m	10.000	10.000	9,058	0	90,580	
B3・・・φ200、TS、里道	φ200、TS、里道	m	211.200	211.200	6,283	0	1,326,970	
B3・・・φ200、RR、里道	φ200、RR、里道	m	20.000	20.000	6,291	0	125,820	
B3・・・φ150、TS、里道	φ150、TS、里道	m	1.000	1.000	5,305	0	5,305	
B3・・・φ100、TS、里道	φ100、TS、里道	m	19.000	19.000	5,017	0	95,323	
B3・・・φ75、TS、里道	φ75、TS、里道	m	48.800	48.800	4,881	0	238,193	
B3・・・φ75、RR、里道	φ75、RR、里道	m	10.000	10.000	4,883	0	48,830	
B3・・・φ75、TS、砂利	φ75、TS、砂利	m	35.100	35.100	5,182	0	181,888	
B3・・・φ75、TS、畦畔埋設	φ75、TS、畦畔埋設	m	60.100	60.100	4,177	0	251,038	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3 3-7号用水路	φ75、RR、畦畔埋設	m	5.000	5.000	4,179	0	20,895	
B3 3-8号用水路	φ200、TS、市道	m	3.000	3.000	9,771	0	29,322	
B3 3-8号用水路	φ150、TS、市道	m	1.000	1.000	9,433	0	9,433	
B3 3-8号用水路	φ125、TS、市道	m	28.000	28.000	9,401	0	263,228	
B3 3-8号用水路	φ100、TS、市道	m	16.500	16.500	8,881	0	146,586	
B3 3-8号用水路	φ75、TS、市道	m	44.700	44.700	8,690	0	388,143	
B3 3-8号用水路	φ75、RR、市道	m	5.000	5.000	8,692	0	43,460	
B3 3-9号用水路	φ75、TS、砂利	m	149.200	149.200	6,023	0	898,632	
B3 3-9号用水路	φ75、RR、砂利	m	15.000	15.000	6,025	0	90,375	
B2 制水弁工		式	1.000				25,000	
B3 制水弁設置工	3-7号用水路 2号制水弁	箇所	1.000	1.000	14,769	0	14,769	
B3 制水弁設置工	3-8号用水路 1号制水弁	箇所	1.000	1.000	10,262	0	10,262	
B2 排泥工		式	1.000				94,000	
B3 排泥弁設置工	3-5-1号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	24,605	0	24,605	
B3 排泥弁設置工	3-7号用水路 2号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	22,815	0	22,815	
B3 排泥弁設置工	3-9号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	24,283	0	24,283	
B3 排泥弁設置工	3-7号用水路 1号排泥弁工	箇所	1.000	1.000	22,326	0	22,326	
B2 給水栓工		式	1.000				1,794,000	
B3 給水栓設置	タイプ1	箇所	11.000	11.000	64,203	0	706,233	
B3 給水栓設置	タイプ2	箇所	6.000	6.000	70,469	0	422,814	
B3 給水栓設置	タイプ3	箇所	1.000	1.000	113,716	0	113,716	
B3 給水栓設置	タイプ4	箇所	4.000	4.000	60,287	0	241,148	
B3 給水栓土工	3-7号用水路、φ250、市道	m	2.900	2.900	7,682	0	22,278	
B3 給水栓土工	3-7号用水路、φ200、里道	m	8.700	8.700	4,804	0	41,795	
B3 給水栓土工	3-7号用水路、φ100、里道	m	5.800	5.800	4,019	0	23,310	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・給水栓土工	3-7号用水路、φ75、畦畔埋設	m	1.200	1.200	3,581	0	4,297	
B3・・・・・・給水栓土工	3-8号用水路、φ125、市道	m	7.700	7.700	8,202	0	63,155	
B3・・・・・・給水栓土工	3-8号用水路、φ100、市道	m	5.300	5.300	7,902	0	41,881	
B3・・・・・・給水栓土工	3-8号用水路、φ75、市道	m	10.100	10.100	7,809	0	78,871	
B3・・・・・・給水栓土工	3-5-1号用水路、φ75、砂利	m	1.000	1.000	4,413	0	4,413	
B3・・・・・・給水栓土工	3-9号用水路、φ75、砂利	m	5.800	5.800	5,142	0	29,824	
B2・・・・・・水路横断工		式	1.000				1,918,000	
B3・・・・・・水路横断工	3-7号用水路 1号水管橋 φ250	箇所	1.000	1.000	460,329	0	460,329	
B3・・・・・・水路横断工	3-7号用水路 2号水管橋 φ200	箇所	1.000	1.000	404,236	0	404,236	
B3・・・・・・水路横断工	3-9号用水路 1号水管橋 φ75	箇所	1.000	1.000	1,053,109	0	1,053,109	
B2・・・・・・資材購入		式	1.000				781,000	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	1.000	1.000	20,506	0	20,506	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	3.000	3.000	13,576	0	40,728	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	2.000	2.000	8,070	0	16,140	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	2.000	2.000	5,563	0	11,126	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	3.000	3.000	3,475	0	10,425	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片刈-フ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	68.000	68.000	2,307	0	156,876	
B3・・・・・・農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	1.000	1.000	19,177	0	19,177	
B3・・・・・・農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	5.000	5.000	3,304	0	16,520	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	11 1/4° ベンド φ200	個	1.000	1.000	11,677	0	11,677	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	15° ベンド φ200	個	1.000	1.000	17,468	0	17,468	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	5 5/8° ベンド φ125	個	1.000	1.000	5,288	0	5,288	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	5 5/8° ベンド φ200	個	1.000	1.000	9,123	0	9,123	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	90° ベンド φ200	個	1.000	1.000	22,215	0	22,215	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	90° ベンド φ75	個	7.000	7.000	2,459	0	17,213	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	チーズ φ100×φ75	個	1.000	1.000	2,440	0	2,440	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	チーズ φ125×φ75	個	1.000	1.000	4,101	0	4,101	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	チーズ φ200×φ75	個	1.000	1.000	15,000	0	15,000	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ200	個	1.000	1.000	4,842	0	4,842	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	チーズ φ200×φ200	個	1.000	1.000	29,373	0	29,373	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	チーズ φ75×φ75	個	8.000	8.000	1,225	0	9,800	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ100×φ75	個	1.000	1.000	987	0	987	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ125×φ100	個	1.000	1.000	1,794	0	1,794	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ150×φ100	個	1.000	1.000	2,839	0	2,839	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ150×φ125	個	1.000	1.000	2,943	0	2,943	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ200×φ150	個	1.000	1.000	11,867	0	11,867	
R3・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS)	ソケット φ250×φ200	個	1.000	1.000	14,715	0	14,715	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=50m	個	1.000	1.000	8,070	0	8,070	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=200mm	個	1.000	1.000	9,437	0	9,437	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100	個	4.000	4.000	8,630	0	34,520	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、上下部壁RB25CA、H=300	個	1.000	1.000	15,854	0	15,854	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、底板RB25P、H=10	個	1.000	1.000	13,291	0	13,291	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、上下部壁RB25CA、H=150	個	2.000	2.000	14,145	0	28,290	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25A、H=150	個	1.000	1.000	9,968	0	9,968	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25B、H=300	個	1.000	1.000	9,361	0	9,361	
R3・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25C、H=300	個	1.000	1.000	11,013	0	11,013	
R3・・・・継足シロッド	SS400 φ38 L=0.8m	個	1.000	1.000	48,702	0	48,702	
R3・・・・給水栓(ノンダストアングルバルブ)	φ75 0.7MPa	個	1.000	1.000	76,614	0	76,614	
R3・・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	エルボ φ80	個	1.000	1.000	1,718	0	1,718	
R3・・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ソケット φ80	個	1.000	1.000	1,443	0	1,443	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合算単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニップル φ80	個	2.000	2.000	1,348	0	2,696	
B3・・・・・・受佛	I型 一方開き	個	1.000	1.000	7,241	0	7,241	
B3・・・・・・配管用継手	φ75×90° 塩ビ管・鋼管、 離脱防止機能付	個	1.000	1.000	27,721	0	27,721	
B2・・・・・・支給品		式	1.000				0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着 受口付直管	TS片刈フ薄肉管VU 径250 長 4.0m	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着 受口付直管	TS片刈フ薄肉管VU 径200 長 4.0m	本	65.000	65.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着 受口付直管	TS片刈フ薄肉管VU 径125 長 4.0m	本	5.000	5.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着 受口付直管	TS片刈フ薄肉管VU 径100 長 4.0m	本	7.000	7.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管 接着 受口付直管	TS片刈フ薄肉管VU 径75 長4 .0m	本	20.000	20.000	0	0	0	
B3・・・・・・農業用水用硬質ポリ塩化ビニ ル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	5.000	5.000	0	0	0	
B3・・・・・・農業用水用硬質ポリ塩化ビニ ル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	11 1/4° ベンド φ200	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	15° ベンド φ200	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	5 5/8° ベンド φ200	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	90° ベンド φ75	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	チーズ φ100×φ75	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	ソケット φ200	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	チーズ φ200×φ200	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	チーズ φ75×φ75	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	ソケット φ100×φ75	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	ソケット φ150×φ100	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用硬質ポリ塩化ビニル管 継手(TS)	ソケット φ200×φ150	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・2フランジ曲管(溶融亜鉛アル ミニウム合金めっき)	SGP 45° 250A×191×250	本	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・2フランジ曲管(溶融亜鉛アル ミニウム合金めっき)	SGP 60° 250A×300×300	本	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・3フランジT字管(溶融亜鉛アル ミニウム合金めっき)	SGP 250A×2100L×80A	本	1.000	1.000	0	0	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・ゴム製伸縮可とう管	250A 0.33Mpa 偏心量100mm	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・急速空気弁	鋳鉄製 φ25 内外面粉体塗装 7.5k	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・ボール式補修弁 (レバー式)	φ75×100 内外面粉体塗装 7.5k	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・MFジョイント	φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)	15° ベンド B形 径250	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・3フレンジ排泥T字曲管 (溶融亜鉛7%ニッケル合金めっき)	SGP 200A×90° ×400/700×80A×300L	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・2フレンジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)	SGP 90° 200A×968×400	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・3フレンジT字管 (溶融亜鉛7%ニッケル合金めっき)	SGP 200A×1620L×80A	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・2フレンジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)	SGP 60° 200A×500×400	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・2フレンジ曲管 (溶融亜鉛アルミニウム合金めっき)	SGP 45° 200A×713×250	本	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・ゴム製伸縮可とう管	200A 0.33Mpa 偏心量100mm	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・MFジョイント	φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付	個	4.000	4.000	0	0	0	
B3・・・・・・仕切弁	JWWA B 125 浅埋型 φ200 0.74MPa	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA B 132円形鉄蓋2号 φ350 簡易防水型農水マナ入り	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150mm	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300mm	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底板 RB35(P) H=10mm	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・U字溝用蓋	U=300用	個	5.000	5.000	0	0	0	
B3・・・・・・継手コック	SS400, φ38, L=0.5m	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・振れ止め金具	B340	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・仕切弁	JWWA B 125 浅埋型 φ125 0.74MPa	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・・・・MFジョイント	φ125 離脱防止金具付き	個	2.000	2.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用円形鉄蓋	JWWA B 132円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型農水マナ入り	個	4.000	4.000	0	0	0	
B3・・・・・・水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号、底板RB25P、H=10	個	3.000	3.000	0	0	0	
B3・・・・・・仕切弁	JWWA B 125 浅埋型 φ75 0.74MPa	個	3.000	3.000	0	0	0	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・MFジョイント	φ75 0.74MPa 離脱防止金具付	個	6.000	6.000	0	0	0	
B3・・・振れ止め金具	D210	個	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・給水栓(ノンダストアングルバルブ)	φ75 0.74MPa	個	21.000	21.000	0	0	0	
B3・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	エルボ φ80	個	23.000	23.000	0	0	0	
B3・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ソケット φ80	個	20.000	20.000	0	0	0	
B3・・・ねじ込み式可鍛鉄製管継手	ニップル φ80	個	40.000	40.000	0	0	0	
B3・・・受弁	I型 一方開き	個	21.000	21.000	0	0	0	
B3・・・配管用継手	φ75×90° 塩ビ管・銅管、離脱防止機能付	個	20.000	20.000	0	0	0	
B1・・・排水路工		式	1.000				6,684,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				5,599,000	
B3・・・5 3号排水路工	排水フリューム B300×H300	m	97.500	97.500	7,054	0	687,765	
B3・・・5 4号排水路工	大型排水フリューム B600×H1200	m	102.100	102.100	23,789	0	2,428,857	
B3・・・5 4号排水路工	大型排水フリューム B600×H1000 (落蓋式)	m	30.000	30.000	23,408	0	702,240	
B3・・・5 4号排水路工	落蓋設置	枚	30.000	30.000	2,354	0	70,620	
B3・・・1 0号排水路工	鉄筋コンクリート組立槽渠 B1500×H1500	m	105.600	105.600	15,458	0	1,632,365	
B3・・・1 0号排水路工	鉄筋コンクリート組立槽渠(階段) B1500×H1500	m	1.500	1.500	15,458	0	23,187	
B3・・・現況用排水路取付工	10号用排水路	m3	0.500	0.500	107,071	0	53,536	
B2・・・横断暗渠工		式	1.000				354,000	
B3・・・3 2号横断暗渠工	ボックスカルバート B2000×H1200	m	6.000	6.000	39,952	0	239,712	
B3・・・ボックスカルバートPC縦締め	3 2号横断暗渠工	式	1.000			0	32,878	
B3・・・地覆	3 2号横断暗渠工、21N-12-25(高炉B)	m3	0.900	0.900	90,675	0	81,608	
B2・・・資材購入		式	1.000				731,000	
B3・・・排水フリューム	B300×H300×L2000	個	6.000	6.000	10,413	0	62,658	
B3・・・大型排水フリューム	B600×H1200×L2000	個	6.000	6.000	56,582	0	339,492	
B3・・・プレキャスト基礎版	B850×L2000×t100	枚	6.000	6.000	23,924	0	143,544	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・鉄筋コンクリート組立柵梁	B1500×H1500 B型	組	3.000	3.000	61,917	0	185,751	
B2・・・支給品		式	1.000				0	
B3・・・排水フリューム(鉄筋コンクリートフリューム)	B300×H300×L2000	個	43.000	43.000	0	0	0	
B3・・・大型排水フリューム	B600×H1200×L2000	個	46.000	46.000	0	0	0	
B3・・・大型排水フリューム(落蓋式)	B600×H1000×L2000	個	15.000	15.000	0	0	0	
B3・・・大型排水フリューム用落蓋	B600用 T-25 L=1000	枚	30.000	30.000	0	0	0	
B3・・・プレキャスト基礎版	B850×L2000×t100	枚	46.000	46.000	0	0	0	
B3・・・プレキャスト基礎版	B900×L2000×t100	枚	15.000	15.000	0	0	0	
B3・・・鉄筋コンクリート組立柵梁	H1500×B1500 B型	組	68.000	68.000	0	0	0	
B3・・・鉄筋コンクリート組立柵梁(階段)	H1500×B1500 B型	組	1.000	1.000	0	0	0	
B3・・・ボックスカルバート	B1500×H1200×L2000 T-25	個	3.000	3.000	0	0	0	
B1・・・作業残土処理工		式	1.000				768,000	
B2・・・作業残土処理工		式	1.000				768,000	
B3・・・作業残土処理工		m3	317.000	317.000	2,424	0	768,408	
・・・直接工事費(仮設工)		式	1.000				573,000	
B1・・・指定仮設工		式	1.000				190,000	
B2・・・吊り防護工		式	1.000				13,000	
B3・・・吊り防護工		式	1.000			0	13,012	
B2・・・工事用仮設道路撤去工		式	1.000				177,000	
B3・・・掘削		m3	137.000	137.000	1,104	0	151,248	
B3・・・大型土のう撤去工		袋	33.000	33.000	766	0	25,278	
B1・・・任意仮設工		式	1.000				383,000	
B2・・・仮設道路工		式	1.000				130,000	
B3・・・シート敷設撤去工	土木シート	m ²	226.000	226.000	227	0	51,302	
B3・・・敷鉄板設置撤去		m ²	167.000	167.000	456	0	76,152	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・盛土工	流用土	m3	4.000	4.000	273	0	1,092	
B3・・・掘削		m3	4.000	4.000	344	0	1,376	
B2・・・仮締切工		式	1.000				253,000	
B3・・・大型土のう工	制作・設置・撤去	袋	4.000	4.000	5,697	0	22,788	
B3・・・土のう工		m3	0.100	0.100	30,715	0	3,072	
B3・・・シート敷設撤去	ブルーシート	m ²	12.000	12.000	141	0	1,692	
B3・・・排水処理	作業時排水	箇所	1.000	1.000	115,780	0	115,780	
B3・・・排水処理	作業時排水	箇所	1.000	1.000	109,249	0	109,249	
・・・間接工事費		式	1.000				26,198,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,067,000	
・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,326,000	
・・・運搬費		式	1.000				229,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				229,000	
B2・・・運搬費		式	1.000				229,000	
B3・・・仮設材輸送	敷鉄板	ton	29.000	29.000	7,899	0	229,071	
・・・技術管理費		式	1.000				121,000	
B1・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				121,000	
B2・・・技術管理費		式	1.000				121,000	
B3・・・六価クロム溶出試験		検体	1.000	1.000	6,930	0	6,930	
B3・・・エレフト試験		箇所	1.000	1.000	113,639	0	113,639	
・・・現場環境改善費		式	1.000				391,000	
・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				391,000	
・・・現場管理費		式	1.000				20,131,000	
・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				20,131,000	
・・・一般管理費等		式	1.000				9,092,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
・一括計上価格		式	1,000				1,000	
B1・・・一括計上		式	1,000				1,000	
B2・・・一括計上		式	1,000				1,000	
B3・・・産業廃棄物処理税		式	1,000			0	1,122	