

合意単価

令和 7 年 6 月 3 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その16）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 2 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				102,370,400	
消費税相当額		式	1.000				9,306,400	
工事価格		式	1.000				93,064,000	
・工事原価		式	1.000				79,335,000	
・・直接工事費		式	1.000				50,459,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				49,210,000	
B1・・・整地工		式	1.000				47,453,000	
B2・・・整地工		式	1.000				4,647,000	
B3・・・・・・畦畔工	撤去・復旧	m	90.000	90.000	1,495	0	134,550	
B3・・・・・・耕起		m ²	196,200.000	196,200.000	23	0	4,512,600	
B2・・・・・・暗渠排水工		式	1.000				42,806,000	
B3・・・・・・吸水渠	φ50（トンチン掘削）	m	26,816.000	26,816.000	1,205	0	32,313,280	
B3・・・・・・吸水渠	φ50（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）ハウス部	m	834.000	834.000	2,850	0	2,376,900	
B3・・・・・・排水渠	φ50（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕地下	m	1,140.000	1,140.000	1,227	0	1,398,780	
B3・・・・・・排水渠	φ65（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕地下	m	23.000	23.000	1,338	0	30,774	
B3・・・・・・排水渠	φ75（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕地下	m	33.000	33.000	1,427	0	47,091	
B3・・・・・・排水渠	φ65（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）市道下	m	62.000	62.000	2,834	0	175,708	
B3・・・・・・排水渠	φ50（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕作道路下	m	3.000	3.000	2,480	0	7,440	
B3・・・・・・排水渠	φ65（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕作道路下	m	6.000	6.000	2,591	0	15,546	
B3・・・・・・排水渠	φ75（ﾊﾞｯｸﾌｫﾙﾄ掘削）耕作道路下	m	27.000	27.000	2,653	0	71,631	
B3・・・・・・異種管継手	φ50（VU）×φ50（ポリエチレン管用）	個	285.000	285.000	710	0	202,350	
B3・・・・・・異種管継手	φ65（VU）×φ65（ポリエチレン管用）	個	6.000	6.000	1,026	0	6,156	
B3・・・・・・異種管継手	φ75（VU）×φ75（ポリエチレン管用）	個	9.000	9.000	1,499	0	13,491	
B3・・・・・・継手	15° エルボ VU φ65	個	1.000	1.000	343	0	343	
B3・・・・・・継手	90° エルボ VU φ65	個	1.000	1.000	378	0	378	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・水平水閘	VUφ50 立ち上がりH=1.5m	個	285.000	285.000	17,201	0	4,902,285	
B3・・・・・・水平水閘	VUφ65 立ち上がりH=1.5m	個	6.000	6.000	17,201	0	103,206	
B3・・・・・・水平水閘	VUφ75 立ち上がりH=1.5m	個	9.000	9.000	17,201	0	151,809	
B3・・・・・・立ち上がり保護管	VUφ65 L=0.8m	個	345.000	345.000	261	0	90,045	
B3・・・・・・VUキャップ	φ65	個	345.000	345.000	457	0	157,665	
B3・・・・・・集水渠	φ50 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾁｬｰ掘削)	m	203.000	203.000	1,392	0	282,576	
B3・・・・・・集水渠	φ65 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾁｬｰ掘削)	m	149.000	149.000	1,587	0	236,463	
B3・・・・・・集水渠	φ75 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾁｬｰ掘削)	m	44.000	44.000	1,668	0	73,392	
B3・・・・・・継手	45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	個	1.000	1.000	710	0	710	
B3・・・・・・継手	90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	個	15.000	15.000	710	0	10,650	
B3・・・・・・継手	90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)	個	2.000	2.000	1,420	0	2,840	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	個	9.000	9.000	1,184	0	10,656	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	個	20.000	20.000	1,815	0	36,300	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	個	16.000	16.000	2,363	0	37,808	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	個	35.000	35.000	710	0	24,850	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	個	16.000	16.000	868	0	13,888	
B3・・・・・・異径管継手	φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	個	9.000	9.000	868	0	7,812	
B1・・・・ゲート基礎工		式	1.000				439,000	
B2・・・・ゲート基礎工		式	1.000				439,000	
B3・・・・・・2号転倒ゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	437,561	0	437,561	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	0.400	0.400	3,119	0	1,248	
B1・・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,318,000	
B2・・・・・・コンクリート構造物撤去工		式	1.000				1,209,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔	排水渠 コンクリート削孔	箇所	300.000	300.000	4,029	0	1,208,700	
B3・・・・・・殻運搬		m3	0.100	0.100	4,895	0	490	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B2・・・As舗装取壊し工		式	1.000				91,000	
B3・・・・・・舗装版切断		m	123.000	123.000	610	0	75,030	
B3・・・・・・舗装切断排水処理		式	1.000			0	7,867	
B3・・・・・・舗装版破砕		m ²	19.000	19.000	201	0	3,819	
B3・・・・・・殻運搬		m3	0.900	0.900	5,241	0	4,720	
B2・・・・コンクリート構造物撤去工		式	1.000				18,000	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	有筋	m3	0.900	0.900	19,841	0	17,857	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,249,000	
B1・・・・仮設工		式	1.000				1,249,000	
B2・・・・仮設道路工		式	1.000				15,000	
B3・・・・・・シート敷設撤去	土木シート 土木安定用材 メッシュPP 0.55mm	m ²	27.000	27.000	216	0	5,832	
B3・・・・・・敷鉄板設置撤去		m ²	19.000	19.000	492	0	9,348	
B2・・・・仮締切工		式	1.000				1,234,000	
B3・・・・・・大型土のう	購入土	袋	66.000	66.000	12,034	0	794,244	
B3・・・・土のう工	購入土	m3	1.300	1.300	31,009	0	40,312	
B3・・・・・・ブルーシート敷設撤去	#2000	m ²	198.000	198.000	134	0	26,532	
B3・・・・・・廃プラスチック類処分（産業廃棄物処分）	廃プラスチック類	m3	0.030	0.030	46,096	0	1,383	
B3・・・・・・排水処理	排水渠	式	1.000			0	326,622	
B3・・・・・・排水処理	2号転倒ゲート	式	1.000			0	45,382	
・・・間接工事費		式	1.000				28,876,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				6,600,000	
・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				5,996,000	
・・・・運搬費		式	1.000				24,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				24,000	
B2・・・・運搬費		式	1.000				24,000	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・仮設材輸送		ton	3.210	3.210	7,532	0	24,178	
・・・・技術管理費		式	1.000				118,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				118,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				118,000	
B3・・・・・・エレフット試験		箇所	1.000	1.000	117,869	0	117,869	
・・・・現場環境改善費		式	1.000				462,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				462,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				22,276,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				22,276,000	
・・一般管理費等		式	1.000				13,729,000	