

合意単価

令和 7 年 6 月 4 日に締結した令和 6 年度宇城農地整備事業 浅川工区区画整理（その17）工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）については別添単価表のとおり

単価合意書締結日：令和 7 年 6 月 2 0 日

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1.000				136,665,100	
消費税相当額		式	1.000				12,424,100	
工事価格		式	1.000				124,241,000	
・工事原価		式	1.000				106,473,000	
・・直接工事費		式	1.000				68,052,000	
・・・直接工事費（仮設工を除く）		式	1.000				66,668,000	
B1・・・整地工		式	1.000				64,254,000	
B2・・・整地工		式	1.000				6,000,000	
B3・・・畦畔工	撤去・復旧	m	93.000	93.000	1,497	0	139,221	
B3・・・耕起		m ²	254,800.000	254,800.000	23	0	5,860,400	
B2・・・暗渠排水工		式	1.000				58,254,000	
B3・・・吸水渠	φ50（トンチ掘削）	m	33,676.000	33,676.000	1,207	0	40,646,932	
B3・・・吸水渠	φ50（ハッタリ掘削）ハウス部	m	2,977.000	2,977.000	2,854	0	8,496,358	
B3・・・排水渠	φ50（ハッタリ掘削）耕地下	m	1,017.000	1,017.000	1,229	0	1,249,893	
B3・・・排水渠	φ65（ハッタリ掘削）耕地下	m	76.000	76.000	1,340	0	101,840	
B3・・・排水渠	φ75（ハッタリ掘削）耕地下	m	92.000	92.000	1,429	0	131,468	
B3・・・排水渠	φ100（ハッタリ掘削）耕地下	m	63.000	63.000	1,515	0	95,445	
B3・・・排水渠	φ50（ハッタリ掘削）市道下	m	52.000	52.000	2,726	0	141,752	
B3・・・排水渠	φ50（ハッタリ掘削）耕作道路下	m	33.000	33.000	2,483	0	81,939	
B3・・・排水渠	φ65（ハッタリ掘削）耕作道路下	m	51.000	51.000	2,595	0	132,345	
B3・・・排水渠	φ75（ハッタリ掘削）耕作道路下	m	66.000	66.000	2,657	0	175,362	
B3・・・排水渠	φ100（ハッタリ掘削）耕作道路下	m	42.000	42.000	2,734	0	114,828	
B3・・・異種管継手	φ50（VU）×φ50（ポリエチレン管用）	個	255.000	255.000	711	0	181,305	
B3・・・異種管継手	φ65（VU）×φ65（ポリエチレン管用）	個	18.000	18.000	1,027	0	18,486	
B3・・・異種管継手	φ75（VU）×φ75（ポリエチレン管用）	個	22.000	22.000	1,501	0	33,022	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・異径管継手	φ100 (VU) × φ100 (ポリエチレン管用)	個	14.000	14.000	1,578	0	22,092	
B3・・・・・・継手	45° エルボ VU φ50	個	1.000	1.000	209	0	209	
B3・・・・・・継手	90° エルボ VU φ50	個	1.000	1.000	223	0	223	
B3・・・・・・継手	45° エルボ VU φ65	個	1.000	1.000	344	0	344	
B3・・・・・・水平水閘	VU φ50 立ち上がりH=1.5m	個	140.000	140.000	17,227	0	2,411,780	
B3・・・・・・水平水閘 (支給品)	VU φ50 立ち上がりH=1.5m	個	115.000	115.000	0	0	0	
B3・・・・・・水平水閘	VU φ65 立ち上がりH=1.5m	個	18.000	18.000	17,227	0	310,086	
B3・・・・・・水平水閘	VU φ75 立ち上がりH=1.5m	個	22.000	22.000	17,227	0	378,994	
B3・・・・・・水平水閘	VU φ100 立ち上がりH=1.5m	個	14.000	14.000	27,563	0	385,882	
B3・・・・・・立ち上がり保護管	VU φ65 L=0.8m	個	456.000	456.000	261	0	119,016	
B3・・・・・・VUキャップ	φ65	個	456.000	456.000	458	0	208,848	
B3・・・・・・集水渠	φ50 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾌﾟ掘削)	m	610.000	610.000	1,394	0	850,340	
B3・・・・・・集水渠	φ65 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾌﾟ掘削)	m	648.000	648.000	1,589	0	1,029,672	
B3・・・・・・集水渠	φ75 (ﾊﾞｯｸﾙｶｯﾌﾟ掘削)	m	221.000	221.000	1,671	0	369,291	
B3・・・・・・継手	90° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	個	58.000	58.000	711	0	41,238	
B3・・・・・・継手	90° エルボ φ65 (ポリエチレン管用)	個	7.000	7.000	1,423	0	9,961	
B3・・・・・・継手	45° エルボ φ50 (ポリエチレン管用)	個	2.000	2.000	711	0	1,422	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ50 (ポリエチレン管用)	個	17.000	17.000	1,186	0	20,162	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ65 (ポリエチレン管用)	個	62.000	62.000	1,818	0	112,716	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ75 (ポリエチレン管用)	個	54.000	54.000	2,366	0	127,764	
B3・・・・・・継手	90° チーズ φ100 (ポリエチレン管用)	個	14.000	14.000	4,111	0	57,554	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ65 (ポリエチレン管用)	個	116.000	116.000	711	0	82,476	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ75 (ポリエチレン管用)	個	54.000	54.000	869	0	46,926	
B3・・・・・・異径管継手	φ50×φ100 (ポリエチレン管用)	個	14.000	14.000	1,186	0	16,604	
B3・・・・・・異径管継手	φ65×φ75 (ポリエチレン管用)	個	37.000	37.000	869	0	32,153	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・異径管継手	φ75×φ100（ポリエチレン管用）	個	14.000	14.000	1,265	0	17,710	
B1・・・水路工		式	1.000				190,000	
B2・・・排水路工		式	1.000				190,000	
B3・・・・・・排水路工	鉄筋コンクリート組立構架 B2000×H1200	m	2.800	2.800	65,479	0	183,341	
B3・・・・・・作業残土処理工		m3	2.000	2.000	3,123	0	6,246	
B1・・・ゲート基礎工		式	1.000				947,000	
B2・・・・・・ゲート基礎工		式	1.000				947,000	
B3・・・・・・1号スライドゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	466,997	0	466,997	
B3・・・・・・3号転倒ゲート基礎工		箇所	1.000	1.000	464,844	0	464,844	
B3・・・・・・作業残土処理工	ゲート基礎工	m3	5.000	5.000	3,123	0	15,615	
B1・・・構造物取壊し工		式	1.000				1,277,000	
B2・・・・・・コンクリート構造物撤去工		式	1.000				1,277,000	
B3・・・・・・コンクリート削孔	排水渠 コンクリート削孔	箇所	309.000	309.000	4,036	0	1,247,124	
B3・・・・・・殻運搬		m3	0.100	0.100	4,902	0	490	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	1号ゲート 有筋	m3	0.500	0.500	19,871	0	9,936	
B3・・・・・・コンクリート構造物撤去	3号ゲート 有筋	m3	1.000	1.000	19,871	0	19,871	
・・・直接工事費（仮設工）		式	1.000				1,384,000	
B1・・・仮設工		式	1.000				1,384,000	
B2・・・・・・仮締切工		式	1.000				1,384,000	
B3・・・・・・大型土のう	購入土	袋	70.000	70.000	12,052	0	843,640	
B3・・・・・・土のう工	購入土	m3	1.400	1.400	31,056	0	43,478	
B3・・・・・・ブルーシート敷設撤去	#2000	m ²	210.000	210.000	134	0	28,140	
B3・・・・・・廃プラスチック類処分（産業廃棄物処分）	廃プラスチック類	m3	0.030	0.030	46,166	0	1,385	
B3・・・・・・排水処理	排水渠	式	1.000			0	371,290	
B3・・・・・・排水処理	8号排水路、1号スライドゲート	式	1.000			0	60,817	

単価表

工事区分・工種・種別・細別	規格	契約単位	数量	残工事数量	合意単価	出来高金額	金額	摘要(合意条件)
B3・・・・・・排水処理	3号転倒ゲート	式	1.000			0	35,154	
・・間接工事費		式	1.000				38,421,000	
・・・共通仮設費		式	1.000				8,748,000	
・・・・・・運搬費～営繕費等		式	1.000				7,939,000	
・・・・・・技術管理費		式	1.000				236,000	
B1・・・・共通仮設（積上げ）		式	1.000				236,000	
B2・・・・・・技術管理費		式	1.000				236,000	
B3・・・・・・エレフット試験		箇所	2.000	2.000	118,048	0	236,096	
・・・・・・現場環境改善費		式	1.000				573,000	
・・・・・・現場環境改善費（率計上）		式	1.000				573,000	
・・・・現場管理費		式	1.000				29,673,000	
・・・・・・現場管理費（率計上）		式	1.000				29,673,000	
・・一般管理費等		式	1.000				17,768,000	